

結果를 소상히 市民에게 弘報하고 水質監視委員會를 活性化하여 水質檢査結果를 發表하는 등 市民들이 약수나, 생수를 찾지 않아도 수돗물을 마음놓고 마실 수 있도록 水質改善에 最善의 努力을 경주할 計劃입니다.

둘째, 經營合理化를 통한 財政自立度 向上에 더욱 努力하겠습니다. 이를 위해서는 老朽管改良事業과 漏水探知를 正確히 실시하여 漏水量을 줄이고 不正給水團束을 徹底히 拔本塞源하여 有收率을 提高시키고 生産原價를 줄여나가는 노력과 함께 豫算節減을 위한 對策도 講究해 나가도록 하겠습니다.

셋째, 質 높은 對市民 서비스의 向上입니다. 文民時代가 지향하는 行政刷新을 통한 市民을 위한 質 높은 봉사를 위해 公職자의 姿勢와 思考의 일대 轉換이 있어야 하겠습니다. 이를 實踐하여 市民들께서 피부로 느낄 수 있도록 屋內 給水施設이라도 故障申告가 들어오면 現場에 나가 修理나 相談을 해주는 등 市民들과 함께하는 上水道行政을 펼쳐 나가겠습니다.

끝으로 3,700餘 上水道公務員들이 人和團結하여 열심히 일할 수 있는 勤務環境을 造成하여 보람과 矜持를 가지고 새롭게 태어난다는 각오로 일하는 모습을 보일 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

앞으로 여러 委員님들의 많은 關心과 指導鞭撻을 부탁드립니다. 인사에 갈음하고자 합니다. 다만 懸案業務報告는 油印物에 의해서 報告를 올리겠습니다. 業務把握이 다소 미숙해서 아직도 미진한 部分이 있더라도 널리 諒解하시기 바라겠습니다.

그러면 委員님께 드린 資料에 의해서 堂面한 가장 중요한 懸案問題 한 너덧가지만 먼저 報告를 드리겠습니다.

(報告)

報告順序

- 淨水場 施設現代化
- 八堂 環境基礎施設 運營 現況

- 上水道 機動巡廻서비스班運營
- 上水道 水質民願 處理 改善

淨水場 施設 現代化

(概要)

- 淨水場 現況
 - 現代化 完了: 3個淨水場(廣岩, 岍도, 永登浦)
 - 現代化 對象: 4個淨水場(九宜, 普光洞, 仙遊, 岩寺)
- 現代化 內容
 - 中央監視 및 制御設備 自動化
 - 水質에 따른 藥品投入自動化 施設
 - 淨水場施設 運營의 自動化

(現代化計劃)

- 對象: 4個淨水場(九宜, 普光洞, 仙遊, 岩寺)
- 推進事項
 - '92. 12. 24 契約締結
 - '93. 3. 3 一齊着工
 - '94. 6 完了豫定

○ 總事業費: 27,905百萬元

○ 効果

- 水質變化에 따라 藥品投入量의 自動調節로 水質의 安全性 確保
- 生産施設의 合理的 運營으로 豫算 節減 - 藥品費 節減: 年間 約 1億圓

八堂 環境基礎施設 運營現況

○ 八堂湖 特別對策地域 指定現況

- 指定: '90. 7. 9(環境處)
- 面積: 2,102km²(京畿道 7郡 43邑面)
- 根據: 環境政策基本法 第22條

○ 八堂 水質現況

區分	目 標	'89	'90	'91	'92	'93.1
BOD(mg/l)	10以下(1等級)	1.2	1.0	1.1	1.1	0.8

○ 協約推進狀況

- '92. 9.26: 3個市道 協約同意案 市議會 提出
- '92.12.23: 市議會 可決
 - 事情變更時 協約解止 規定 新設(附則3條)
- '93. 1. 7: 市議會修正同意案에 對한 意見 照會(京畿道, 仁川市)

- '93. 2.20 : 仁川市 條件附 同意
- 2年後 再協約('94)時 費用分擔金 算定
에서 財政自立도는 排除하고 原水使用
比率에 따라 分擔
- '93. 2.26 : 京畿道 同意
- '93. 3. 5 : 市長職印 捺印 送付(京畿道)

- 環境基礎施設 運營現況
- '93. 2月 現在 26個所 完工되어 正常稼
動中
- 殘餘 2個所(廣州, 楊平 下水處理場)는
'93. 4月 稼動 豫定
- * 施設別 運營現況 : 別添

팔당 환경기초시설 운영현황 ('93. 2현재)

시설명	군명	위치	시설용량 (톤/일)	총사업비 (백만원)	가동일	년운영비 (백만원)	비고
총계		28개시설	51,005	38,158		3,772	
하수종말처리장	소계	4개시설	46,800	28,762		2,433	
	남양주	화도면 금남리	10,000	5,000	'93. 2	574	
	광주군	초원면 자월리	11,000	6,460	'93. 4	594	공사지연
	양평군	옥천면 옥천리	7,800	9,374	'93. 4	530	"
	용인군	포곡면 유운리	18,000	7,838	'92. 6	735	
간이오수처리장	소계	13개시설	3,710	7,368		860	
	남양주	조안면 송촌리	250	518	'93. 1	65	
		" 능내리	200	425	'93. 1	63	
	여주군	능서면 번도리	200	515	'92. 1	63	
	광주군	퇴촌면 광동리	250	250	'92. 9	65	
		남종면 분원리	150	568	'92. 9	61	
		심촌면 만선리	150	597	'92. 9	61	
		오포면 매산리	500	980	'92. 9	74	
		남조면 귀여리	150	597	'92. 9	61	
	양평군	양평읍창대리	500	782	'92.12	74	
		강상면 세월리	210	392	'92.12	63	
		개군면 석장리	350	581	'92.12	69	
	가평군	설악면 신천리	300	475	'92.10	67	
이천군	마장면 오천리	500	418	'91.12	74		
축산폐수처리장	소계	11개시설	495	2,028		479	
	남양주	화도면 차산리	35	235	'92.11	44	
		" 녹촌리	25	98	'92. 6	43	
		" 창현리	85	192	'92. 6	49	
	광주군	초원면 용수리	20	182	'92. 6	42	
		" 신월리	30	226	'92. 6	43	
	양평군	개군면 부리	20	141	'92.12	42	
	이천군	백사면 모전 2	20	129	'91. 9	42	
마장면 덕평 2		20	103	'91. 9	42		
백사면 모전 3		60	208	'91.10	46		

시설명	군명	위치	시설용량 (톤/일)	총사업비 (백만원)	가동일	년운영비 (백만원)	비고
축산폐수 처리장	용인군	모현면 매산리	90	315	'91.11	43	
		" 갈담리	90	199	'91.12	43	

上水道水質民願處理改善

(現況)

- 市内 全域 440個地點을 選定하여 水道技術研究所 正常水質 確認.
⇒ 單純히 수돗물 安全 供給에만 依存
- 對 市民 水質民願 發生時 有線 또는 現場 確認하여 口頭說明
⇒ 市民 理解 不足으로 信賴度 低下
- 接受 部署別 單獨 處理
⇒ 關聯 機關 協調 및 原因 分析 未洽

(改善內容)

- 水道技術研究所 水質 正常供給狀態 持續的 確認
- 水道 民願 申告時 現場에 出動하여 狀況 處理에 轉換
· 現場出動時 必司 事業所 水質擔當 및 移動水質檢査車輛 派遣.
· 單純水質 民願時 現場에서 水質測定 結果를 即時 알려주고 確認書 發付.
· 精密 水質檢査時 水道技術研究所는 實驗室 水質試驗後 該當事業所에 試驗結果를 送付하여 原因措置하고 民願人에게 成績書 및 確認書 發付.
* 24時間 民願接受하여 即時處理 : 121번 및 事業所民願室.
- 處理結果 記錄維持 및 再發防止 措置
· 本部 水質課에 通報하여 分析後 配給水管 改良 등 水質改善對策 活用.
· 分期 1回 評價 分析 實施.

上水道機動巡廻서비스班運營

(概要)

- 編成 : 44個班 220名(事業所別 4個班 20名)
※ 教育實施 '93.2.10-2.11(2日間)
業務處理要領, 勤務姿勢 等 教育

○ 活動事項

- 少出水, 水質檢査, 屋內漏水探知 等 上水道 民願處理.
- 簡單한 屋內外 故障 水道施設의 補修, 修理 및 上水道 施設物 點檢
- 上水道 關聯 民願相談, 上水道 弘報
- 施行 : 93. 2. 15 부터
(推進實績(93.2.15-3.12)) : 3,907件
- 屋內漏水探知 1,728件
- 屋內水道施設 補修 488件(無償서비스)
- 少出水 解決 1,317件
- 施設物點檢 等 374件
- (向後計劃)
- 市民의 呼應度가 좋아 持續的으로 積極 推進
- 裝備 및 器具 補強(198百萬元)-追後 豫算 確保
· 오토바이(88臺)購買 및 維持費 125百萬元
· 서비스班員 被服購買 68百萬元
· 工具購買 5百萬元
- 서비스班員에 對한 教育을 強化하여 巡察 및 弘報要員化

이상 간략하게 報告를 드렸습니다만 아직도 業務把握이 여러 가지 未熟해서 不充分的 점이 대단히 많았습니다. 감사합니다.

- 委員長 沈相一 수고하셨습니다.
- 朴仁浩委員 議事進行發言이 있습니다.
- 委員長 沈相一 朴仁浩委員님 말씀해 주세요.
- 朴仁浩委員 朴仁浩委員입니다. 지금 上水道 本部長께서 當面 懸案 業務報告만을 가지고는 우리가 充分하게 납득할 수 없고, 오늘 당초에 午前과 午後로 나누어서 下水局과 上水道本부의 質疑 答辯을 하기로 되어 있었으나, 下水局的 業務報告에 있어서 좀 길었