

행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도



서울특별시도시철도공사

수신자 **홍보실장**
(경유)

제목 **상월곡역 (가칭)지하철 과학관 조성 기본설계안 검토요청 관련 검토 의견 회신**

1. 홍보실-1435(2016.05.30) 「상월곡역 (가칭)지하철 과학관 조성 기본설계안 검토 요청」과 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 「상월곡역 (가칭)지하철 과학관 조성 기본설계안」에 대한 건축분야 검토의견을 아래와 같이 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

-- 아 래 --

가. 검토대상 : 상월곡역 (가칭)지하철 과학관 조성 전시시설

나. 대상위치 : 6호선 상월곡역

- 4번외부출구, B1~B2층 대합실 및 B3 승강장 일대

다. 검토의견

1) 설치 시설물 사용 마감재로는 불연재료를 사용하여야 함

※ 관련근거 : 도시철도 건설규칙 제35조의 3(정거장의 구조물 등의 마감재료)

2) 장애인 유도블록 양 끝선에서 60cm 내에는 보행 장애물이 없도록 하여야 함

※ 관련근거 : 도시철도 정거장 및 환승 편의시설 설계 지침

3) 승강장 연단부로부터의 구조물 최소이격거리 1.5m이내에는 기둥 등의 구조물 설치를 금지함

※ 관련근거 : 도시철도 정거장 및 환승 편의시설 설계 지침

4) 기존 안내사인(종합안내도 등) 지장물 발생시 사전협의 후 이설 등 검토 바라며, 키오스크형 전시물 조성시 달대형안내사인(돌출형 포함) 시야 가림현상이 없도록 조성 바람

5) 기존 건축시설물 훼손 시 원인행위자 원상복구 원칙임을 감안하여 주시기 바람. 끝.

건축 제2부

대리 김휴석

부장 박병준

처장 05/31
이연관

협조자

시행 건축처-1604 (2016.05.31.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/http://www.smrt.co.kr

전화 02-6311-2573 전송 02-6311-4284 / 2030095@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격