

2024. 6. 6.(목) 조간용

이 보도자료는 2024년 6월 5일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.



## 보도자료

담당부서 : 푸른도시여가국 공원여가정책과

공원여가정책과장

박미애

02-2133-2100

사진없음  사진있음  쪽수 : 7쪽

공원협력팀장

박정옥

02-2133-2035

### 서울시, 보라매공원에 재미·창의력 샘솟는 '거점형 어린이놀이터' 개장

- 6일(목) 두 번째 '거점형 어린이 놀이터' 문 열어... '26년까지 권역별 1곳씩 조성
- '거점형 놀이터' 5천 $m^2$  이상 넓은 공간에 놀이시설 최소화, 폭넓은 신체활동 유도
- 유아·장애아동 등 누구나 이용할 수 있는 유니버설디자인, 보호자 위한 매력정원도
- 시 "가족 모두 위한 여가공간... 자연과 함께 뛰어놀 수 있는 놀이터 늘려 나갈 것"

- 동작구 보라매공원에 서울 시내 두 번째 5천 $m^2$ 가 넘는 대규모 어린이 모험 놀이터가 들어선다. 넓은 잔디밭과 모래놀이대, 놀이탑, 물놀이펌프 등 놀이시설뿐 아니라 사계절 꽃이 피고 지는 초화류를 다양하게 만나볼 수 있는 매력정원도 함께 조성된다.
- 서울시는 6.6.(목) 보라매공원(동작구 신대방동)에 '제2호 거점형 어린이 놀이터'를 개장한다고 밝혔다. 시는 '26년까지 시내 5개 권역에 1개소씩 거점형 놀이터를 조성할 계획으로, 지난 '22년 광나루한강공원(동남권)에 제1호를 조성한 데 이어 현재 북서울꿈의숲(동북권), 용산가족공원(도심권) 놀이터를 설계 중이다.

- ‘거점형 어린이놀이터’는 통상 주거단지 내에 소규모로 조성되는 단편적인 놀이시설을 벗어나 5천 $m^2$  이상의 대규모 공간에 어린이의 창의성과 폭넓은 활동을 유도하는 놀이공간이다. 미끄럼틀, 그네, 시소 등 획일적인 시설보다는 자유로운 신체활동이 가능한 ‘공간’을 확충하는 데 중점을 두고 조성된다.
  
- 보라매공원에 들어서는 ‘거점형 어린이놀이터’는 약 1만5천 $m^2$  공간에 유니버설 디자인을 갖춘 놀이공간이다. 모든 동선은 계단이 없는 평지, 오르락내리락 바닥으로 높낮이에 변화를 준 경사지로 구성돼 걸음마 하는 유아를 비롯해 장애아동도 자유롭게 이용할 수 있다.
  - 당초에 있던 노후 건물을 철거한 부지와 상단, 비행기 전시 공간은 높이 차이가 2m에 달해 공간 간 연계·통합이 쉽지 않았으나 적극적인 부지 정비를 통해 단차를 1m 내외로 줄였다.
  - 이를 통해 이용률이 낮았던 비행기 전시 공간과 기존의 물놀이장 주변 유휴부지까지 놀이터에 포함, 대규모 부지를 확보하고 연령별로 흥미를 줄 수 있는 요소를 담은 놀이공간을 조성하게 됐다.
  
- 특히 규정된 시설 안에서 놀이할 수밖에 없는 놀이시설물 설치의 최소화하는 대신 어린이가 각자 창의적으로 놀이를 이어 나갈 수 있는 활동 공간을 제공하는 데 주안점을 뒀다.
  - 잔디 놀이마당(1,950 $m^2$ )과 연령별 흥미 요소 등을 반영한 감각·동감·모험 등 놀이마당 3개소(1,400 $m^2$ )에는 낙서벽, 바구니그네, 모래놀이대, 놀이탑, 물놀이펌프 등이 들어가고 잔디, 모래, 물 등 자연친화적인 재료를 반영해 일반 놀이터와의 차별성을 높였다.

- 또 놀이터 주요 출입구에 환영정원, 보호자 휴식공간 주변에는 힐링 정원을 조성했다. 통상 놀이터 주변은 그늘목, 녹음 중심의 조경이 들어갔지만 시는 일상에서 정원을 쉽게 접할 수 있는 ‘정원도시 서울’의 일환으로 사계절 변화하는 매력정원을 놀이터 곳곳에 반영했다.
  - 500 $m^2$  규모의 매력정원에는 수국 등 화관목 3종 460주와 사초류·백리향 등 다년생 초화류 16종 4,050본 등이 식재된다.
  
- 시는 ‘26년까지 권역별 1개소씩 거점형 어린이 놀이터를 조성할 계획으로 동북권 ‘북서울꿈의숲(동문 사슴사육장 일대)’과 도심권 ‘용산가족공원(잔디 제1광장 주변)’은 올해 하반기 설계를 마치고 공사에 들어갈 예정이다. 서북권은 시민 이용이 많은 거점공원 내 적합한 대상을 발굴할 계획이다.
  
- 이수연 서울시 푸른도시여가국장은 “거점형 놀이터는 어린이에게 즐거움을 주고, 함께 찾아온 보호자에게는 휴식과 치유를 건네는 ‘가족모두를 위한 여가공간’이 될 것”이라며 “어린이가 자유롭게 뛰어놀고 창의력을 마음껏 펼칠 수 있는 거점형 놀이터를 시내 곳곳에 조성해 나가겠다”고 말했다.

## 붙임1

권역별 거점형 어린이놀이터 조성

### □ 사업개요

- 사업목표 : '26년까지 5개 조성(권역당 1개소)
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2026. 12.
- 사업내용 : 권역별 시공원에 모험·상상·창의 어린이놀이터 조성
- 사업비 : 9,000백만원(기투자 3,161 / '24년 871 / '25년~ 4,968)
- 추진방법 : 권역별 1개소/연 조성, 연차별 시행

#### < 연차별 투자계획 >

구분	계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
사업비 (백만원)	9,000	900	2,000	2,000	2,100	2,000
대상지	5개소	동남권 (광나루 한강공원)	서남권 (보라매공원)	동북권 (북서울꿈의숲)	도심권 (용산가족공원)	서북권 (월드컵공원)

### □ 권역별 추진현황

- 광나루한강공원(동남권, 6천㎡)·보라매공원(서남권, 1만5천㎡) **조성완료**
- 북서울꿈의숲(동북권, 8.4천㎡) **설계 중**('24.7. 완료 예정)
- 용산가족공원(도심권, 3.7천㎡) **설계공모 중**('24.6. 당선작 선정 예정)



<동남권놀이터 이용현황>



<서남권 조성현황>



### □ 향후계획

- 동북권(북서울꿈의숲) 사업추진 : '24. 9. ~ '25.12.
- 도심권(용산가족공원) 설계 및 사업추진 : '24. 7. ~ '25.12.
- 서북권 대상지 선정, 설계 및 사업추진 : '25. 1. ~ '26. 5.

**|Q1| 권역별 거점형 어린이놀이터 조성사업을 추진하게 된 배경은?**

- ◆ 서울시에서 관리하는 어린이놀이터는 총 1,600여 개소(2023.12.말 기준)로 그 중 약 70%에 달하는 시설이 자치구 관리공원인 어린이공원(평균 1,000㎡ 내외 규모) 내에 있어 면적이 작고, 조합놀이대, 그네, 시소 등 시설설치 현황이 대부분 비슷함
- ◆ 어린이놀이터의 공간적 한계에 따른 시설개선 위주, 주 이용연령의 한정(5~9세), 자치구 단위 사업 추진에 따른 시민 인지도 저하 등에 따라 사업개선 필요성이 제기됨

**|Q2| 사업개선 필요성에 따른 개선방안을 반영한 기존 놀이터 조성(정비) 사업과 본 사업의 주요한 차이점은?**

- ◆ 놀이터의 규모를 키워 놀이시설 위주가 아닌 놀이활동 공간을 확보하는데 중점을 두며, 특정연령이 아닌 어린이 전 연령의 놀이요소를 담아 조성 추진
- ◆ 세부내용은 기존 1,000㎡에서 5,000㎡ 내외로 놀이터 규모 확대, 노후시설 교체 등 시설개선에서 놀이공간 확충을 중심으로 사업내용 변경, 5~9세에 집중된 시설이용 보다 어린이 전 연령대의 이용이 가능하도록 조성 등임

구 분	기존 사업	권역별 거점형 어린이놀이터 조성
규 모	약 1,000㎡ 내외	5,000㎡ 내외
사업내용	시설개선	놀이공간 확충
이용연령	유아 중심(5세~9세)	어린이(만 13세 이하)

### **|Q3| 사업 추진절차는?**

- ◆ 자치구 수요조사를 통해 권역별 시민이용이 많은 거점공원을 선정하여 5천㎡ 내외의 대규모 놀이터 조성이 가능한 대상지 발굴
- ◆ 우수한 설계안 도출을 위해 설계공모 방식으로 설계자를 선정하여 계획안을 수립하고 사업시행
- ◆ 설계과정에 도시공원 내 공원시설(유희시설)을 설치하는 사업으로 도시공원위원회 심의를 득하여 공원의 경관성과 공공성 제고에 힘쓰며, 시설 설치 후 어린이 놀이시설 안전관리법에 따른 안전검사를 득하여 준공 및 개장함

### **|Q4| 2026년 권역별 거점형 어린이놀이터 연차사업 추진 완료 후 추진계획은?**

- ◆ 서울시 5대 권역 내 거점공원 1개소를 선정해 사업을 추진함에 따라 거점 시설로서의 사업 파급효과에 한계가 있음
- ◆ 어린이에게 창의성, 모험심을 길러줄 수 있는 놀이활동을 효과적으로 지원할 수 있는 환경조성을 위해 자치구 단위로 사업 수혜범위를 확대할 필요성이 있음

**붙임3**

준공 현황



조성전경



모험/감각놀이마당



동감놀이마당



매력가든