

<p>한다는 두 가지 기준을 마련하였고, 둘째, 공원녹지와 접하거나 공원녹지 등과 연속되어 있어 풍자보전이 필요한 지역 등은 존치해야 한다는 일곱 가지 기준을 마련하였으며,</p> <p>셋째, 京畿道 인접지역이나 소규모 풍자지의 불량주택 밀집지역 등 주거환경의 정비가 필요한 지역은 건축규제 등을 완화토록 하는 네 가지 기준을 마련하였고,</p> <p>넷째, 자연풍자지구와 무관하게 남아 있어 풍자지구 기능이 상실된 지역 등은 해제토록 하는 여덟 가지 기준을 마련하였습니다.</p> <p>동 풍자지구정비기준안은 都市計劃委員會의 자문을 거쳐 연내에 필요시 도시계획 절차를 이행토록 25개自治區에 시달할 예정이라는 것을 말씀드립니다.</p> <p>한편, 풍자지구 완화기준을 마련하는 과정에서 京畿道의 풍자지구와 연접되어 있는 九老區, 耒川區 등 풍자지구의 경우 수차례 민원과 청원이 제기된 지역으로, 지역여건을 고려하면 京畿道 内 풍자지구와 균형이 필요하고 기존 해제지구와의 형평성이 유지되어야 하며, 소규모 불량주택 밀집 등 지구 내의 영세성 등을 고려하면 동 지역에 대해 건폐율, 건축물의 높이, 대지 안의 조경면적 등을 현실에 맞게 조정하기 위해 건축조례의 개정이 필요하다는 결론에 도달하여 小委員會에서는 建築條例中改正條例案을 서면으로 제안하였는바, 96년 12월 18일 개의된 제14회 정기회 제5차 都市整備委員會에서 동 조례안을 심사한 결과 만장일치로 채택하여 제안설명을 하게 된 것입니다.</p> <p>동 조례안의 주요내용을 말씀드리면 區廳長이 지역 여건상 통일된 기준 적용이 심히 부적합하다고 인정하여 市 都市計劃委員會의 심의를 거쳐 지정공고한 京畿道의 풍자지구와 연접한 풍자지역은 건폐율을 50%로 건축물의 높이를 5층까지 가능토록 하되 용적률을 200% 이하로 제한토록 하고, 풍자지구에 제16조제2항의 규정에 의한 조경면적의 산정기준 완화 적용 건축물은 조경면적 확보의무를 면제토록 하는 등입니다.</p> <p>동 조례안에 대해서는 풍자지구 정비 주관부서인 都市計劃局 關係官과 건축조례 주관부서인 住宅局 關係官 등과 협의를 거쳤다는</p>	<p>것을 아울러 말씀을 드립니다.</p> <p>자세한 내용은 배부하여 드린 유인물을 참고하여 주시고, 우리 委員會에서 채택하여 제안설명한 대로 의결하여 주실 것을 부탁드리며, 建築條例中改正條例案에 대한 제안설명을 마치고자 합니다.</p> <p>그리고 96년 한 해 열악한 조건 속에서 의정활동에 고생이 많으셨습니다. 돌아오는 새해에 희망차고 건강한 모습으로 다시 뵙기를 기원합니다.</p> <p>감사합니다.</p> <p>○議長 文一權 그러면 서울特別市建築條例中改正條例案을 都市整備委員會에서 제안설명한 대로 의결하고자 합니다.</p> <p>議員 여러분, 이의 없습니까?</p> <p>(「없습니다」하는 議員 있음)</p> <p>이의 없으시면 가결되었음을 선포합니다.</p> <p>(議事棒 3打)</p> <p>.....</p> <p>(參 照)</p> <p>서울특별시건축조례증개정조례안</p> <p>서울특별시건축조례 중 다음과 같이 개정한다.</p> <p>제34조 단서중 “건폐율은 10분의 4이하로 한다”를 “건폐율은 10분의 4이하(단, 경기도의 풍자지구와 연접한 풍자지구안에서 지정·공고한 구역안에서의 건폐율은 10분의 5이하)로 한다”로 하고</p> <p>제35증제1항 단서중 “높이는 4층이하로서 15미터이하로 한다”를 “높이는 4층이하로서 15미터이하(단, 경기도의 충치지구와 연접한 풍자지구안에서 지정·공고한 구역안에서의 높이는 5층이하로 하되 용적률은 200퍼센트이하)로 한다”로 하며</p> <p>제36조 단서중 “학교건축물”앞에 “제16조제2항의 규정에 의한 조경면적의 산정기준 완화 적용 건축물과”를 삽입한다.</p> <p>19. 地方公務員人事制度改善實施促求建議案(具哲會議員 外 12人 發議) (16時 23分)</p> <p>○議長 文一權 다음은 의사일정 제19항 地方公務員人事制度改善實施促求建議案을 상정합니다.</p> <p>(議事棒 3打)</p>
---	---