

<p>도 調整을 하지 않아 우리 서울시의 下水處理事業의 財源確保에 많은 어려움을 招來한 것은 그 동안 執行部의 안일한 자세에 연유한 것으로 本委員은 생각이 됩니다. 보다 積極인 業務推進을 促求하면서 提出된 改正案에 대하여 몇 가지 修正할 事項을 말씀을 드리겠습니다.</p> <p>改正條例案의 內容 中에서 營業用2種으로 되어 있는 家族湯, 汗蒸湯, 按摩施術所는 浴湯用2種으로 産業用的 發電所는 營業用2種으로 上向調整하여 給水業種과 一致시키도록 하고 改正案 中 浴湯用2種의 경우 引上率을 給水料率과 달리 一律으로 27% 引上하다 보니 물 使用量이 적은 業所는 下水道使用料가 水道料金 보다 많아지는 예가 있음으로 예를 들자면 月 300톤을 使用할 경우 現행의 水道料金は 18萬 2,000원인데 반해서 下水道 使用料는 23萬원이 나오는 이러한 경우가 생기게 됩니다. 그래서 浴湯用2種의 料率體系를 細分하여 調整하는 것이 좋다고 이</p>	<p>렇게 생각을 합니다.</p> <p>浴湯用2種의 料金이 社會通念上 奢侈業種으로 보아 料率을 높이 정한 것은 인정이 되지만 他業種에 비해 지나치게 높으므로 예를 들자면 月 2,000톤을 使用할 경우에는 浴湯用1種인 경우에는 18萬 6,000원인데 반해서 浴湯用2種은 186萬 100원으로 한 10倍 정도가 됩니다. 그래서 引上率도 給水의 浴湯用2種의 引上水準인 5.8%로 調整하는 것이 合理的이라고 생각이 됩니다. 그래서 아래 油印物과 같이 修正을 提議하고자 합니다. 밑에 油印物을 參考해 주시고 이 油印物대로 修正하는 것을 提議합니다. 이상입니다.</p> <p>.....</p> <p>(參 照)</p> <p>1. 業種구분</p> <table border="1" data-bbox="805 958 1302 1066"> <tr> <th>業 態 구 分</th> <th>개정안(입법예고안)</th> <th>수정안</th> </tr> <tr> <td>가족탕,한증탕,안마시술소</td> <td>영업용2종</td> <td>욕탕용2종</td> </tr> <tr> <td>발전소</td> <td>산 업 용</td> <td>영업용2종</td> </tr> </table>	業 態 구 分	개정안(입법예고안)	수정안	가족탕,한증탕,안마시술소	영업용2종	욕탕용2종	발전소	산 업 용	영업용2종					
業 態 구 分	개정안(입법예고안)	수정안													
가족탕,한증탕,안마시술소	영업용2종	욕탕용2종													
발전소	산 업 용	영업용2종													
<p>2. 사용요금 : 욕탕용2종</p> <table border="1" data-bbox="287 1176 1302 1388"> <thead> <tr> <th colspan="2">개정안(입법예고안)</th> <th colspan="2">수 정 안</th> </tr> <tr> <th>기본요금</th> <th>초과사용료</th> <th>기본요금</th> <th>초과사용료</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">500m³ 292,100원</td> <td rowspan="3">501m³이상 m³당 1,016원</td> <td rowspan="3">200m³ 80,000원</td> <td>201-300m³ m³당 430원</td> </tr> <tr> <td>301-500 600</td> </tr> <tr> <td>501이상 850</td> </tr> </tbody> </table>	개정안(입법예고안)		수 정 안		기본요금	초과사용료	기본요금	초과사용료	500m ³ 292,100원	501m ³ 이상 m ³ 당 1,016원	200m ³ 80,000원	201-300m ³ m ³ 당 430원	301-500 600	501이상 850	
개정안(입법예고안)		수 정 안													
기본요금	초과사용료	기본요금	초과사용료												
500m ³ 292,100원	501m ³ 이상 m ³ 당 1,016원	200m ³ 80,000원	201-300m ³ m ³ 당 430원												
			301-500 600												
			501이상 850												
<p>(보충설명)</p> <p>○ 급수조례의 업종과는 달리 사회복지시설에 대한 국가의 적극적 지원과 개방화시대의 산업경쟁력 제고와 중소 제조업체를 보호하는 측면에서 업종의 상향조정으로 인한 급격한 요금부담을 고려하여 공중용과 산업용 업종의 존치는 타당하다고 사료됩니다.</p> <p>참고적으로 급수조례의 업종과 동일하게 조정할 경우 고아원에서 월 500톤의 물을 사용한다면 15,000원에서 210%가 인상된 46,500원이 되며, 월 2,000톤의 물</p>	<p>을 사용하는 제조업체는 172,000원에서 386%가 인상된 836,210원의 사용료를 부담하게 됩니다.</p> <p>○ 위와같이 수정할 경우 욕탕용2종의 요금 하향조정으로 5억 2,100만원의 세수가 감소되고, 가족탕 등의 업종 상향조정으로 1억 4,400만원의 세수증대 효과가 있어 결과적으로 3억 7,700만원의 세수가 감소될 것으로 예상되나 '94년도 사용료수입 예산액 1,172억 4,700만원대비 0.32%로 재정운용에는 큰 영향이 없을 것으로 사료되어 위의 수정안을 제출합니다.</p>														

가. 하수도사용료 요율표 수정안

구 분	1개월 기본요금		초과사용료	
	기본수량(m ³)	기본요금(원)	사용구분(m ³)	1m ³ 당 단가(원)
가정용	15	380	16-30	46
			31-50	127
			51이상	254
영업용1종	15	380	16-30	46
			31-50	127
			51이상	229
영업용2종	15	380	16-30	46
			31-50	127
			51-100	254
			101-500	381
			501이상	445
욕탕용2종	200	80,000	201-300	430
			301-500	600
			501이상	850
욕탕용1종	사용수량 1m ³ 당	93원		
공공용	사용수량 1m ³ 당	93원		
공중용	사용수량 1m ³ 당	30원		
산업용	사용수량 1m ³ 당	86원		

나. 하수도사용업종 구분표수정안

업종	구분내용
가정용	·서울특별시급수조례에 규정된 급수종별 가정용 해당업종 사용자
영업용1종	·서울특별시급수조례에 규정된 급수종별 영업용1종 해당업종 사용자
영업용2종	·서울특별시급수조례에 규정된 급수종별 영업용2종 해당업종 사용자(한국표준 산업분류에 의한 제조업체, 두채 재배업소는 제외한다)
욕탕용1종	·서울특별시급수조례에 규정된 급수종별 욕탕용1종 해당업종 사용자
욕탕용2종	·서울특별시급수조례에 규정된 급수종별 욕탕용2종 해당업종 사용자
공공용	·서울특별시급수조례에 규정된 급수종별 공공용 해당업종 사용자 ·농업협동조합법에 의한 농업협동조합, 축산업협동조합법에 의한 축산업협동 조합, 수산업협동조합법에 의한 수산업협동조합, 임업협동조합법에 의한 임업협동조합, 한국은행법에 의한 한국은행, 정부투자기관 관리기본법에 의한 정부투자기관, 지방공기업법에 의한 지방공사 및 지방공단, 비영리수영장, 교회, 사찰, 국·공립대학 부속병원(사회복지사업법에 의한 사회복지시설 중 시장이 정하는 수용시설, 경로당, 탁아소 및 기타 이와 유사한 업종사용자 제외)
공중용	·사회복지사업법에 의한 사회복지시설 중 시장이 정하는 수용시설, 경로당, 탁아소 및 기타 이와 유사한 업종 사용자

(다음 페이지에 계속)

(第11回-水資源管理第4次)

업종	구분	내용
산업용	<ul style="list-style-type: none"> • 한국표준산업분류에 의한 제조업체 • 두채 재배업소 	
<p>*사용수: 상수도수, 지하수 및 기타수(하천유수를 포함하며 산업용은 공업용수로 쓰여지는 하천유수를 포함한다)</p>		
<hr/>		
<p>○委員長 崔鍾根 방금 劉起鍾委員으로부터 本案件에 대한 修正案을 動議하셨습니다. 이 動議에 再請 있으십니까? (「再請합니다」하는 委員 있음) 張汶龜委員님의 再請이 있으므로 그러면 劉起鍾委員이 發議한 本案件의 修正案은 成立이 되었습니다.</p>	<p>金成奐 朴仁浩 劉起鍾 張汶龜 趙文晉 ○專門委員 張奉萬 ○出席公務員 下水局長 洪鍾敏</p>	
<hr/>		
<p>2. 서울特別市下水道使用條例中改正條例案에 대한修正動議案(劉起鍾議員 發議) (14分 34分)</p>		
<p>○委員長 崔鍾根 그러면 劉起鍾委員의 修正案대로 議決코자 하는데 異議 없습니까? (「없습니다」하는 委員 있음)</p>		
<p>그러면 劉起鍾委員이 發議한 修正案에 대하여 異議가 없으므로 可決되었음을 宣布합니다. (議事棒 3打)</p>		
<p>委員 여러분, 그리고 下水局長 이하 關係公務員 여러분, 오랫동안 수고 많이 하셨습니다.</p>		
<p>그 동안 千百萬 市民이 水害 없는 서울에서 安心하고 生活에 專念할 수 있도록 맡 맡 없이 對策마련에 애써주신 데 대해 感謝의 말씀을 드리면서 다가오는 새해에도 보다 나은 市政運營이 될 수 있도록 다함께 努力해주시기를 부탁드립니다.</p>		
<p>이상으로 서울特別市議會 第11回 定期會 第4次 水資源管理委員會를 모두 마치겠습니다.</p>		
<p>散會를 宣布합니다. (議事棒 3打)</p>		
<p>(14時 35分)</p>		
<p>○出席委員 崔鍾根 方孝吉 具齊南</p>		