

# 서울특별시 보도 현황

(2011.12.31기준)

## 1 서울시 보도현황

계		특별시도		구 도	
연 장(m)	면 적(m <sup>2</sup> )	연 장(m)	면 적(m <sup>2</sup> )	연 장(m)	면 적(m <sup>2</sup> )
2,788,619	10,249,537	1,652,662	6,651,277	1,135,957	3,598,260

### ● 년도별 보도현황

구 분	2002	2003	2004	2005	2006
연 장(m)	2,374,759	2,445,977	2,474,215	2,488,494	2,509,743
면 적(m <sup>2</sup> )	8,162,017	8,459,892	8,517,595	8,549,779	8,590,409
구 분	2007	2008	2009	2010	2011
연 장(m)	2,557,277	2,506,588	2,609,103	2,609,103	2,788,619
면 적(m <sup>2</sup> )	8,866,726	9,184,148	9,619,433	9,619,433	10,249,537


## 2 특별시도 보도현황

- 269개 노선(연장1,653km, 면적6.65km<sup>2</sup>)
  - 자 치 구 관 리 : 세종로 등 264개소(연장1,635km, 면적6.596km<sup>2</sup>)
  - 시 설 관 리 공 단 관 리 : 올림픽대로 등 5개소(연장18km, 면적0.054km<sup>2</sup>)

### 3 특별시도 보도 분석

#### ● 자치구별 보도현황

구 분	계	종로	중구	용산구	성동구	광진구	동대문구	중랑구	성북구
연장(m)	1,652,662	65,367	63,640	48,864	59,935	48,443	58,792	64,235	77,284
면적(m <sup>2</sup> )	6,651,277	277,005	268,123	198,784	182,680	204,118	222,157	196,296	263,471
구 분	강북구	도봉구	노원구	은평구	서대문구	마포구	양천구	강서구	구로구
연장(m)	48,409	56,045	86,430	57,640	54,567	79,564	78,795	62,435	53,230
면적(m <sup>2</sup> )	145,514	195,830	253,199	265,600	227,867	309,080	310,109	214,335	190,310
구 분	금천구	영등포구	동작구	관악구	서초구	강남구	송파구	강동구	시설관리공단
연장(m)	35,910	88,488	41,809	69,420	95,591	113,707	70,450	54,805	18,197
면적(m <sup>2</sup> )	118,725	363,774	178,781	241,928	553,220	579,470	419,858	217,178	53,865



- 강남구가 연장 113,707m(6.9%) 면적 579,470m<sup>2</sup>(8.7%)으로 가장 많고 금천구가 연장 35,910m(2.2%), 면적 118,725m<sup>2</sup>(1.8%)로 가장 적음
- 시설관리공단은 자동차전용도로만 관리하여 연장 및 면적이 가장 낮게 나타남

● 보도면적 비교(특별시도상 보도전체 면적대비 비율)


보도면적율	해당 자치구(면적비율)	비 고
3% 미만	성동(2.7%) 강북(2.2%) 도봉(2.9%) 구로(2.9%) 금천(1.8%) 동작(2.7%)	6개구
3%~5% (서울시 평균 : 4%)	종로, 중구, 용산, 광진, 동대문, 중랑, 성북, 노원, 은평, 서대문, 마포, 양천, 강서, 관악, 강동	15개구
5% 이상	영등포(5.5%) 서초(8.3%) 강남(8.7%) 송파(6.3%)	4개구

☞ 최고 : 강남(8.7%), 최저 : 금천(1.8%)

- 서초구, 강남구, 송파구 등 3개 자치구가 특별시도상 보도면적의 23.3%로 이 외 자치구는 3~5%로 비슷하게 나타남

● 시공연도별 현황


연도별	계	95년이전	2000년이전	2001년	2002년	2003년	2004년
연장(m)	1,652,662	151,375	499,446	98,918	58,190	58,333	93,220
면적(m <sup>2</sup> )	6,651,277	480,605	1,993,724	399,573	224,006	233,910	335,621
연도별	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
연장(m)	82,899	118,058	33,997	160,084	133,446	121,887	42,809
면적(m <sup>2</sup> )	337,020	512,522	126,826	712,905	587,967	541,956	164,642




- 2000년이후 보도공사는 많이 줄었으나, 2008년 대규모 보도정비하면서 큰폭으로 증가하였고 점차 줄어드는 추세임

## ● 재질별 현황

구분	계	소형고압블록	콘크리트판	화강판석
연장(m)	1,652,662	1,170,646	222,083	115,273
면적(m <sup>2</sup> )	6,651,277	4,446,518	1,029,798	558,462
구분	점토블록	투수콘	칼라콘	기타(타일블록 등)
연장(m)	96,516	26,151	16,642	5,351
면적(m <sup>2</sup> )	419,880	126,089	54,824	15,706




## ■ 보도블록 시공재질 변천과정



- 2000년이전에는 소형고압블록 시공이 절대적이었으나, 점차 화강판석 및 콘크리트판석 등 보도재질도 고급화되고 있는 추세
- 앞으로는 폭우 등 환경변화가 심함에 따라 불투수성 재질보다 투수성 재질로 시공토록 행정조치가 필요한 실정임

● 폭원별 현황

폭원별	계	3m미만	3m	4m	5m
연장(m)	1,652,662	134,947	534,512	433,315	367,727
면적(㎡)	6,651,277	280,052	1,598,791	1,694,024	367,727
폭원별	6m	7m	8m	9m	10m이상
연장(m)	90,505	36,808	40,780	5,969	8,099
면적(㎡)	538,631	255,040	324,237	52,304	98,150



- 보도폭은 전반적으로 3~5m(76.7%)로 형성되어 있으며,
- 8m이상 대정보도는 강남구 등 9개 자치구에 분포되어 있고 이중 강남, 서초, 송파 등 3개 자치구가 70.5%로 대정보도가 많음