서초트라팰리스~무지개아파트 사거리 사각형거 보수보강

| 1 기본 | <u>현 황</u> | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| □ 사업개요 | | | | | | | |
| 사업기간 | □연례반복, ☑2017.01 ~ 2017.12 | | | | | | |
| 사업위치 | 서초동 1364-1~1341번지 | | | | | | |
| 총사업비 | 총 (국비) (보조율) (구비) 400,000천원 0 % | | | | | | |
| 사업내용 | ○ 노후 사각형거 보수보강 | | | | | | |
| 사업형태 | ☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타 | | | | | | |
| 사업시행주체 | 서초구청 | | | | | | |
| □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부 | | | | | | | |
| 신규 계속 투자 | ·심사 학술용역 기술심사 자방보조심의 정보화심사 공유재산 안전예산 출자·출연 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 경상 투자 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

과 장

하상문

2133-3780

주무관

배원영

2133-3790

팀장

최병출

2133-3794

2 예산설명

사업 담당자

물순환안전국

부서명

물재생계획과

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

(단위: 백만원)

| 구 분 | 2015년 예산액 | 2016예산액 (A) | 2017예산(B) | 증감 (B-A) | (B-A)*100/A |
|-----|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 계 | (X-) | (X-) | (x-) 400,000 | (x-) 400,000 | (X-) |
| 시설비 | (X-) | (X-) | (x-) 400,000 | (x-) 400,000 | (X-) |

□ 예산 요구내역 및 산출근거

| 과목구분 | 세부 산출내역 | | |
|------|-------------------------------------|---|-----------|
| 시설비 | ○ 노후사각형거 보수 400백만원 | = | 400,000천원 |
| | ○ 단부제관 및 제관 309,000원*870㎡ | = | 268,830천원 |
| | ○ 충전재 주입 1,450,000원*60 <i>m³</i> | = | 87,000천원 |
| | ○ 부대공 44,170,000원*1식 | = | 44,170천원 |

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

기투자 구 분 계 2016 2017 2018 이후 비고 (~ 2015) (X-)(X-)(X-)(X-)(X-)계 400 400 (X-)(X-)(X-)(X-)(X-)시설비 400 400

3 사 업 설 명

- □ 사업목적
 - 노후 사가형거를 사전에 보수보강 실시하여 사전에 안전사고 예방
- □ 사업근거
 - 법령상 근거
 - 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
 - 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 2014 사각형거 정밀안전진단 용역
- □ 사업내용
 - 위 치 : 서초동 1364-1~1341번지

○ 규 모 : 사각형거 보수 □2.5×2.0m, L=76m(전체보수)

○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12

○ 사업내용 : 사각형거 전체보수보강

○ 총사업비 : 400백만원(시설비 400백만원)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

○ 위 치 : 서초동 1364-1~1341번지

○ 규 모 : 사각형거 보수 □2.5×2.0m, L=76m(전체보수)

○ 사업내용 : 사각형거 전체보수보강

○ 총사업비 : 400백만원(시설비 400백만원)

□ 추진경위

○ `14.12.09 : 서울시 노후하수관로 정밀점검·진단 시행계획

○ `15.06.28 : 노후사각형거 정밀점검 용역 준공

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

○ 노후하수관로 정밀점검·진단 시행계획에 따른 정밀점검 용역 결과 조기 하수암거 보수보강이 필요함(C등급)

□ 사업추진절차

○ 집행절차

- 예산편성⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공

○ 계약체결

- 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 업체선정 ⇒ 적격심사 ⇒계약체결

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

| 사업추진절차 | 추진기간 | 예산집행금액 | 추진세부내용 |
|--------|-----------------|---------|------------------|
| 계 | | 400,000 | |
| 공사발주 | 2017.01~2017.02 | | 공사발주를 위한 사전절차 이행 |
| 공사시행 | 2017.03~2017.12 | 250,000 | 공사시행 |
| 공사준공 | 2017.12 | 150,000 | 공사준공 및 정산 |

4 사업효과

□ 향후 기대효과

○ 하수관거의 기능개선과 통수능 확보로 침수피해를 예방하고 주민생활 불편 해소

5 최 근 3 년 결 산 현 황

참고자료

□ 위치도 및 현황사진

