

2020년 [서울 앨버트 테일러 가옥(딜쿠샤)]주변 지형 회복 및 관리소 설치 설계도서 보완내용

검토내용	보완내용	비고
<ul style="list-style-type: none"> ○ 누락된 “2020년 문화재보수정비 국고보조사업 지침” 서식 1(문화재수리 현지조사 등 의견서), 서식 2(문화재수리 설계도서 작성 체크리스트) 추가 	- 체크리스트 작성	- 반영
<ul style="list-style-type: none"> ○ 확대배치도에 배수계획 및 흐름도를 작성하도록 하며, 우수처리 권역 및 강우량을 고려하여 PE 이중벽관 관경이 적정한지 검토 	- 우수수리계산서 첨부(시방서 뒤)	- 반영
<ul style="list-style-type: none"> ○ 이중벽관 설치에 따라 단면도를 작성하여 석축 및 암반에 저축여부, 시공 방법 및 구배 등이 확인되도록 할 것 	<ul style="list-style-type: none"> - 지반조사보고서 첨부(시방서 뒤) - 단면도 작성 및 암반깊이(천공) 표기 A-122 - 시공방법 도면 표기 및 시방서 표기 - 구배 A-122표기(1:13) 	- 반영
<ul style="list-style-type: none"> ○ 큐블릭 담장 및 적벽돌 담장 설치 위치 배치 도면에 표시 	- 설치 위치 및 구간 표시완료	- 반영
<ul style="list-style-type: none"> ○ L형 옹벽 전개도 작성 	- A-110전개도 표기	- 반영
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자연석 계단 설치 상세도, 1단 석축부(L형 옹벽+면석) 상세도 및 시방서에 시공방법 제시 	<ul style="list-style-type: none"> - A-114 확대 상세도 표기 - 1단 석축부 특기시방서 표기 	- 반영
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시방서와 같이 석축 하단 면석과 상부 면석 크기가 다르므로 도면 재작성 	- 석축단면도 면석 상부 하부 치수 표기	- 반영
<ul style="list-style-type: none"> ○ 가설공사에 따른 가설시설물 도면 및 배치계획도에 설치 위치 표시토록 함 	- A-128번 반영	- 반영
<ul style="list-style-type: none"> ○ 자재 반입 및 폐기물 처리 동선 도면을 추가 토록 함 	- A-128번 반영	- 반영
<ul style="list-style-type: none"> ○ 석축의 면석 및 뒤채움 쌓기 등은 시범 시축 후 자문을 받아 진행 	- 특기시방서에 기입완료	- 반영