

문서번호	조경과-10321
결재일자	2018.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호	

시 민		
주무관	조경관리팀장	조경과장
이진범	송동명	08/02 문길동

I·SEOUL·U

성북구 장위1·5구역 가로수 식재수종 검토보고



2017. 8.

푸른도시국
조 경 과

성북구 장위1·5구역 가로수 식재수종 검토보고

성북구 장위1·5구역 재개발사업내 한천로 등 4개 노선에 대해 가로수 신규식재 및 바뀌심기를 위한 가로수 수종 선정을 성북구와 협의하고 그 내용을 아래와 같이 보고드립니다('18년 제9차 도공위(소위) 의결사항-‘조경과와 협의하여 재선정 후 시행’)

I 심 의 개 요

■ 사업대상지 현황

- 위 치 : 성북구 장위1·5구역 재개발사업 대상지
- 규 모 : 한천로 등 4개 노선(한천로, 장월로, 한천로99길, 한천로101가길)
- 가로수 현황 : 양버즘나무 등 2종 66주(양버즘 65, 은행1)
 - 한천로 가로수 식재 / 장월로 외 3개 노선 가로수 미식재
 - 한천로99길, 한천로 101가길은 금회 재개발사업시 신설되는 도로임

■ 가로수 신규식재 및 바뀌심기 내용

- 가로수 신규식재 : 장월로 등 3개 노선
 - 식재 내용 : 이팝나무 86주 식재
- 가로수 바뀌심기(한천로)
 - 당 초 : 양버즘나무 등 2종 66주(양버즘65, 은행1)
 - 변 경 : 왕벚나무 98주

도시공원위원회 심의 결과

- ▶ 일 시 : 2018. 7. 5. (목)
- ▶ 장 소 : 무교별과 9층 회의실
- ▶ 심의내용
 - 떠죽지 등에 계획된 등근소나무 및 산수국은 도로환경에 적합하지 않으므로 변경
 - 계획된 가로수종에 대해서도 재선정하여 조경과와 협의 후 시행

II 계획수종 변경 검토

가로수 수종 검토

- 노선별 정체성 확립을 위해 교차 가로는 각각 **다른 수종으로 선정**, 단 재개발지역내 신설되는 노선은 **동일수종으로 선정**하여 통일성 부여
- 시장조사 등을 통해 가로수 규격을 충족하는 **수목 공급 가능여부 확인** (층층나무, 미국산딸나무 등 심의때 논의된 수종들은 수급이 어려워 배제)
- 지역주민 요구사항을 반영하여 단순 녹음제공이 아닌 가로경관을 개선하는 **꽃나무 수종 일부 선정**

중앙분리대, 띠녹지 수종 검토

- 중앙분리대 수종은 관목대신 **교목으로 식재**하되 가로수종과 동일한 수종 선정
- 도심환경에서도 잘 자라며, 겨울철에도 가지가 아름다워 경관효과가 우수한 흰·노랑말채나무로 선정

III 계획수종 변경

가로수종 계획 변경

노 선 명	가로수 현황	당초 계획안	변경 계획안
계	양버즘 등 2종 66주	왕벚 등 2종 184주 (왕벚 98, 이팝 86)	이팝 등 3종 184주 (이팝 98, 산딸 38, 중국단풍 48)
한천로	양버즘 65주, 은행 1주	왕벚(H4.0*B12) 98주	이팝(H4.0*R15) 98주
장월로	<i>미식재 구간</i>	이팝(H4.0*R15) 38주	산딸(H4.0*R12) 38주
한천로99길	<i>신설 노선</i>	이팝(H4.0*R15) 24주	중국단풍(H4.0*R12) 24주
한천로101가길	<i>신설 노선</i>	이팝(H4.0*R15) 24주	중국단풍(H4.0*R12) 24주

❏ 띠녹지 및 중앙분리대 수종변경

구 분	당초 계획안	변경 계획안
중앙분리대	동근소나무(H1.2*W1.5) 48주	중국단풍나무(H4*R12) 30주
띠녹지	산수국(H0.3*W0.4) 4,270주	흰·노랑말채(H1.0*W0.4) 4,270주

❏ 변경 식재 계획도



IV 향후 계획

❏ 수종 변경 검토 결과 성북구 통보

- 재개발사업지내 검토 결과대로 식재할 수 있도록 성북구 관리감독 시행

❏ 도시공원위원회 개최시 후속조치(수종변경) 보고 실시. 끝.