

## 수 량 산 출 서

공사명 : 본서 주차장 입구 램프 지붕 설치공사

### A. 가설공사

1. 이동식말비계 : 4 개소
2. 현장정리 : 58.0 m<sup>2</sup>  
 $2.3 \times 6 \times 4.15 = 57.27$

### B. 금속공사

1. 스텐각파이프설치(100x100x1.5t) : 47.0 m  
 $3 \times 14 \times 1.1 = 46.2$  (m/4.6kg)
2. 스텐각파이프설치(60x60x2.0t) : 116.0 m  
 $7 \times 15 \times 1.1 = 115.5$  (m/3.7kg)
3. 스텐각파이프설치(100x50x1.5t) : 33.0 m  
 $15 \times 2 \times 1.1 = 33.0$  (m/3.5kg)
4. 스텐각파이프설치(60x40x1.5t) : 82.0 m  
 $15 \times 5 \times 1.1 = 82.5$  (m/2.3kg)
5. 금속제작설치 : 1.0 ton  
 $(47 \times 4.6) + (116 \times 3.7) + (33 \times 3.5) + (82 \times 2.3) = 949.5$
6. 알루미늄연결프로파일 : 15 분
7. EDM가스켓 : 200 m
8. 알루미늄마감용 바 : 8 분
9. 벤츄레이션데일 : 50.0 m
10. 실리콘코킹 : 210.0 m  
 $7 \times 15 \times 2 = 210$
11. 베이스플레이트(200x200x6t) : 12 조
12. 양카볼트 : 48 개

### C. 기타공사

1. 폴리카보네이트설치 : 70.0 M<sup>2</sup>
2. 수성페인트 : 60.0 m<sup>2</sup>  
 $(15 \times 2 \times 2 \times 1.0) = 60.0$  - 주차장난간