

市政 主要業務報告

서울의 위치

統一祖國의 永遠한 首都

○ 確固한 歷史의 正統性과 國民統合 實現

600年 首都의 歷史都市

○ 文化의 正體性을 繼承하고 大韓民國을 象徵하는 都市

東北亞地域의 中心都市

○ 北京·서울·東京을 軸으로 하는 東北亞의 中心都市

○ 國家의 競爭力을 牽引하는 國際都市

國政을 實現해 나가는 中心軸

○ 國家 中樞機能의 集中 및 國政에서 차지하는 比重이 큼

※ 人口 22%, 總生産 24%, 內國稅 40%, 銀行預金 49%, 大學 25%

地方自治를 先導하는 模範的 住民自治 都市

世界都市와 競爭 및 協力を 통한 國家發展의 牽引車

基本現況

人口 - 3,499千세대, 10,389千명(전국의 22.2%)

○ '93년 이후 감소추세('93~'97년평균 △ 1.08% 감소)

※ 동경 11,860千명, 상파울로 11,380千명, 북경 10,260千명

面積 - 605km²(전 국토의 0.6%)

行政區域 - 25자치구, 530동(통 15,956, 반 117,862)

※ 서울의 略史

한양군	→	남경·한양부	→	한성부	→
(통일신라)		(고려시대)		(조선시대)	
경성부	→	서울시	→	서울특별시	
(일제시대)		(1945.8.15)		(1949.8.15)	

※ 서울의 하루

○ 출생 410명	○ 사망 104명
○ 결혼 217쌍	○ 쓰레기배출량 12,600톤/일
○ 상수도 생산량 649만톤/일	
○ 전력 소비량 70,180MWh	

組織

서울-3부시장, 6실·본부, 8국, 5관, 65과


※ 68사업소, 소방서 19개

- 시의회 : 사무처장(1급), 4실 · 담당관
- 自治區-부구청장, 6실 · 국, 1보건소(조직개편 중)
- ※教育·研究機關-시립대학교, 시정개발연구원, 기능대학
- 定員 - 총 53,289명(국가직 11, 지방직 53,278)
- 서울시 : 16,687명(본청 2,395, 사업소 14,069, 시의회 223)
- 자치구 : 36,602명(구 24,479, 동 11,420, 구의회 703)

※市政主要指標

구 분	1997	1998	2000
인구(천명)	10,389	10,280	10,060
주택수(천호)	1,932	1,965	2,031
· 보급률(%)	70.1	70.8	72.2
도시고속도로연장(km)	150.0	170	176.3
· 도로율(%)	20.4	21.0	21.6
지하철연장(km)	216.5	216.5	278
· 수송분담률(%)	30.8	32.3	35.3
질소산화물(ppm)	0.032	0.031	0.030
※국가환경기준 0.05			

구 분	1997	1998	2000
상수도생산용량(만t/일)	619	680	724
· 1인 1일 공급량(ℓ)	471	503	533
하수처리용량(만t/일)	506	581	581
· 생활하수처리율(%)	93	100	100
시설공원면적(km ²)	129.03	129.69	130.41
· 1인당면적(m ²)	12.33	12.49	12.78
쓰레기 발생량(t/일)	12,662	12,600	12,400
· 1인 1일 발생량(kg)	1.22	1.21	1.20
· 쓰레기 소각률(%)	4.6	5.0	13.0



- 當面한 失業問題 解決 등 서울經濟 살리기
 - 도시정보화 사업 등 생산적인 일자리 창출로 경제활력 회복
 - 서울형 신산업육성 등 유연하고 부가가치 높은 경제기반 조성
- 市民의 삶의 質을 높이는 生活 行政
 - 환경보전, 교통, 복지 등 시민생활에 직결되는 생활행정 추진
 - 시민의 입장에서, 시민과 함께하는 시민중심의 시정 구현
- 經營마인드와 競爭原理에 바탕을 둔 서비스 行政
 - 시정전반에 경영마인드와 경쟁원리의 도입
 - 보다 적은 인원과 예산으로 더 좋은 서비스를 생산
- 「21世紀 서울시의 未來」를 準備하는 市政
 - 세계적인 도시로 도약할 수 있는 도시구조와 기능의 재정비
 - 문화와 정보의 다원적 사회를 대비하는 행정체제 확립


財政運用計劃

財政 要件

- 首都서울의 機能과 役割에 比하여 財政規模 微弱
- 지방자치 실시로 시민요구는 급증하나 예산규모는 매년 감소
-정부예산 대비: 8.8%('95)→8.4%('96)→

8.2%('97)→7.8%('98)

- 시민 1인당 세부담에 비해 상대적으로 낮은 서비스 수준
-서울시민(1인당): 세부담 56만원, 세출예산 91만원
- ※시민 1인당 지방세 부담 전국 1위, 세출예산 10위



※시·도별 시민 1인당 세부담 및 세출예산 현황(단위: 만원)

□負債의 累増

- 현황: '90 30,112억원 '95 46,732억원 '97 57,179억원
- 내용: 지하철51,323(89.8%), 상·하수도 3,202(5.6%), 기타 2,654(4.6%)
- 地下鐵 등 都市基盤施設 擴充을 위한 投資 需要 急増
- 도로율 1% 증가 '90 11,000억원 '97 32,289억원

○지하철 1km건설비 380억원 694억원

'98 財政展望

- '98年度 歲入減少-△1조 9,436억원
- 일반회계 세입감소 -△1조 3,486억원
- 경기침체로 인한 소득감소 및 부동산거래 침체로 세입 대폭 감소 전망
- 세입 전망: 연초대비 20.9% 감소 예상

(단위: 억원)

구 분	당초 예산액	향후 전망액	증 감	%
계	64,683	51,197	△13,486	△20.9
시 세	49,816	42,466	△7,350	△14.8
취득세	9,748	6,757	△2,991	△30.7
등록세	13,295	9,001	△4,294	△32.3
주민세	10,338	11,197	859	8.3
자동차세	5,366	5,114	△252	△4.7
담배소비세	5,446	4,934	△512	△6.9
기타	5,623	5,463	△160	△2.8
세외수입 등	14,867	8,731	△6,136	△41.3
이자수입	1,123	486	△637	△56.7
재산매각	3,379	2,070	△1,309	△38.7
이월금	5,927	756	△5,171	△87.2
기타	4,438	5,419	981	22.1

특별회계 세입감소 - △5,950억원
 ○도시철도공채 수입 감소 : △2,449억원(4,947 → 2,498)
 ○일반회계 전출금 수입 감소 : △2,200억원 (7,442 → 5,242)

○상수도 급수수입 감소 등 : △1,301억원

98 第1回 追更豫算(案) 編成

□追更豫算(案) 規模-△1조 5,606억원(△15.8%)

구 분	추경예산(안)	당초예산	증 감	%
총 계	83,362	98,968	△15,606	△15.8
일반회계	53,697	64,683	△10,986	△17.0
특별회계	29,665	34,285	△4,620	△13.5

※'97예산대비 △13.8%(일반회계 △14.3%, 특별회계 △13.1%)

□主要 調整内譯

- <주요삭감 내역>-△1조 7,789억원
 ○공무원 봉급(10~20%) 및 경상비 삭감 : △637억원
 ○자치구 교부금 감축(13,113→9,295): △3,818억원
 ○교육부 전출금 조정(6,466→6,091): △375억원
 ○특별회계 전출지원 조정 : △2,200억원
 ○사업비 삭감 조정 등 : △10,759억원
 -투자우선순위 재검토, 사업규모 및 투자시기 조정 등

<현안사업비 추가>-2,183억원

- 수해복구 사업비 : 252억원
 -하천정비 및 하수관개량 172, 공원녹지시설 복구 40, 기타 40
 ○실업대책 추진 : 1,931억원
 -재개발 사업시행자 지원 1,280, 중소기업 자금지원 500, 한시적 의료보호 등 151

負債現況 및 管理對策

- 負債 現況-총 5조 4,602억원('98. 6월말 기준)
 ○도입주체별 : 시 9,219(16.9%), 투자기관 45,388(83.1%)
 ○도입처별 : 국내채 41,418(75.9%), 외채 13,184(24.1%)
 ○사용처별 : 지하철 48,676(89.1%), 상·하수도 2,922(5.4%) 등
 □尙後 展望-'98년말 5조 8,238억원 추정
 ○신규도입 : 6,376억원(지하철 4,947, 주택 1,000, 상·하수도 429)
 ○상환 및 이자지급 : 8,426억원(원금상환 5,317

이자지급 3,109)

□管理 對策

- 지하철 등 도시기반시설 관련부채는 세대간 부담형평의 원리를 적용 관리
 ○실수요자가 상환의무를 가진 市보증채무는 수익자 부담원칙에 따라 도입 당시의 상환계약 조건으로 관리
 ○환율상승에 따른 '98부채 원리금상환 예산 부족분은 예산절감액을 우선 사용하고, 부족시 예비비 활용

財政擴充 方案

- 정확한 과세, 징수실적 분석을 통하여 세목별징수노력 강화
 ○사치·중과대상 부동산 정밀조사 등 숨은세원 발굴 확대
 ○중앙정부의 서울시에 대한 재정 차별지원 개선 요구

□國庫支授 擴大

- 지하철 건설비의 50% 국고지원 건요
 -그 동안 서울의 지하철건설에 대한 정부 지원은
 ① 제1기(1~4호선) 건설시에는 총사업비의 2.7% (649억원)
 ② 제2기 1단계(2·3·4호선 및 5호선 일부) 건설에 대하여는 지원이 없었고,
 ③ 제2기 2단계(5호선 일부 및 6·7·8호선) 건설에 대해서는 '98년부터 40%('97 이전 19.7%)를 지원하고 있음.
 -지하철은 국가기간시설로서 건설에 정부

의 적극적인 지원이 뒷받침되어야 함에도 국고지원이 미약

-앞으로 2기 2단계 및 3기 지하철 건설에는 타 시·도와 동일한 50% 수준의 국고지원이 필요

※서울시:40%, 타 시·도:50%

○ **법정 국고보조금의 차질없는 지원 필요**

-국가위임사무의 처리에 따른 국고지원금 전액지급 필요

※'98신청액 1조 1,731억원 대비 보조금내시액 4,526억원(38.6%)

□ **地方財政關聯制度 改善**

○서울시도 지방교부세 및 지방양여금의 교부대상이 되도록 「지방교부세법」과 「지방양여금법」개정 요구

-지방교부세 및 지방양여금 재원의 약 30%를 서울지역에서 징수

○국고보조금이 서울시와 광역시간에 동일한 기준에 따라 지원될 수 있도록 「보조금의 예산및관리에관한법률」개정 요구

-기준보조율 차등적용:서울시 50%미만, 광역시 70~80%

○공립중등교원은 국가공무원 신분으로 교원봉급에 대해 타 시·도는 전액 국비부담이나, 서울시는 전액 시비 부담

-서울 100%('98:2,616억원), 부산 50%, 타 시·도는 부담없음.

□ **各種 負擔金 및 犯則金의 地方財源化**

○서울지역에서 부과·징수되는 환경개선부담금, 개발부담금 등 각종 부담금과 교통범죄금은 시에 귀속되어 시의 환경개선, 도시기반시설 확충 등 도시문제 해결에 충당되어야 타당

-서울지역에서 징수되는 각종부담금 2,131억원중 서울시 귀속 224억원(10.5%)

시에서 발생하는 각종 재원은 국가에 귀속되고, 우리 시에 지원키로 되어 있는 법정 국고지원금은 제대로 지급되지 않고 있는 실정으로 지방화시대의 조기정착을 위해서는 이의 개선이 시급함.

市政改革

1. 組織 및 人力改編

1段階 構造調整('98.8.12)

○대상기관:시본청 및 2개 사업본부(상수도 사업본부 제외)

○기구감축:6국 3관 12과 폐지(인력감축 1,622명)

□ **基本方向**

○적은 비용과 인원으로 보다 좋은 서비스를 제공하는 경영조직으로 탈바꿈

○공급자 중심에서 시민본위, 수요자 중심의 조직 구축

○민간이 우위를 갖는 분야에 대한 민영화, 민간위탁 대폭 확대

□ **改編內容**

○생산성 증대 추구:중층구조 단순화, 조직의 유연성 확보

○도시경쟁력 강화:중복·유사기능 통합, 산업경제 지원기능 강화

○삶의 질 향상 추구:수질·대기관련 기능 강화, 방재관련 기능 일원화

○열린시정 구현:대시민 지원 및 정보제공 기능 강화

□ **剩餘人力 措置-2000년까지 감축**

○「인력풀제」를 활용 실업대책 등 당면현안 처리, 필요시 전직교육 병행

□ **向後計劃**

○2단계 구조조정 추진('98.8~10):총 78개 기관(사업소 68, 투자기관 6 등)

※민영화, 민간위탁 대상기관은 금년내 세부추진계획 수립후 '99년부터 단계적 추진

○자치구 조직개편 추진:'98.9월 중순까지 완료

-정부감축 규모를 준수하고, 시가 제시한 표준모델에 따라 자율적 추진

-기구감축:1국 3~4과, 인력감축:총 4,701명(구별평균 188명)

2. 成果中心의 市政運營體系 改善-「실·국별 책임경영제」시행

○실·국장에게 조직·인사·예산운용의 자율권을 부여

○시민이 만족할 수 있는 행정성과를 생산적

- 이고 효율적으로 달성할 수 있도록 하고,
- 일의 성과에 대해서는 권한에 상응하는 책임 부과
 - ⇒「목표관리제」와 시민평가에 의한 「실적평가제」 시행
- 3. 市民中心의 行政서비스 體系 確立
 - 매주 토요일 「시민과 시장의 데이트」 정례화 : '98.7.4(토)부터 시행
 - 서비스 경쟁체제 도입을 위한 시민 서비스 만족도 조사 실시
 - 시민감사청구제도 운영 활성화 : 감사청구 자격 확대
 - 서울신문고 설치 운영('98.10) : 광화문 시민 열린마당내

水災被害 및 復舊狀況

〈被害狀況〉

- 인명피해 : 75명(사망 19, 부상 56)
- 이재민 : 총 32,953세대, 99,913명
- 주택침수 : 40,594세대(완전 19,252, 일부 21,342)
- 시립묘지 유실 : 총 4,096기
- 하천 등 시설 피해 : 1,151건
- ※강우량 : 838.2mm(8.3~8.8), 78년만의 1일 최대 강우(476mm)

□救護 및 應急復舊 現況

- 응급구호
 - 사망자 및 부상자 위로금 지급 : 195백만원
 - 이재민 구호 : 생필품 세트 등 4종 6만점
 - 침수주택 수리비 지급 : 총 214억원
 - 방역소독(189천회) 및 장티푸스 예방접종(16,500명)
- 응급조치
 - 한강시민공원 청소완료(8.24) : 8개 지구 78,700㎡
 - 공공시설 응급조치(8.3~8.15) : 도로, 하천, 산사태 등 1,151건
 - 하수도 준설 : 7,580개소 18천㎡
- 공공시설 복구 : 6개분야 총 105건 193억원 (재해대책기금)

□水害原因調査 및 恒久的 水防對策 樹立

- 토목교수 등 전문기술진 수해원인 조사분

- 석 : 19개반 57명('98.8~9)
- 원인분석을 토대로 항구적 수방대책 수립 : 하천, 지하철 등 5개 분야

□市立墓地 應急復舊 推進

- 피해현황 : 8.6일 산사태로 4,096기 피해 발생(79천㎡)
- 시신 수습대책 : 시신수습 88구, 유골수습 2,158점
 - 신원확인 불가능 시신 : 유족과 협의하여 유전자 감식 등 조치
 - 완전 유실분묘 : 유족과 협의하여 합동분묘 설치, 위령비 건립 등 검토
- 파손묘지 복구대책 : 묘지수습 1,270기
 - 긴급복구 : 축대 붕괴, 이장, 보수 등 응급 복구 시행
 - 유족의 화장 또는 이장 요구시 비용 지원
 - ※추석성묘객 대비 조치 : 추석전 묘지복구 최선, 합동분향소 설치 등
- 항구복구 추진(75억원) : 수해재발 방지를 위한 사망사업

□地下鐵 浸水現況 및 對策

- 침수현황 : 4개노선(1·2·3·7호선) 6개소
- 주요 침수원인
 - 환기구, 역 출입구, 환승공사장 등을 통해 노면수 유입
 - 지대가 낮은 지상부 구간 침수 발생
- 침수 방지대책
 - 환기구 인상추진(0.6~1.0m) 374개소(총 1,591개소)
 - 출입구 인상(0.5~1.0m) 및 차수판 설치 : 135개소(총 965개소)
 - 배수처리 능력 증대 : 신답~용담역간, 도봉산역 배수펌프장 증설
 - 지하철공사장 : 환승공사장 차단벽 내력벽 수준으로 설치 등

分野別 主要業務

失業對策

<p><input type="checkbox"/> 失業者의 處地와 能力에 알맞는 일자리 마련</p> <ul style="list-style-type: none"> ○일용직·생산직:노동집약적인 건설사업 활성화 추진 ○사무직·전문직:서울도시정보화사업 조기 시행 <p><input type="checkbox"/> 效率的인 就業斡旋 및 職業訓練 體系 構築</p> <ul style="list-style-type: none"> ○시 산하 직업교육기관 및 민간시설 활용 직업훈련 확대 ○미래지향적인 다양한 직업훈련 프로그램 개발·운영 ○취업정보와 민간 전문인력을 접목한 취업정보은행 운영 <p><input type="checkbox"/> 低所得 失業者 生活安定 支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ○저소득 실직자 생계보호 및 생업·전세 자금 등 지원 ○의료비 및 아동보육료 감면 <p><input type="checkbox"/> 露宿者 保護</p> <ul style="list-style-type: none"> ○충분한 희망의 집(노숙자 보호시설) 확보로 노숙자 입소 조치 ○숙식제공, 상담, 취업 등을 통한 정상생활 조기 복귀 유도 	<p><input type="checkbox"/> 第2段階 公共勤勞事業 施行(8.17~12.31)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○참여인원:43,183명/일(※ 1단계 사업:9,134명/일) ○사업비:총 967억원(※ 1단계 사업비:200억원) <p>2. 就業斡旋 및 失業者 家庭生活 保護</p> <p><input type="checkbox"/> 失業者 再就業訓練 擴大</p> <ul style="list-style-type: none"> ○시립직업전문학교 취업·창업교육 실시:5개소, 총 2,800명 ○민간기관 고용촉진 훈련 실시:160개 기관, 총 12천명 ○산·학협동 취업교육 실시:서울대 등 37개 대학, 4,195명 ※직업훈련 수료자 혜택 부여:자격시험 필기면제, 자격수당 지급 등 <p><input type="checkbox"/> 就業斡旋 機能 強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ○취업알선:1,289개 기관 운영(공공 561, 민간 728) ○체계적 취업알선을 위한 「취업정보은행」 설치·운영 <ul style="list-style-type: none"> -공공기관과 민간기관의 전문인력 접목 통합정보망 구축 -기설치:6개구(중랑·관악·성동·노원·구로·영등포) ○노동부와 공동으로 「인력은행」 1개소 증설 추진(강북지역) <p><input type="checkbox"/> 低所得 失業者 家庭 生活保護</p> <ul style="list-style-type: none"> ○한시적 생계 및 자녀학비 지원:총 22,570명, 15.3억원 ○긴급구호(28천명) 및 생업자금 융자 지원(154가구) ○시립병원 의료비(30%) 및 아동보육료(50%) 감면:1,120명 <p><input type="checkbox"/> 體系的인 失業對策 推進을 위한 推進體系 確立</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「실업대책위원회」 발족(7.10):학계, 경제, 민간전문가 등 18명 ○「실업대책본부」 설치·운영(7.16):행정1부시장 주관 <p>3. 露宿者 保護對策</p> <p><input type="checkbox"/> 現 況-2,400명 추산</p> <ul style="list-style-type: none"> ○서울역 부근 1,500여명, 종로·영등포 등 900여명 <p><input type="checkbox"/> 保護對策</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「희망의 집」(노숙자 보호시설) 운영:7개
---	---

- 소(입소능력 755명)
- 무료급식소 운영 : 총 26개소, 1일 2,000명 급식
- 의료지원 : 강남·보라매·동부병원과 보건소에서 이동 진료
- 서울역 상담소 운영 : 연 5,116명 상담(1일평균 30~50명)
- 노숙자대책협의회 발족(7.15) : 시민·종교단체·노숙자대표 참여
- 向後計劃 - 동절기 대비 동사 예방에 만전
- 20~30명 단위로 그룹홈 형태의 「희망의 집」 운영 확대
 - 상담, 취업 등 종합서비스 제공, 10월까지 106개소 추가
- 노숙자 ID카드 발급 : 정확한 실태 파악, 무료승차 등 혜택 부여
- 노숙자 지원정보센터 운영('98.12) : 서울역 부근 80평 내외
 - 희망의 집·상담소·급식소·행정기관 간 협조체계 확립
- 노숙자를 위한 일자리 적극 창출 : 공공근로사업 우선 취업

서울産業 競爭力 提高

- 서울經濟 活力化 基盤 構築
 - 서울 경제의 경쟁력 제고를 위한 「서울 경제 중장기계획」 수립
 - 서울형 신산업 적극 육성
- 中小企業 育成 및 支援
 - 단기적으로 자금 및 판로지원 등을 통한 당면한 애로타개
 - 장기적으로 기술, 경영, 정보지원 등을 통한 유망 중소기업 발굴 육성
- 外國人을 위한 投資與件 造成
 - 투자 장애요인 해소를 위한 각종 규제 개혁
 - 외국인 투자유치 설명회 개최 등 투자유치 활동 적극 전개
- 消費者 保護와 農水産物 流通構造 改善
 - 소비자 주권을 실질적으로 행사할 수 있는 종합정보 제공
 - 생산자·소비자에 혜택이 가는 농수산물 유통구조 구축

1. 서울經濟 活力化 基盤 構築

- 「서울經濟 中長期計劃」 樹立('98.12)
 - 서울경제 활성화를 위한 전략 및 실업문제 해결방안 강구
 - 수도권 산업 집중억제 관련 법령·제도 전면 재검토 등
- 準工業地域 機能 活性化-28.9km²(공업기능 40%, 타용도 60%)
 - 준공업지역의 체계적 관리 : 공동주택 등 타용도 개발 억제
 - 준공업지역내 공장에 대한 인센티브 제공 및 지원 확대
 - 공장이적지에 아파트형 공장 또는 미니 산업단지 지정개발

2. 서울型 新産業 育成

- 벤처企業 集積 支援
 - 벤처기업 집적시설 지정 : 각종 부담금 면제 및 지방세 감면
 - 벤처기업 집적시설 건립부지 공급 : 시공유지 또는 공장 이전부지
 - 자금지원 : 시 및 정부 중소기업 육성자금 활용
- S/W·映像·패션 등 서울型 産業 育成·支援
 - 「서울형 첨단기술산업센터」 건립('97~2001) : 개봉동, 건평 3만평
 - 정부·민간부문 벤처빌딩과 상호간 역할분담 도모
 - 애니메이션센터 설치·운영('98.12 개관 예정) : 중구 예장동 구 KBS 건물
 - 정보제공 및 교육, 창업보육, 영상관 운영
 - 패션산업 지원 : 우수 패션업체 자금 및 패션행사 지원 등

3. 어려운 中小企業 支援

- 中小企業 支援을 위한 制度改善
 - 시 발주공사의 설계변경 요인발생시 개산급 우선지급 사후정산('98.2)
 - 100억원 이상 대형공사 선급금 지급률 확대(20%→30%)
 - 준공업지역내 공장 상·하수도 요금 감면(40%~50%) : 3,438업체 52억원
- 中小企業 資金支援
 - 중소기업 육성기금 지원 : 2,210억원(운전 1,410, 시설 800)

※ 육성기금 추가확보 지원: 1,500억원(운전 1,000, 시설 500)

-운전자금(1,000억원): 금융기관(시금고) 자금 활용 추진

-시설자금(500억원): '98추경예산 편성시 일반회계 출연

○「지역신용보증조합」제도 도입: 중앙정부 입법 추진과 연계

□「創業保育센터」發展的 運營-강서구 등촌동(1,208평)

○입주업체 확대(26→32업체) 및 벤처룸 개설 운영

○산업지원센터 증축('97~2000): 중소기업 종합지원센터화

○유휴 공유재산 활용 창업보육센터 확대 설치: 기설치 3, 추진중 4

□中小企業製品 販路支援

○전시판매장 운영 활성화: 3개소(잠실·여의도·창동)

○수출능력 제고: 제품전자상거래망 운영, 서울공동브랜드 개발 등

4. 外國人이 事業하기 좋은 投資與件 造成

□投資環境 改善

○외국인 투자상담실 운영('98.4): One-Stop 서비스 제공

○「외국기업 인큐베이터」설치 추진: 초기 활동공간 제공

○공공 또는 민간벤처기업 집적시설에 우선 입주 등 입지 지원

□投資誘致 制度의 整備·強化

○「서울시 외국인투자기업 지원조례」제정 추진

○「투자유치위원회」, 「투자유치자문단」구성·운영: 전문가, 국제법률가 등

□積極的인 外國人 投資誘致

○수출·합작투자·기술제휴·희망업체 조사('98.6): 2,900개사 대상

○외국인 초청간담회(3회) 및 투자유치 설명회(8회) 개최

5. 消費者 保護 및 農水産物 價格競爭體制 構築

□消費者 保護機能 強化

○「소비자 정보망」구축 추진: 가격동향 등 소비자에 정보 제공

○소비자 보호활동 강화: 고발센터(7) 및 보호센터(262) 운영활성화

□農水産物 直去來 活性化

○농수산물 직거래 물류센터 운영: 2개소(양재동, 창동)

○직거래유형 개발 및 생산자단체 운영 직판장 설치 유도

-주말 정기 직거래장터 운영: 3개소(목동, 수서동, 휘경동)

○도·농간 자매결연(1,269→1,335개소) 및 상설판매장 확대(86→90개소)

○출하현황에 대한 정보시스템 구축: 인터넷, PC통신 등

快適한 環境保全

□깨끗한 水質確保로 수돗물의 食品化

○정수장에서 수도꼭지까지의 전과정 품질 관리

○상수원 보호를 위한 공동협력체제 강화

□快適한 生活環境 保全

○맑은 공기 보전으로 시민의 체감 오염도 개선

○맑은 한강 보전을 위한 효율적인 하수처리

○시민참여 활성화로 환경행정 신뢰 제고

□廢棄物 減量과 資源 再活用 促進

○재활용률을 높일 수 있는 감량배출·수집·처리체계 구축

○음식물쓰레기 감량 및 자원화 추진 방안 강구

□綠色都市 建設을 위한 「生命의 나무 1000萬 그루 심기」

○주택·아파트·학교·한강변 주요가로에 녹음과 꽃길 조성

○마을 공동식수, 기념식수 등 나무심기 시민운동 적극 전개

1. 安心하고 마실 수 있는 깨끗한 수돗물 供給

상수도 기본현황

○생산용량: 699만톤/일(정수장 10, 취수장 5)

○배관 총연장: 17,607km(송배수관 9,091, 급수관 8,516)

○배수지 134개소, 가압장 205개소, 급수전 1,985기

- 上水源 保護・管理
 - 시계~팔당댐(15km) 상수원보호구역 지정추진
 - 체계적 오염저감 방안 마련: 한강 수계별 수질관리모델 개발
 - 상수원 수질보호 공동 협력: 한강수계관리위원회 구성 추진
- 수돗물 品質管理-정수장에서 수도꼭지까지 전과정 수질관리
 - 노후 배·급수관 개량('84~2005): 17,607km(완료 13,375km)
 - 수질검사 항목 확대: 62개('97)→71개('98)
 - 법정 검사항목은 45개이나 자체감시항목 26개 추가 검사
 - 가정집 수도꼭지 수질검사 확대: 450개소→1,590개소

- ※ 급수체계 개선: 환상형 송·배수관, 직결급수체계 구축
- 수돗물 檢査 市民參與 擴大
 - 조사·결과에만 참여 →
 - 취수·생산·검사포함 전과정 참여 확대
 - 민간 수질평가위원회 운영: 자율적 수질검사, 수질 신뢰성 확보
- 漢江水質 改善- '98까지 생활하수 100% 2차 처리
 - 하수처리장 확충('98.12 준공): 506→581만톤/일(단천 25, 가양 50)
 - 노후불량 하수관 종합정비('92~2001): 강북지역 5,355km
 - 하수발생지별 소규모 하수처리장 건설: 2개소 3만톤

2. 맑고 깨끗한 生活環境 保全

서울 대기환경목표 조기 달성

	환경기준	목 표	'97	'98	2000
○ 질소산화물	0.050ppm	0.030	0.032	0.031	0.030
○ 미세먼지	80 μ m ³	60	68	66	62
○ 아황산가스	0.030ppm	0.010	0.011	0.011	0.010

※ 대기오염원: 자동차 82%, 난방 12%, 산업 5% 등

- 自動車 排岫가스 低減-실질적 오염방지수단 강구
 - 자동차 배출가스 검사항목 확대: 질소산화물(NO₂) 추가
 - 경유차 배연여과장치 부착: 청소차 1,400대('97)→시내버스 확대('98 이후)
 - 천연가스 시내버스(NGV)도입·시범운행: '99년까지 25대
 - 운행차 배출가스 단속강화: 광역상설단속반 운영(10개반)
- 아황산가스 및 오존 低減
 - 일반주택 도시가스 공급 확대(연 20만가구): 75.6%('97)→79.8%('98)
 - 오존이 높은 지역 특별관리: 승용차 부재운행 제도화 추진
 - 오존주의보 통보기능 강화: 환경정보 자동응답장치 설치 등

- 大氣汚染 監視機能 強化
 - 대기오염 측정소 증설: 27개소→29개소
 - 대기오염 측정기 교체: '99년까지 3개소
 - ※ 地下 生活空間 換氣施設 改善-관계법규 엄격 적용
 - 지하철역사, 지하도 상가 등
- 3. 廢棄物 減量과 資源 再活用
 - 쓰레기 1일 12,600톤 발생: 매립 59.3%, 재활용 35.7%, 소각 5%-
 - 資源 再活用 極大化-2001년까지 40% 재활용
 - 재활용업체 및 민간수집상 육성 지원: 25억원(2000까지 105억 지원)
 - 재활용센터 확대 운영: 25개소→30개소(2002까지 50개소)
 - 飲食物쓰레기 減量化-3,520('97)→3,000톤/일('98)

- 음식물쓰레기 자원화 확대: 3개소 100톤/일 → 6개소 250톤/일('98)
- 감량의무업소 확대 및 지도단속 강화: 음식점, 호텔 등 10,527개 업소
- 음식물쓰레기 배출자 실명제 확대 실시: 7개구 → 25개 전 자치구
- 廢棄物의 衛生的 處理
 - 광역·종합 처리시설 설치 검토
 - 자치구별 소각장, 음식물쓰레기처리장, 재활용센터 등 공동처리방안 강구
 - 시민편의 위주 수거체계 개선: 정일·정시 배출, 일출전 수거원칙
 - 난지도매립지 안정화 사업('96~2000): 상부복토, 침출수·가스처리 등
 - 수도권매립지 2단계 조성('96~2001): 115만평

4. 公園綠地 擴充

「生命의 나무 1000만 그루 심기」('98~2002)

- 추진방법: 공공부문 700만주, 민간부문 300만주
 - 녹지별: 가로변 71, 시설녹지 53, 임야·주택지 등 876만주
 - ※민간부문: 공동주택 및 일반건축물 조경 280, 시민자율식재 20만주
- 추진방향
 - 교목과 관목의 비율을 3:7로 하여 녹시울 증진
 - 단절된 공원녹지의 연결, 환경친화적인 숲의 증진 등 생태네트워크 구축
 - 시민 자율참여 유도: 묘목지원, 시민녹화 상담실, 기념식수 등
- 市民이 즐겨 찾는 公園綠地 擴充

〈공원녹지확충 5개년 계획〉

- 계획기간: '96~2000년
- 조성면적: 시설공원 912천평, 녹지 969천평 신규 조성
- 1인당 공원 면적: 2.96㎡('95) → 3.00㎡(2000)

- 공장·시설이적지 공원화('97~2000): OB맥주 등 6개소 35천평

- 여의도광장('96~'98.12): 시민의 날 개원 예정(10.28)
- 광화문 시민열린마당 조성('96~'98.10): 「서울신문고」 설치 등
- 마을마당 조성: 45개소('97) → 100개소('98)
- 市街地 綠化
 - 보행자 중심 녹화거리 조성: 덕수궁길 900m(기조성 260m)
 - 한강연안 녹화('95~'99): 올림픽대로 및 강변북로

交通難 解消

- 地下鐵이 中心이 되는 大衆交通體系 確立
 - 편리하고 안전한 지하철이 되도록 종합 서비스 개선
 - 시내버스와 연계 이용체계 강화
- 市內버스 서비스 水準 向上
 - 버스이용 시민편의 제고
 - 효율적 경영기반 구축 지원으로 안정적 서비스 제공
- 親切하고 便利한 택시
 - 시민수요에 부응하는 다양한 택시제도 도입
 - 택시운행 지도 강화
- 人間中心의 交通環境 造成
 - 시민의 보행권 우선을 위한 보행환경 개선
 - 인간중심의 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
- 道路網體系의 完備
 - 병목·단절구간 해소로 완벽한 도로망 체계 구축
 - 각종 안내기능의 체계적인 정비로 도로 이용 편의 증진

1. 地下鐵이 中心이 되는 大衆交通體系 確立
 - 운영연장: 총 7개노선 216.5km
 - 第2期 地下鐵 建設-4개 노선 160km, 2000 완공
 - 건설중: 2단계 3개 노선, 61.5km(기개통: 1단계 98.5km)
 - 6호선(신내~상월곡) 4km, (상월곡~역촌) 27km
 - 7호선(온수~신풍) 9km, (신풍~건국대)

<p>17km -8호선(잠실~암사) 4.5km</p> <p>□第3期 地下鐵 建設計劃 補完</p> <ul style="list-style-type: none"> ○총연장: 5개 노선, 120km ○시 재정상황과 계획노선의 타당성 고려 추진계획 재조정 -9호선 1단계 구간 25.5km: '99년 보상 등 사업 착수 ○경전철 등 신교통 수단 도입 및 수도권 광역 순환전철과 연계 검토 <p>□地下鐵 利用市民의 便宜增進</p> <ul style="list-style-type: none"> ○전동차 및 지하철역사 냉방화 추진: 전동차 1,980량, 역사 74개 ○지하철 정거장 환승 및 에스컬레이터 등 승강편의시설 개선(46개 환승역) ○지하철역 중심 대중교통 연계강화: 버스 정류장·택시승차대 위치 조정 ○연계 교통수단 및 역사시설 안내 입체지도 설치 <p>2. 市内버스 서비스 水準 向上-370개 노선 8,449대</p> <p>□버스利用 市民便宜 提高</p> <ul style="list-style-type: none"> ○버스노선 개편: 지하철과 연계 및 경합 노선 조정 추진 ○「교통카드」, 호환사용 추진: 시범운영준비중 ○「버сий용안내시스템」, 운영: PC, 전화, 인터넷 이용 노선안내 <p>□市内버스 서비스評價制 實施</p> <ul style="list-style-type: none"> ○시설·운영 등 서비스에 대한 승객만족도 및 운행성과도 정기적 평가 ○평가수준에 따라 업체에게 인센티브 또는 불이익 부여 ○평가기본모델 확정('98), 평가제 시범 실시('99) <p>□市内버스 高級化 및 性能改善</p> <ul style="list-style-type: none"> ○도시형(2000년 완료): 고출력, 냉방화, 좌석증설, 조도향상 -총 6,646대중 현재 총 4,079대(61%) 완료 ○좌석(2001년 완료): 고출력, 승·하차분리설치, 승차감 개선 -총 1,803대중 현재 총 639대(35%) 완료 <p>□버스業體 經營合理化</p> <ul style="list-style-type: none"> ○버스 공영차고지 조성('98~'99): 7개 권 	<p>역</p> <ul style="list-style-type: none"> -'98: 은평(보상중), '99: 송파·강동·강서·강남·구로·중랑 ○버스업체 경영합리화 유도: 표준경영모델 마련(용역중) -표준경영모델에 의한 경영평가 실시: 경영개선 이행 유도 <p>3. 親切하고 便利한 택시</p> <ul style="list-style-type: none"> -258개업체 69,617대(개인 46,432, 법인 23,185- □택시 運送收入金 全額管理制 推進-'98.2.1 시행 ○'98.5 일제 실태조사후 미 실시 193개업체 과태료 부과 ○'98.9 현재 258개 업체중 190개 업체 시행중(73.6%) -지속적인 지도단속과 제도개선 병행 추진 □택시運行 指導 強化 ○기동단속반(3개조 21명) 구성·운영: 불법운행 집중단속 ○운행질서 위반에 대한 행정처분기간 단축(현재 3개월→1개월) <p>4. 步行環境 改善</p> <p>□步行環境 改善 綜合計劃 推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ○차량위주에서 보행자중심의 교통환경 체계개선 ※보행환경 개선 기본계획 용역중('97.10~'98.10, 시정연) □自轉車 利用 活性化 ○자전거 이용시설 확충 5개년 계획수립('98~2002) ○역세권 중심의 자전거 이용도로의 확충(반경 3km 내외) □交通事故 줄이기 ○교통사고 많은 지점 개선: 156개 지점(가드레일 설치 등) ○초등학교주변 교통안전시설 설치: 초등학교 97, 유치원 200개소) <p>5. 交通需要管理 施策 推進</p> <p>□交通需要 減縮-경부계획과 연계추진</p> <ul style="list-style-type: none"> ○승용차 자율10부제 시행('98.8): 참여차량 스티커 배부 및 인센티브 부여 ○주행세 도입 적극 건의: 교통량 감축 및 안정적 교통투
---	---

<p style="text-align: center;">자재원 확보</p> <p>○기업체 교통수요관리 유도: 각종 인센티브 부여 검토</p> <p><input type="checkbox"/> 駐車料金 彈力的 調整-도심승용차 진입억제</p> <p>○조정방향: 도심은 요금인상, 외곽 및 환승주차장은 요금인하</p> <p>○경형자동차에 대한 주차료 감면('98.5월 시행)</p> <p>6. 交通疏通 增進 및 駐車施設 擴充</p> <p><input type="checkbox"/> 交通疏通 改善</p> <p>○교통정체지점 개선: 15개 교차로(차로·신호 등 교통시설개선)</p> <p>○지구교통개선사업 추진: 19개구 27개지구(보·차도 분리 등)</p> <p>○도로안내표지판 일제정비: 연계성 및 시</p>	<p style="text-align: center;">인성 제고(계획수립중)</p> <p><input type="checkbox"/> 駐車施設 擴充</p> <p>○환승주차장 건설: 7개소 2,379대(26개소 8,392→33개소 10,771)</p> <p>○복개주차장 건설: 4개소 2,081대(6개소 1,772→10개소 3,853)</p> <p>○주택가 공동주차장 건설: 10개소(개소당 입체식 100대 규모)</p> <p>-시에서 매입비 지원, 자치구 건설비 부담(기추진: 61개소 2천대)</p> <p>○거주자 우선주차제 확대: 4천대(106개동 9천→130개동 13천대)</p> <p>7. 交通基盤施設 擴充</p> <p><input type="checkbox"/> 都市高速道路 建設</p>
--	--

구 분	노 선	연 장(km)	사 업 비(억원)	기 간
계	10	218.7	39,512	'87~2005
내 부 순 환	1	40.1	12,341	'89 ~ '99
방 사 간 선	8	158.1	17,714	'87~2004
강 남 순 환	1	20.5	9,457	'94~2005

<p>○추진상황: 총 218.7km 중 150km 개통</p> <p>-내부순환: 24.7km 개통('98말까지 전구간 개통)</p> <p>-방사간선: 125.3km 개통(공사중 18.5km, 미착공 14.3km)</p> <p>-강남순환: 기본설계중</p> <p>※내부순환 도시고속도로 준공에 따른 교통운영개선계획 수립중</p> <p><input type="checkbox"/> 漢江橋梁 擴充</p> <p>○신설 공사중: 4개 교량</p> <p>-서강('99), 청담('99), 가양(2000), 광진(2000)</p> <p>○확장 공사중: 4개 교량</p> <p>-성수(4→8, 2002), 잠실(6→8, 2002), 마포(6→10, 2000), 한남(6→10, 2000)</p> <p>○기본계획 설계중: 2개 교량</p> <p>-제2성산(6차로 1.4km), 암사(6차로 1.7km)</p> <p><input type="checkbox"/> 物流體系改善 5箇年 基本計劃樹立</p> <p>○"물류조사 및 물류종합계획수립 구상" 용역중('97.5~'98.10)</p>	<p>○D/B구축 용역완료('98.8), 기본계획수립('98.12)</p> <p style="text-align: center;">都市安全管理</p> <p><input type="checkbox"/> 綜合的인 都市安全管理體制 確立</p> <p>○최첨단 「종합방재센터」 설치로 안전관리 체계 일원화</p> <p>○구조·구급능력 보강으로 긴급상황에 신속 대처</p> <p><input type="checkbox"/> 都市施設物 安全管理體系 強化</p> <p>○지하철·한강교량·도로시설물 성능개선을 통한 안전기능 보강</p> <p>○정기적인 안전점검 및 정밀진단으로 시설물 안전도 제고</p> <p><input type="checkbox"/> 防災業務의 生活化 및 科學化</p> <p>○다중이용시설물, 도시가스, 시민아파트 등 체계적 안전관리</p> <p>○위험시설 철거, 취약요소 사전점검으로 시민생활 안전보장</p>
--	--

1. 綜合的인 都市安全管理體制 確立

- 市民이安心할수 있는 都市安全網 構築
 - 「종합방재센터」 설치 추진 : 최첨단 장비와 전문인력 확보
 - 자연재해와 인위재난의 24시간 통합관리 및 대처
 - 안전점검 기동반 운영 : 8명(장비 17종), 분야별 180개소 점검
 - 지리정보체계 구축('96~2000) : 19개구 기본도 제작중(6개구 완료)
 - 재난·구급안내 기능 확보 : 재난대응 요령 「홈페이지」 개설('98.10월)
 - 救助能力 補強
 - 재난구조·구급 정보시스템 구축('91~2000) : 종로·중구 시범운영
 - 119 신고자 위치 자동 파악, 재해수습에 알맞는 정보제공
 - 긴급구조능력 배양 : 구조·구급대원 전문화, 장비조작훈련 강화
 - 수상구조대 보강 : 1개대 18명(금년말까지 2개대 36명)
 - 119救急隊 應急能力 補強
 - 응급처치 능력향상 : 응급구조사 양성 120명(420→540명)
 - 화생방 기지대 운영 : 20개대 126명
 - 災害데이터베이스 構築—전문가, 외국기관 합동
 - 경보시설 운영개선 : 경보사이렌 보강(교체 29, 신설 5)
 - 교통시스템과 Network 구성 : 교통관제시스템과 방재센터 연계
2. 都市施設物 安全管理
- 漢江橋梁 安全管理 — 총 17개 교량
 - 확장·성능 개선 : 5개교량(확장 4, 성능개선 1)
 - 보수 및 보강 : 반포·동호·성산·한강·원효대교 등 7개교
 - 교량기초수리보형실험('96~'98) : 세굴현상 분석, 방지 및 관리기법 개발
 - 道路施設物 安全管理—총 321개소(일반교량 171, 고가차도 64, 터널 9 등)
 - 일반교량 : 성능개선 9, 보수·보강 45, 점검통로 설치 13

- 고가차도 : 상판·교각 보수 19, 점검통로 설치 6
 - 기타시설물 : 입체시설 보수 5, 터널개수 2, 하천복개구조물 보수 13
 - ※ 시설물관리실명제 마련 : 공무원과 관리회사 연계지정 검토
 - 安全管理體制 定着
 - 도시시설물 안전점검 및 정밀진단 실시 : 338개소
 - '98계획 : 안전점검 338개소, 정밀진단 12개소
 - 과적차량 단속(46개 초소 698명) : 이동식 단속체계 보강
 - 안전관리 능력개발 : 신기술 및 특수공법 교육, 안전점검 책임기술자 양성
 - 시민참여 시설물 관리 : 명예담당관제·훼손시설물 신고센터 운영
 - 민원전화, PC통신(하이텔) 이용신고
3. 市民生活周邊 安全 確保
- 市民아파트整理 5個年計劃—2001년까지 119개동 정리
 - 관리대상 : 17개 지구 119개동(A·B급 11, C급 13, D급 95)
 - 안전대책 : E급 26개동 기철거, 취약건물 37개동 매월점검
 - 地下鐵 安全運行 對策—7개 분야, 64개 사업(연차별 추진)
 - 노후시설 및 장비개량 : 예비차 확보 등 22개 사업
 - 예방정비·점검 강화 : 부품 내구연한 설정 등 10개 사업('98~2001)
 - 통합사명실 설치, 안전관리 협조체계 구축 등 32개 사업
 - 多衆利用施設·工場場 安全管理 強化
 - 다중이용시설 : 총 600개동, 정기적 점검·진단 확행
 - 각종 공사장 : 총 780개소, 건축물 구조안전진단위원 연 3회 점검
 - 안전교육 강화 : 전문가 단체와 협의 안전예방·전달체계 마련
 - 都市가스 安全管理—배관연장 8,878km, 정

<p style="text-align: center;">압기실 715개소 등</p> <ul style="list-style-type: none"> ○모든 가스공급관에 대하여 가스안전공사의 현장 시공감리 실시 ○노후 가스배관 교체('95~'99):186km 교체 □전문가, 대학 등과 연계 民間建築物 安全點檢 ○재난위험시설 및 중점관리대상 민간건축물 :총 2,781동 ○시범구(1개소) 선정 운영('99)후 확대 추진 <p style="text-align: center;">市民福祉 增進</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> □市民 密着型 社會福祉 施策 마련 ○노인·장애인 등 사회적 약자를 위한 복지종합대책 수립 ○시민복지현장과 조례제정으로 복지행정의 제도적 기반 조성 ○사회복지 서비스 전달체계의 내실화 ○사회복지운동 지속 전개 및 사회복지기준 재설정 □새로운 社會福祉 需要에 적극 對應 ○소비적·사후적→생산적·예방적 복지정책으로 전환 ○자활·자립위주의 사회복지대책 다양화 ○사회복지수요의 재조정과 복지사업에 시민참여 유도 □市民 平生健康管理體系 確立 ○보건소 기능을 지역주민「건강관리센터」로 발전·육성 ○건강관리 프로그램, 생활체육 저변 확대 등 시민건강 보호 </div> <p>1. 市民 密着型 社會福祉施策 推進</p> <ul style="list-style-type: none"> □福祉行政 基盤 造成 ○사회복지시설 운영개선:실적평가에 의한 운영내실화 <ul style="list-style-type: none"> -실적평가에 의한 운영비 차등 지원(1~5순위) -기능 및 시설 재배치, 다양한 프로그램 중심으로 전환 ○「서울시 사회복지협의회」독립법인 설립('98.11):민간복지 총괄 관리 ○「서울시 공동모금회」설립('98.9):시민성금의 모금·배분·관리 ○서울에 알맞는 저소득 시민 기준 설정('98.12):복지정책 기초자료 활용 □社會福祉서비스 傳達體系 強化 	<ul style="list-style-type: none"> ○동사무소의 지역단위 복지센터화:동사무소 기능전환과 연계 추진 <ul style="list-style-type: none"> -사회복지 서비스 확대 및 물가, 취업 등 각종 생활정보 제공 ○보건소를 지역단위 건강관리지원센터로 기능 전환 □社會福祉運動 持續的 展開 ○시민복지현장 및 시민복지 조례제정 기본계획 수립('98.11) ○민간부문의 복지사업 참여에 대한 행·재정적 지원제도 마련 <p>2. 老人 福祉增進</p> <ul style="list-style-type: none"> □在家老人 서비스 強化 ○가정도우미(700명) 운영:저소득 노인 및 장애인 방문 봉사 4,000명 ○주간·단기 보호시설 확충:13개소(19→32개소) ○「노인 119 안심장치」보급:840명 시범운영 후 확대 보급('99) □치매·中風老人 保護事業—32천명(전체노인의 6.7%) ○치매노인 종합센터 건립('98~2001):2개소(송파, 중랑) ○치매노인 요양시설 건립('97~'98):경기 고양(정원 50명) ○주간·단기 치매노인 보호시설 확충:7개소(2→9개소) □老人福祉施設 擴充 ○1구 1개소 노인종합복지관 확충:운영중 9, 건립중 16개소 ○노인의 집(그룹 홈) 확대 운영:5개소(61→66개소) ○민간 유료양로시설 건립 지원(2개소):서울('98.9)·평창 실버타워('99.12) <p>3. 障礙人 福祉 向上</p> <ul style="list-style-type: none"> □障礙人 利用便宜 增進 ○공공시설 편의시설 정비:기존시설 2000년까지 완료, 신규 시설 설계시 반영 ○장애인 셔틀버스 시범운영 및 시영주차장 주차료 면제 □在家障礙人 서비스
--	--

<p>○공동생활가정(그룹 홈): 29개소 증설(26→55개소)</p> <p>○주간·단기간 보호시설: 16개소 확대(10→26개소)</p> <p>○순회재활서비스센터: 5개소 증설(7→12개소)</p> <p>4. 低所得 市民 生活保護</p> <p>○생활보호자 생계비 지원: 거택 및 시설보호자 32천명</p> <p>○취로사업 시행: 625억원(시비 200, 구비 425)</p> <p>○자활지원센터(4개소) 운영 및 생업자금 융자(가구당 12~25백만원)</p> <p>○사회복지관 확충: 6개소(79→85개소)</p> <p>5. 女性의 社會的 權益 向上</p> <p>□女性 社會參與 活性化</p> <p>○「여성발전기금」 조성(100억원): 여성단체 육성 지원</p> <p>○각종 위원회 여성참여 확대: 14.9%(‘98.6)→30%(2001)</p> <p>○여성발전센터 운영(4개소): 기술·문화교육, 자원봉사 학교 운영</p> <p>○복지시설 확충: 여성플라자(2000)·동부여성발전센터(2001) 건립</p> <p>○여성권익 증진: 「여성발전기본조례」 제정 등</p> <p>□女性에 대한 暴力 豫防</p> <p>○성폭력 피해자 일시 보호시설(2) 및 서울여성쉼터(4) 운영</p> <p>○성폭력 예방 강화: 상담소(4) 및 상담전화 운영</p> <p>○미혼모 및 윤락여성 선도보호: 5개소 152명, 상담 및 기술교육 실시</p> <p>□保育施設 擴充 및 運營 內實化</p> <p>○보육시설 확충: 매년 100개소 확충, 500개소 설치(‘98~2002)</p> <p>○보육시설 운영내실화: 운영비 지원, 저소득층 보육료 지원</p> <p>6. 靑少年의 健全한 育成</p> <p>□學校暴力根絶 綜合對策 推進</p> <p>○유흥업소 24시간 영업 완화대비 청소년 보호대책 강구</p> <p>-검·경찰, 교육관서, 종교단체 등 유관기관 합동대책협의회 구성</p> <p>○청소년폭력 사전예방: 안전지대(337개소)</p>	<p>설정, 지킴이(4,860명) 운영</p> <p>□靑少年 人格形成 與件 造成</p> <p>○1구 1청소년회관 건립(2002): 운영중 11, 추진중 9, 계획중 5</p> <p>○청소년 한문·예절교실(서당) 개설: 2005년까지 1개동당 1개소 운영</p> <p>○가출 청소년 보호 및 청소년 탈선·비행 취약지역 정비</p> <p>-가출 청소년쉼터 운영: 2개소(‘98) → 4개소(2001)</p> <p>○청소년 종합상담실 운영(‘98.4): 중구 수표동 서울청소년회관내</p> <p>□生活이 어려운 靑少年 支援</p> <p>○근로청소년 임대아파트 운영(954세대)</p> <p>○소년·소녀가장세대 보호(569세대)</p> <p>○저소득 밀집지역 야간공부방 운영 지원(84개소)</p> <p>7. 市民 平生健康管理 體系 確立</p> <p>□市立病院間 連繫體系 強化 및 機能再編</p> <p>○공동의료정보망 구축(‘99~2002): 의료정보 공유, 의료장비 공동이용</p> <p>-시립병원과 지역보건소간 연계기능 강화</p> <p>○시설현대화: 3개병원 재건축(2001), 아동병원 증축(2000)</p> <p>○시설별 기능·역할 재편: 지역주민 편의도모 및 경영효율성 제고</p> <p>-일반종합병원→특수전문기능 보강, 특수병원→일반기능 보강</p> <p>□生活體育施設 擴充</p> <p>○다목적 체육관 건립(2개소): 성북 석판동, 손기정체육공원</p> <p>○로울러스케이트장 건립(‘98.8 개장): 한강시민공원 이촌지구내 9천㎡</p> <p>○독점 실내빙상장 건립(‘96~2002): 476석</p> <p>○하천둔치 체육공원화: 11개 하천 72개소</p> <p>8. 葬祭文化 改善</p> <p>○장묘문화개선 시민운동 전개: 화장 유연 남기기, 장묘시설 견학 등</p> <p>○장묘제도 개선: 정부 “장묘법” 개정과 연계, 화장장려지원 제도화</p> <p>○장묘시설 확충: 제2화장장 건립(2001), 납골시설 확충(314千위)</p>
--	---

서울文化 暢達

□市民生活속의 文化造成

- 고급문화·보는 문화에서 생활문화·참여문화로 전환
- 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심의 문화인프라 확장
- 다양한 프로그램 개발로 시민 문화향수 기회 확대

□서울文化振興 基盤 擴充

- 문예진흥기금 지원, 문화정보 제공 등 시민문화 활동기반 조성
- 지역문화원 설립, 지역특성 문화사업 지원 등

□古都서울의 歷史文化 保全과 繼承

- 남산골 한옥마을, 운현궁 등에 전통 무형문화프로그램 상설 운영
- 경희궁지, 북한산성, 인왕산 성곽 등 역사유적 보존·복원

□서울經濟를 위한 文化觀光産業 育成

- 자연자원·문화유적, 전통문화예술·지역축제의 관광자원화
- 디지털산업과 문화·예술분야 접목, 한국적 문화관광상품 개발

1. 市民生活속의 文化造成

□特色있는 「文化의 거리」造成

- 도심지(4대문안) 문화벨트 조성('99~2002)
: 관광자원으로 활용
- 덕수궁~경희궁~경복궁~운현궁~창덕궁~대학로 등을 연결
- 문화지구 특화 개발: 인사동(전통문화의 거리), 대학로(젊음의 거리) 등

□市民參與 文化프로그램 開發

- 한강 좋은 영화 감상회('98.7~8), 공원음악회('98.10)
- 세종문화회관 공연: 분수대축제, 순회공연 등
- 역산문화 탐방교실 운영: 청소년, 주부, 외국인 등 400명
- 우수 문화상품 및 관광사진 공모·전시
- 서울문화관광 상품전('98.11), 서울 관광사진 공모전('98.10)

□市民 文化享受 機會 擴大

- 왕궁수문장 교대의식('98.4~11), 단오축제('98.5), 봉화올리기('98.10) 등

- 시립미술관 기획전시: 공예·서예·사진·미술 대전 등 6회

- 베세토 국제서화전 참여('98.12): 동경도, 국내작가 50여명

- 지역순회공연 활성화: 시립예술단체·문예진흥기금지원 단체 등

2. 서울文化振興 基盤 擴充

□文化基盤施設 擴充

- 시립박물관 개관(2000): 경희궁지내 20천㎡-박물관 전시품 민간기증 활성화: 기증유물 특별전 개최, 기증운동 전개

- 시립미술관 이전(2000): 구 대법원 건물(3,013평) 보수

- 지역정보화 도서관 건립: 2000년까지 1구 1도서관(31→41 개관)

- 자치구 문화예술회관 건립('97~2001): 2개소(성북, 노원)

□文化活動 基盤 造成

- 문화예술진흥기금 조성: 300억원 목표('98까지 238억원 조성)

- 문화예술 창작 보급 등 149개 사업 지원

- 지역문화원 설립: '99년까지 1구 1문화원 설립(15→25개소)

- 「문화정보자료실」운영: 서소문별관 80평, 시민문화정보 제공

- 제47회 서울시문화상 시상('98.10): 문화, 음악 등 14개 부문

□文化環境 造成

- 대형신축건물 미술장식품 설치관리: 연면적 1만㎡이상 건물(현재 1,200점)

- 세종대왕 동상 건립('98.12): 여의도공원내, 면적 1,296㎡

- 영등포근린공원내 복합문화공간 설치: 전시관, 공연장 등 3,356㎡

3. 서울經濟 活性化를 위한 文化産業 育成

□觀光支授體制의 強化

- 해외쇼핑객 증가에 따른 「관광·쇼핑도우미」운영

- 이태원, 인사동 등 외국인 왕래가 많은 지역 배치(38명)

- 관광안내소 기능강화: 단순안내→호텔예약, 항공권 등 원스톱서

비스

- 서울종합관광정보 D/B구축('98~2000):교통·숙박·불거리 등 정보제공
- 文化·觀光商品의 開發·育成
 - 다양한 문화시설 운영프로그램 개발:문화예술인 의견 수렴
 - 문화행사 정례화로 관광 상품화
 - 전통행사:과거시험, 궁중가례, 단오축제, 종묘대제 등
 - 지역축제:인사동축제, 신촌문화축제, 명동축제 등
 - 디지털사업과 문화·예술 접목
 - 디지털 음악제, 도시와 영상전, 사이버 미술관 운영 등

※ 世界 主要都市와의 交流·協力 強化

- 자매도시간 상시 연락, 협력창구 개설:17개 자매도시
- 도시간 국제기구 가입 및 국제회의 참가·유지활동 적극 추진
- 주한 외국인 친선 및 우호 증진:제3회 지구촌 한마당축제 개최('98.10)

4. 서울의 歷史文化 保全과 繼承

□ 歷史遺跡地 復元

- 경희궁지 복원('90~'99):용비전 등 발굴조사, 사적공원 조성
- 성곽복원·정비:북한산성('90~'99), 인왕산성곽('98~2000)
- 역사문화유적지 표석 설치:15개소(167→182개소)

□ 歷史遺物 保存

- 원각사지 10층석탑 보호각 건립:'97~'99
- 대원각사비 보호각 건립:'97~'98
- 서울소재 금석문 기록 보존:'98~2000

□ 傳統文化 普及 擴散 - 운영프로그램 적극 개발

- 운현궁 운영:대원군가 유품 전시, 가례 등 전통문화 재현
- 남산골 한옥마을 운영:한옥 5동, 전통문화 프로그램 상설 운영
- 원시생활전시관 건립('97~'99):선사주거지 내, 유물관 등 설치 운영
- 자연사박물관 건립('98~2000):서대문 연회동, 화석, 광석 등 전시

□ 傳統文化藝術의 保存 育成

- 무형문화재 발굴·육성:시 지정문화재 지정, 전승보호비 지급
- 사양전통문화 발굴·육성:꽃신, 만담, 농요, 곡예 등
- 서울놀이마당 운영:4~10월중 주말, 세시절 등

2002年 월드컵大會 準備

□ 월드컵 主競技場 建立

- 규모:63,500석 이상
- 건설재원:총 4,613억(주경기장 2,098, 보상비 430, 기반시설 2,085)
- ※주경기장 건설비 부담:정부 600(30%), 서울시 600(30%), 체육진흥기금 300, 축구협회 250, 분양금 등 250

○추진일정

- 기본·실시설계 및 보상:'98.6~'99.5(12개월)
- 토목·건축·부대공사:'99.5~2002.2(33개월)
- 시운전 및 시범경기:2002.3~2002.5(3개월)

□ 「文化市民運動」 展開

- 월드컵문화시민운동 협의회 구성·운영('98.9):25명 내외
- 문화 월드컵 준비단 구성('99.1):월드컵대비 문화사업 기획·추진
- 觀光案内自願奉仕團 育成 및 택시기사 觀光案内要員化
 - 자원봉사단 구성('99.5):500명(고학력 퇴직자, 주부, 학생 등)
 - 월드컵조직위 및 한국관광공사와 상호 연계추진
 - 안내기법, 서울문화, 기초회화 교육 등으로 전 택시기사 관광안내요원화

(다음 페이지에 계속)

都市均衡發展

統一에 對備하는 「21世紀 새서울타운」 企劃

○ 자연생태도시, 정보도시, 남북 관문도시로 개발

○ 도심, 부도심의 지속적 정비로 국제도시 면모 구축

○ 월드컵 주경기장과 연계 개발

利用者 中心의 生活都市計劃 樹立

○ 주민참여형 지구단위의 도시계획 수립

○ 민원발생 도시계획시설에 대한 합리적 정비

住居福祉의 水準 向上

○ 복지주거기준제도의 시행 및 환경 친화적 주거지 개발

○ 저소득층의 주거안정을 위한 주택복지정책 구현

美麗하고 安全한 都市空間 造成

○ 시민의 보행권이 보장되는 「걷고 싶은 도시만들기」

○ 문화적 전통성을 계승하고 보행자 중심의 도심 재개발

1. 都市構造의 再整備 推進

「21世紀 새서울타운」 造成 — 상암동 일대 5.78km²

○ 기본방향: 자연생태도시, 정보도시, 남북 관문도시

○ 향후 추진계획: 새서울타운 기획위원회 구성 추진

- 기본 구상안 작성('98.9~12)

- 사업 완공: 2048년(정부수립 100주년)

國際都市로서의 跳躍基盤 造成

○ 도심 성장관리계획 수립('97.5~'99.6): 4대 문안과 주변 7.75km²

- 도심부의 역사·문화 보전과 개발밀도 등 합리적인 관리대책 수립

○ 부도심 정비계획 수립: 3개 지역 7.9km²

- 용산('96.6~'98.12): 국제업무, 텔리포트, 외국인 주거 등

- 여의도·영동포(상세계획 수립중): 입법·금융, 도시형 산업 등

- 청량리·왕십리(상세계획 수립중): 한약상가 정비 특화 유도 등

市民의 民願이 되는 都市計劃 整備

○ 주민 참여형 마을단위 도시계획 추진

- 여성, 청소년, 아동 등의 필요시설 및 환경 수준을 체계적으로 공급

- 추진방법: 시범지역 선정, 주민 및 지역소재 대학과 합동 추진

○ 장기 미집행 도시계획시설 정비(53건): 시민의 재산권 보호

○ 기능이 상실된 자투리 녹지지역 정비: 98개소 1.32km²

2. 住居福祉의 水準 向上

住宅需要에 맞는 住宅 供給

○ 공공주택 지속건설·공급('98~2002): 임대·분양 등 68천호

○ 주택수급 중·장기계획 수립('98~'99)

- 주택시장 전망 분석, 가용택지 분석, 계층별 주택 공급계획 등

○ 복지주거기준제도의 법제화: 주택조례시행 규칙 제정('98.11)

- 표준가구(4인) 최저기준: 40m²

市民 住居安定 支援

○ 택지개발사업 추진: 14개 지구 1,205천평 45,662호

○ 저소득층 전세보증금 융자지원: 6,500가구 457억원

○ 저소득층 주거환경 실태 조사('99~2000): 계층별 지원정책 강구

住宅再開發事業 活性化

○ 민간계획 발의→공공계획 수립 병행

- 사업절차 간소화(54→34단계), 기간 단축(8→5년)

○ 원주민 재정착률 제고: 재정지원, 순환개발 활용 등

都心再開發 住居複合建築 促進

○ 도심개발 기본계획 재정비: 용적률 인센티브 등

○ 도심재개발 사업기금 융자('99~2003): 2,250억원

3. 美麗하고 安全한 都市空間 造成

걷고 싶은 都市만들기

○ 「추진위원회」 구성('98.9): 외부전문가, 시민대표 등

○ 가로환경개선 시책 발굴: 도시시설물의 수준 제고

- 가로시설물 설치기준 마련, 테마가로·시

- 민편의시설 확충 등
- 시범가로 조성사업 추진: 단계별 추진('98~2002)
 - 1단계: 역사문화 탐방로, 전통문화거리 등 시범가로 조성
 - 2단계: 도심부·관광지역 보행화사업, 시민거리(경복궁-서울역) 조성
 - 自然景觀과 調和되는 都市空間 創出
 - 도시경관관리 기본계획 수립('97~'99)
 - 지역별 특성화된 경관관리 방안 마련 및 관리기법 개발
 - 조망가로 조성 및 야경 개선계획 수립('98~'99)
 - 조망축 확보 및 역동적인 야경연출로 도시 이미지 제고와 관광자원화
 - 電光板 廣告物 管理基準 設定('98.10)
 - 관리대상: 총 248개(전광판 72, 네온사인 176)
 - 밀집지역, 경관보호 필요지역의 신규설치

- 제한
- 전광판 빛의 밝기 및 색채사용기준 마련

서울특별시교육청 주요업무보고

I. 일반현황

- 조직 및 정원
 - 조직: 1실 4국 4담당관 13과
 - 지역교육청 11
 - 직할기관 8
 - 공동도서관 21
 - 정원: 54,023명

정무직	1
교원(공립)	44,871
교육전문직	453
일반직	3,069
기능직	5,629

*기구표

