



1. 사진의 예와 같이 상판의 접합부가 습기로 인해 떨어진 경우엔 절대로 사용하지 마세요.
2. 상판이 떨어지지 않았어도 습기로 인한 접착제 산화 및 오염으로 인하여 접합 부위가 약하게 유지될 수 있어 육안으로는 확인이 어려울 수 있으니 꼭 상판의 뜯어짐 부위의 유무를 확인하시고, 뜯어진 부위가 없더라도 접합부를 힘을 줘 뜯어지는지 확인해주세요.
3. 가장 좋은 방법은 소방검정공사의 성능 테스트와 유사하게 6~70kg의 더미 등을 5m 이상의 높이에서 메트 상판으로 낙하시켜 상판이 뜯어지거나 터지는 경우를 확인하는 게 가장 적합합니다.  
(사람이 직접 낙하 테스트를 절대로 하지 말아주세요.)