




□ 동절기 사회복지시설 안전점검표 작성방법

분야	항목	내 용		
		상태	양호	미흡
(1) 안전 관리 계획 안전 관리 자 교육 훈련	(1-1)		<ul style="list-style-type: none"> <li>소방안전계획서 작성됨</li> <li>안전계획서를 매년 수정, 보완하고 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>소방안전계획서 작성하지 않음</li> <li>안전계획서 작성 안 됨</li> <li>수정과 보완 중 한 가지 항목이라도 미작성 된 경우</li> </ul>
	(1-2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>안전관리책임관(시설장) 임명</li> <li>정·부 안전관리자 임명</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>안전관리책임관(시설장) 임명 안됨</li> <li>정(正) 소방안전관리자가 임명 안됨</li> <li>부(副) 소방안전관리자 임명 안됨</li> </ul>
	(1-3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>복도에 피난안내지도 부착</li> <li>피난방법과 설명이 부착됨</li> <li>피난장소 및 피난지까지 안내자 지정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>피난지도 부착 안됨</li> <li>피난방법 부착 안됨</li> <li>피난장소 지정 안됨</li> <li>피난안내자 지정 안됨</li> </ul>
	(1-4)		<ul style="list-style-type: none"> <li>생활시설 연2회, 이용시설 연1회 안전교육 실시</li> <li>수시로 소방훈련 및 교육 실시</li> <li>실전 피난훈련 실시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>소방교육 및 훈련 없음</li> <li>피난훈련 교육 없음</li> <li>안전교육 하지 않음</li> </ul>
	(1-5)		<ul style="list-style-type: none"> <li>보건복지부 사회복지시설 안전관리 매뉴얼을 보유하고, 활용하고 있거나 자체 매뉴얼로 수정하여 활용하고 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>보건복지부 사회복지시설 안전관리 매뉴얼은 보유하고 있으나 활용도 낮음</li> <li>안전관리 매뉴얼 전혀 없음</li> </ul>
(2) 책임 보험 가입 여부	(2-1)		<ul style="list-style-type: none"> <li>사회복지사업법 제34조의3(보험가입의무) : 책임보험가입</li> <li>한국사회복지공제회 책임공제에 의무 가입</li> <li>화재로 인한 손해배상책임 가입</li> <li>화재외 안전사고에 의한 손해배상책임 보험 가입</li> <li>가입대상: 동법 시행령 제18조 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>보험미가입</li> </ul>
	(2-2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>화재로 인한 손해배상책임보험 가입</li> <li>화재외의 안전사고로 인한 손해배상책임보험 가입</li> <li>통합보험 가입</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>보험에 가입하지 않음 (한개만 가입되어 있어도 미흡)</li> <li>공제회나 일반 보험 기관에 보험가입 안됨</li> </ul>

	(2-3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 주차장과 엘리베이터 대상 특약보험 가입</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 주차장이나 엘리베이터에 대한 특약보험가입 안됨</li> </ul>
	(2-4)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 가입된 보험증서 확인</li> <li>◆ 보험금액과 연간 납부하는 보험료 기재</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 보험 가입 사실 없음</li> </ul>
(3) 소방 안전 관리	(3-1)	 자동확산소화기	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 복도에 소화기 설치</li> <li>◆ 소화기가 위치한 위쪽에 소화기 문자로 표시</li> <li>◆ 바닥면적 33㎡ 이상 각 실별로 소화기 설치</li> <li>◆ 소형소화기는 20m 간격으로 비치</li> <li>◆ 대형소화기는 30m 간격으로 설치</li> <li>◆ 부엌이나 보일러실에는 자동확산소화기 설치됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 복도에 소화기 없음</li> <li>◆ 각 실에 소화기 없음</li> <li>◆ 소화기 표시는 있으나 소화기 없음</li> <li>◆ 지정된 간격으로 설치되지 않는 경우</li> <li>◆ 부엌이나 보일러실에 자동확산소화기 없음</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 소화기 압력지침이 녹색에 위치하고 있음</li> <li>◆ 머리 쪽으로 들어 흔들면 밀가루 흐르는 소리가 남</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 소화기 압력지침 녹색을 벗어남</li> <li>◆ 내부 약제가 굳어있으면 들어 올릴 때 돌 흐르는 소리가 남</li> </ul>
	(3-2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 자동화재탐지설비 설치되어 정상작동 됨</li> <li>◆ 전원 표시등에 파란불이 들어와 있음</li> <li>◆ 설치근거 : 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조 5항</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 자동화재탐지설비 설치 안됨</li> <li>◆ 설치되어 있으나 고장으로 작동 안됨</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 자동화재속보설비 설치되어 정상작동</li> <li>◆ 전원표시등에 불이 켜져 있음</li> <li>◆ 소방서와 바로 연결되어 있음</li> <li>◆ 설치근거 : 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조 5항</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 자동화재속보설비가 설치되어 있으나 고장으로 작동 안됨</li> <li>◆ 소방서와 연결 전화선이 없음</li> <li>◆ 화재신고 녹음 내용이 불량한 상태</li> </ul>

(3) 소방 안전 관리

		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 스프링클러설비가 설치되 정상작동</li> <li>◆ 스프링클러 헤드가 모두 잘 보임</li> <li>◆ 설치근거 : 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조 5항</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 스프링클러설비가 정상 작동 안됨</li> <li>◆ 화재경보가 울려도 물이 나오지 않음</li> </ul>
(3-3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 소화전함 내에 관창이 설치되어 있음</li> <li>◆ 소화전 함 내 호스가 정리되어 있음</li> <li>◆ 호스의 길이는 25m 이상 이어야 함</li> <li>◆ 보통 15m 짜리 호스 2개가 들어 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 옥내소화전 함 내에 호스가 없음</li> <li>◆ 소화전함 안에 관창이 없음</li> <li>◆ 소화전함 내 밸브가 열리지 않음</li> <li>◆ 밸브를 돌려도 물이 나오지 않음</li> </ul>
	 <p>관창: 호스 끝에 연결하여 물을 방수하는 기구</p>	 <p>소화전 밸브: 호스에 물을 방출하기 위해 여는 기구</p>	
(3-4)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 소화전 주변에 장애물 없는 경우</li> <li>◆ 장애물로 소화전함 가려진 부분이 없는 경우</li> <li>◆ 소화전 표시등이 항상 켜져 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 장애물로 소화전함이 가려진 상태</li> <li>◆ 소화전함과 호스가 분리되어 있는 경우</li> </ul>
(3-5)	 <p>스프링클러 헤드</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 스프링클러헤드 중심으로 바닥면을 향하여 반경 60cm 이상의 공간 확보되어 있는 경우</li> <li>◆ 실내장식 공사로 스프링클러헤드가 가려진 부분이 없는 경우</li> <li>◆ 살수반경: 스프링클러에서 불이 쏟아질 때 물이 닿은 구역의 반경</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 헤드 중심으로 바닥면을 향하여 반경60cm 이상의 공간 확보가 안 되는 경우</li> <li>◆ 헤드가 인테리어 공사로 가려진 경우</li> <li>◆ 물이 쏟아질 때 골고루 퍼지는 것을 방해하는 방해물이 설치된 경우</li> </ul>
	  <p>(주위공간 확보)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 스프링클러가 설치된 곳의 천장에 누수 흔적이 없는 경우 양호</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 천장 주변에 누수에 의한 물 자국이 있는 경우</li> <li>◆ 스프링클러가 설치된 곳의 천장에 누수 흔적이 있는 경우 미흡</li> </ul>

(3) 소방 안전 관리	(3-6)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 전면의 모든 스위치가 정상위치에 있음</li> <li>◆ 교류전원과 정상전원(직류 24볼트) 상태를 나타내는 표시등이 점등되어 있는 경우</li> <li>◆ 화재 표시등에 불이 들어오지 않는 상태</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 전면의 일부 스위치가 눌러져 있음</li> <li>◆ 공급전원과 교류전원과 비정상전원 등이 꺼진 상태</li> <li>◆ 화재 표시등에 불이 켜져 있음(오작동)</li> <li>◆ 수신기 표시등에 불이 꺼진 경우</li> </ul>
	(3-7)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 화재속보설비의 전화선이 소방서와 연결되어 있음</li> <li>◆ 화재발생 신고 녹음내용이 정상적으로 작동함</li> <li>◆ 녹음상태를 확인하여 정상여부 확인</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 화재신호 얻은 후에 소방서로 화재신호 보내지 못하는 경우</li> <li>◆ 녹음상태가 작동하지 않는 경우</li> <li>◆ 감지기와 연동되지 않는 경우</li> </ul>
	(3-8)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 유도등은 상시 점등상태를 유지하고 있어야 함</li> <li>◆ 유도등 주변에 장애물이 없어 식별이 쉬운 상태임</li> <li>◆ 출입구 위쪽에 설치되어야 함</li> <li>◆ 거실유도등은 높이 1.5m 이상 위치에 설치함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 평상시에 등이 꺼져 있으면 안됨</li> <li>◆ 유도등 주변에 장애물로 가려지면 안됨</li> </ul>
	(3-9)	 비상조명등	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 통로유도등은 항상 켜져 있어야 함</li> <li>◆ 보행거리 20m마다 설치됨</li> <li>◆ 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 유도등이 고장으로 꺼져 있는 경우</li> <li>◆ 전기료 때문에 유도등을 일부러 꺼 놓은 경우</li> </ul>
	(3-9)	 비상조명등	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 비상조명등 위치표지가 부착된 곳에 비상조명등 비치</li> <li>◆ 비상조명등을 작동하였을 때 불이 켜지는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 비상조명등이 비치되어 있지 않음</li> </ul>
	(3-9)	 휴대용 비상조명등	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 비상조명등 위치표지가 부착된 곳에 비상조명등 비치</li> <li>◆ 비상조명등을 작동하였을 때 불이 켜지는 경우 양호</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 비상조명등이 비치되어 있지 않음</li> <li>◆ 비상조명등을 꺼낼 때 불이 켜지지 않는 경우 불량임</li> </ul>
	(3-10)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 신체 장애 여부를 고려하여 적응성 있는 피난기구 설치</li> <li>◆ 노인시설이나 장애인 시설에서는 승강식피난기가 적응성 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 장애인 시설에 구조대가 설치된 경우는 적응성 없음</li> <li>◆ 완강기나 피난사다리 설치된 경우 적응성 없음</li> </ul>

<p>(3-11)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 설치된 피난기구 고정 장치에 힘을 가하였을 때 움직임이 없는 경우</li> <li>◆ 설치위치 표시 및 사용방법 표시가 부착되어 있는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 설치된 피난기구 고정 장치에 힘을 가하였을 때 움직임 있는 경우</li> <li>◆ 설치위치 표시 및 사용방법 표시가 부착되어 있지 않은 경우</li> </ul>
<p>(3-12)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 기계실 등 접근 제한 장소에 문이 잠겨 있는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 기계실 등 접근 제한 장소에 문이 잠겨 있지 않은 경우</li> </ul>
<p>(3-13)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 소방차 진입로가 확보된 경우</li> <li>◆ 소화작업 공간이 확보되어 있는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 소방차 진입로가 확보되지 않는 경우</li> <li>◆ 화재시 소화 작업공간이 확보되지 않는 경우</li> </ul>
<p>(3-14)</p>	 <p>물 탱크 오버플로우관</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 수조의 옆면에 수위계가 있는 경우 수위계 전체 길이의 4/5 이상유지</li> <li>◆ 수조의 맨홀 뚜껑을 열어 관찰하였을 때 물의 수위가 오버플로우관(over flow) 유입구 최소높이까지 유지</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 수위계 전체 길이의 4/5 이하인 경우</li> <li>◆ 맨홀 뚜껑을 열어 관찰하였을 때 물의 수위가 오버플로우관 유입구 최소높이와 일치하지 않는 경우</li> </ul>
<p>(3-15)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 옥내소화전 1개당 130리터/분 소방용수 필요함</li> <li>◆ 옥외소화전은 350리터/분 필요함</li> <li>◆ 스프링클러는 80리터/분 필요함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 옥내소화전 경우 최대 5개로 계산하여 130*4=650리터/분 수량 안되는 경우</li> <li>◆ 옥외소화전 경우 최대 2개로 계산하여 350*2=700리터/분 수량 안되는 경우</li> </ul>
<p>(4) 전기 안전 관리</p>	<p>(4-1)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 그림과 같이 설치되어 있는 경우 양호</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 그림과 같이 설치되어 있지 않은 경우 불량</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 배선용 차단기 및 누전 차단기의 시험버튼을 눌렀을 경우 정상적으로 작동하였을 때</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 배선용 차단기 및 누전 차단기의 시험버튼을 눌렀을 경우 정상적으로 작동하지 않았을 때</li> </ul>	

	(4-2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 냉난방설비의 플러그는 전용콘센트에 삽입되어 있어야 함</li> <li>◆ 일반가전기기 사용 시 문어발식 사용이 없는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 문어발식 콘센트를 사용하고 있음</li> <li>◆ 노출된 전선에 피복이 훼손되어 있음</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 노출전선 중 전선 피복이 벗겨진 부분이 있어서는 안 됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 노출전선 중에서 피복이 벗겨진 부분이 있는 경우</li> </ul>
(5) 가스 안전 관리	(5-1)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 시험스위치를 작동하여 누설차단밸브가 작동하는 경우</li> <li>◆ 가스누설경보기 및 차단기가 모두 설치됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 시험스위치를 작동하여 누설차단밸브가 작동하지 않은 경우</li> <li>◆ 가스관련 경보기 및 차단기가 설치되지 않는 경우</li> </ul>
	(5-2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 사전 점검을 실시하고 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 사전 점검을 실시하고 있지 않음</li> </ul>
	(5-3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 저장용기와 화기취급 장소와는 일정 거리를 유지하고, 용기 보관 장소에 환기가 잘 이루어지는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 저장용기와 화기취급 장소와는 일정 거리를 유지하고 있지 않음</li> <li>◆ 용기 보관 장소에 환기가 잘 이루어지지 않음</li> </ul>
(6) 겨울 철 긴급 재난 관리	(6-1)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 사회복지시설 외형을 정기적으로 육안 점검 함</li> <li>◆ 시설 내 위험물 저장시설을 정기적으로 점검 함</li> <li>◆ 주변에 비닐하우스가 있는 경우 수시 점검함</li> <li>◆ 가건물을 폭설에 대비해 시설물 상태를 정기적으로 점검함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 폭설을 대비한 시설물 안전점검을 하고 있지 않음</li> </ul>
	(6-2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 폭설로 긴급 대피를 위한 장소를 사전에 지정하고 있음</li> <li>◆ 피난안전지역까지 안내할 피난도우미를 지정하고 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 피난장소가 지정되어 있지 않음</li> <li>◆ 피난을 안내 할 도우미를 지정하고 있지 않음</li> </ul>
	(6-3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 폭설로 두절을 대비하여 비상식량과 의약품을 준비하고 있음</li> <li>◆ 난방을 위한 비상연료를 준비하고 있음</li> <li>◆ 연탄이나 목재연료를 별도로</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 비상식량이나 의약품을 준비하고 있지 않음</li> <li>◆ 비상연료 준비가 안됨</li> <li>◆ 교통두절에 대한 연료의 긴급 수송대책 없음</li> </ul>

(6) 겨울철 긴급재난 관리			준비하고 있음	
	(6-4)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 폭설 제설장비를 갖추고 있음</li> <li>◆ 제설작업차량, 적사함, 염화칼슘, 모래주머니, 삽, 빗자루 등을 갖추고 있음</li> <li>◆ 기타 폭설 제설대책을 갖고 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 폭설 제설에 대한 대비나 대응장비가 준비되지 않음</li> <li>◆ 제설 관련 도구가 준비 안됨</li> <li>◆ 긴급 폭설에 대한 대응책 마련 안됨</li> </ul>
	(6-5)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 관할 소방서 및 지자체와 재난극복 협력체계가 구축되어 있음</li> <li>◆ 관할 재난기관과 수시로 연락하는 담당자가 지정되어 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 재난대비 관련 협력체계가 없음</li> <li>◆ 연락담당자가 지정되어 있지 않음</li> <li>◆ 지자체 담당자를 알지 못하고 있음</li> </ul>
	(6-6)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 난방용 보일러에 대한 동파대책이 마련되어 있음</li> <li>◆ 태양열 집열판이 설치된 시설은 집열판 관리를 잘하고 있음</li> <li>◆ 온수 탱크 등에 대한 보온관리가 잘되고 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 난방기구나 기구에 대한 동절기 관리가 안 되고 있음</li> <li>◆ 보온재를 사용한 보온대책이 마련되지 않음</li> </ul>
	(6-7)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 겨울철 난방용 전열기 사용에 대한 교육이 이루어지고 있음</li> <li>◆ 전기안전에 관한 교육이 수시로 실시되고 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 전열기 사용 교육이 없음</li> <li>◆ 전기안전교육이 없음</li> <li>◆ 난방기기 사용에 대한 사전 교육이 없음</li> </ul>

	(6-8)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 가스중단에 대비한 비상연료를 준비하고 있음</li> <li>◆ 도시를 벗어난 시설에서 연탄이나 목재 등을 사전에 준비하고 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 비상연료에 대한 준비가 되어 있지 않은</li> <li>◆ 정전이나 가스중단에 대비한 사전 대비책을 마련하고 있지 않음</li> </ul>
(7) 자연 재난 관리	(7-1)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 재난발생 정보 수집절차가 계획되어 있음</li> <li>◆ 항상 재난방송을 들을 수 있는 준비가 되어 있음</li> <li>◆ 재난방송 청취와 전파를 담당하는 직원이 지정되어 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 정보수집 및 전달체계가 구축되어 있지 않음</li> <li>◆ 재난정보 전달자가 지정되어 있지 않음</li> <li>◆ 재난정보 수집절차나 계획이 수립되어 있지 않음</li> </ul>
	(7-2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 관련 소방서 및 지자체와 재난극복 협력체계가 구축되어 있음</li> <li>◆ 관할 재난기관과 수시로 연락하는 담당자가 지정되어 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 재난대비 관련 협력체계가 없음</li> <li>◆ 연락담당자가 지정되어 있지 않음</li> <li>◆ 지자체 담당자를 알지 못하고 있음</li> </ul>
	(7-3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 시설 이용자들을 위한 피난계획을 수립하여 훈련하고 있음</li> <li>◆ 피난장소가 사전에 지정되어 있음</li> <li>◆ 피난장소까지 안내자가 지정되어 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 피난계획 수립되어 있지 않음</li> <li>◆ 피난안내자 없음</li> <li>◆ 피난 후 도착지가 없고, 인원점검을 담당하는 직원 없음</li> </ul>
(8) 건강 관리 대책	(8-1)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 긴급 감염병에 대한 신고체계가 준비되어 있음</li> <li>◆ 응급환자 발생 시 필요조치를 담당하는 직원이 지정되어 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 긴급 감염병에 대한 신고체계나 구체적인 대책 수립 안됨</li> <li>◆ 긴급 환자 발생 시 수습체계 없음</li> </ul>
	(8-2)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 조리장내 소독실을 갖추고 있음</li> <li>◆ 정기적으로 세척·소독하는 경우</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 별도의 소독실을 갖고 있지 않음</li> <li>◆ 정기적으로 세척이나 소독을 하지 않음</li> </ul>

	(8-3)		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 응급사고 발생 시 응급차량이 지정되어 있는 경우</li> <li>◆ 일반차량에 응급함 알리는 표시 부착</li> <li>◆ 응급수송에 필요한 물품 탑재하여 준비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 응급사고 발생시 응급차량이 지정되어 있지 않는 경우</li> <li>◆ 응급차량 운전자가 지정되어 있지 않음</li> </ul>
--	-------	---	---	--