

압력계 점검 결과 보고서

1. 대상 : 염소투입설비의 배관용 압력계 점검
2. 일시 : 2019년 06월 26일 수요일
3. 점검대상 물품 : 염소투입설비 배관용 압력계 4개
4. 점검방법
 - 가. (주)동방수기 보유 표준 염소용 압력계로 압력을 측정하여, 기존 압력계로 측정된 값과 비교하여 이상 유무 확인
 - 나. (주)동방수기 표준압력계

		<ol style="list-style-type: none"> 1. 기 기 명 : 표준 염소용압력계 2. 규 격 : 2.5Mpa 3. 기기번호 : C181025642 4. 교정일자 : 2018년11월09일 5. 성 적 서 : 첨부 교정성적서
--	--	---

4. 점검결과 (상세결과 첨부참조)

<p>염소투입설비 배관용 압력계 4개는 설치압력계와 표준압력계 값을 비교한 결과, 모두 이상이 없음을 확인합니다.</p>		
	<p>점 검 자</p>	<p>사업부 엄 용 식</p>
	<p>점검일시</p>	<p>2019년 06월 26일</p>

(첨부 1)

압력계 상세 점검결과 (염소투입설비)

	No.	# 1라인(제1염소실)
	설치압력계 측정값	0.55Mpa
	표준압력계 측정값	0.57Mpa
	압력 오차	0.02Mpa
	점검 결과 (± 5% 이내여부)	양호
	No.	# 2라인(제1염소실)
	설치압력계 측정값	1.64Mpa
	표준압력계 측정값	1.65Mpa
	압력 오차	0.01Mpa
	점검 결과 (± 5% 이내여부)	양호
	No.	# 1라인(제2염소실)
	설치압력계 측정값	0.30Mpa
	표준압력계 측정값	0.31Mpa
	압력 오차	0.01Mpa
	점검 결과 (± 5% 이내여부)	양호
	No.	# 2라인(제2염소실)
	설치압력계 측정값	0.41Mpa
	표준압력계 측정값	0.42Mpa
	압력 오차	0.01Mpa
	점검 결과 (± 5% 이내여부)	양호