

# 어린이보호구역 지정 검토의견

연번	2	관할구청	성동구청	관할경찰서	성동경찰서
시 설 명	송신초등학교		소재지 성동구 마장로 161		
어린이보호구역 지정 신청 구간(적색)					
현장사진	정문①		시점구간②		시점구간③
	<p><b>현황 및 문제점</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 송신초등학교는 마장로상에 위치해 있으며 왕십리로와 도선동주민센터 사이구간에 어린이보호구역 추가 지정 요청사항임</li> <li>■ 마장로는 왕복4차로에 양측 보도형태로 운영중에 있으며, 확대요청구간은 왕복2차로 형태에 양측으로 식수대 및 보도가 설치되어 있음</li> <li>■ 마장로는 현재 제한속도 50km/h로 운영하고 있으며, 확대요청구간은 60km/h로 운영중에 있음</li> </ul>				
<p><b>검토결과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 왕십리로와 인접한 어린이보호구역 시점부에 속도제한(30km) 안전표지(#224;최고속도제한)가 추가되어야 함</li> <li>■ 도선동주민센터교차로 남측부에 미끄럼방지포장을 추가할 필요가 있음</li> <li>■ 확대요청구간이 왕복2차로 형태로서 불법주차시 중앙선 침범사례가 발생하므로 지속적인 주차단속이 필요함</li> <li>■ 마장로는 노면표시는 주차금지(515, 점선)로 되어 있으나 안전표지는 주정차금지(218)로 되어 있어 사고발생시 법적 책임문제가 발생할 우려가 있으므로 통일되게 조정할 필요가 있음</li> <li>■ 송신초등학교 정문앞 교차로에 시인성 강화를 위해 미끄럼방지포장을 추가 설치할 필요가 있음</li> </ul>					

# 어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	송신초등학교					
위 치	서울시 성동구 마장로 161					
2016년 연간 교통사고 발생현황 (반경50m범위내)	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		1 (건)	3 (건)	4 (건)	0 (건)	8 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		1 (건)	7 (건)	0 (건)		8 (건)



※ 사고자료 : 도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)