

# 어린이보호구역 확대지정 검토의견

연번	1	관할구청	서초구청	관할경찰서	서초경찰서																								
시설명	서이초등학교		소재지	서초구 서운로 35																									
어린이보호구역 확대지정 신청구간 (적색)	<p>- 기 지정구간 : 청색 - 확대지정구간 : 적색</p>																												
현장사진	서이초교 정문입구 횡단보도		서초대로70길 입구		확대보호구역 시점부(서측)																								
	<p>■ 어린이 보호구역 확대구간 교통현황</p> <p>1. 사임당로 : 도심부 동↔서간을 연결하는 도로로 통과교통량이 많고 주행속도가 높음. 2. 서초대로70길: 통학로와 연계된 1차로 이면도로로 아파트주민 유출입교통량이 많으며, 일부도로구간은 보도가 없어 무단횡단에 의한 보행자 사고우려가 높음</p>																												
현황 및 문제점	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">도로명</th> <th rowspan="2">도로폭</th> <th rowspan="2">차로수</th> <th colspan="3">어린이보호구역 확대요청 구간</th> <th rowspan="2">도로기능</th> </tr> <tr> <th>구간(거리)</th> <th>제한속도</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>서초대로70길</td> <td>4m</td> <td>1</td> <td>사임당로138~130</td> <td>170m</td> <td>-</td> <td>집산도로</td> </tr> <tr> <td>사임당로</td> <td>12</td> <td>4</td> <td>사임당로139~서운로 107</td> <td>150m</td> <td>60</td> <td>보조간선도로</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 기존 서이초교 어린이보호구역 사임당로 구간( 145m ): 제한속도30km/h</p> <p>■ 서이초교 정문입구 사임당로에 위치한 횡단보도는 학생들 주통학로 구간이며, 횡단보도 서측 50m 지점에 과속단속 카메라가 운영중일 정도로 과속차량에 의한 보행자 사고우려가 높은 지점이나, 현재 어린이보호 구역으로 지정되지 않음</p>					도로명	도로폭	차로수	어린이보호구역 확대요청 구간			도로기능	구간(거리)	제한속도		서초대로70길	4m	1	사임당로138~130	170m	-	집산도로	사임당로	12	4	사임당로139~서운로 107	150m	60	보조간선도로
	도로명	도로폭	차로수	어린이보호구역 확대요청 구간					도로기능																				
구간(거리)				제한속도																									
서초대로70길	4m	1	사임당로138~130	170m	-	집산도로																							
사임당로	12	4	사임당로139~서운로 107	150m	60	보조간선도로																							
검토결과	<p>■ 통학로의 어린이보호구역 연속성을 유지하고, 등·하교 시간대 보행자의 안전을 위해 어린이보호구역 확대지정 검토가 필요한 것으로 사료됨.</p> <p>※ 기존 사임당로 어린이보호구역 제한속도 30km와 연계됨으로 어린이보호구역 확대구간 제한속도를 60km/h → 30km/h로 변경 및 서초대로70길 제한속도 30km 지정 .</p> <p>※ 추후 어린이보호구역 확대구간내 운영중인 무인단속카메라 단속속도 조정 검토 필요.</p>																												

# 어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	서이초등학교					
위 치	서초구 서운로 35					
2015년~2017년 교통사고 발생현황 (어린이보호구역 확대구간) ※ 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	3 (명)	4 (명)	2 (명)	9 (명)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		5 (건)	4 (건)	0 (건)		9(건)

