

# 여의도 환승센터 파손된 도로보수요청

---

## 민원개요

- 민원건명 : 여의도 환승센터 파손된 도로보수요청
- 의뢰의원명 : 흥성룡의원
- 대상지역 : 영등포구
- 민원내용
  - 여의도 환승센터 도로 패임이 심해 버스가 진입하는데 진동이 심하여 빠른 복구요청

## 민원처리 검토내용

- 도로보수전 빗물받이 시설정비 필요
  - 환승센터내 도로는 빗물받이 구체 파손으로 침하발생하고 아스팔트 소성변형(울뚱불뚱해지는 현상) 발생하여 도로이용이 불편한 실정임
  - 도로보수는 빗물받이 구체 보수후 포장실시하여야 함
- 고내구성 아스팔트시공으로 계절여건 고려
  - 도로포장은 버스 등 중차량 이용으로 소성변형 방지위해 고내구성 아스콘 사용필요
  - 소성변형 방지위해 고내구성 포장은 무더위 및 폭염 이후 시공해야 소성변경을 방지 할 수 있음

## 향후계획

- 빗물받이보수후 도로포장실시
  - 빗물받이 관리부서인 영등포구(치수과)에서 보수즉시 고내구성 아스팔트 포장 실시(무더위 혹서기를 피하여 실시)

※ 추가 검토 사항(검토부서 : 영등포구 치수과, 강서도로사업소 도로보수과)

- 버스 승강장내의 빗물받이 주변으로 소성변형이 발생되므로 노면수 처리변경(빗물받이 → 승강장 경계석과 차도 사이에 종방향 수로관 설치 등)방안 검토 요청