

월릉상·하단IC 보수

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2023.01 ~ 2023.12		
사업내용	○ 2022년 정밀안전점검 우선보수 검토 결과에 따른 시설물 보수		
사업비 (당해년도)	872,999천원	(국비)	(시비)872,999천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로시설과	고영준 2133-1650	유현선 2133-1661	김훈겸 2133-1672

*실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2022예산액 (A)	2023예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 0	(x-) 872,999	(x-) 872,999	(x-) 100
공기관등에대한자 본적위탁사업비	(x-) 0	(x-) 872,999	(x-) 872,999	(x-) 100

□ 산출근거

과목구분	2023년 예산내역		
공기관등에대한자 본적위탁사업비	○ 방청 + 단면복구(벽체) 54㎡*446,000원	=	24,084천원

과목구분	2023년 예산내역	
	○ 우수차단보수공(구스아스팔트) 360m*140,000원	= 50,400천원
	○ 방청+단면복구(천장) 10m*463,000원	= 4,630천원
	○ 균열보수 5m*38,000원	= 190천원
	○ 재도장(외부) 1,591.2m*51,000원	= 81,152천원
	○ 공중비계 1,260m*86,000원	= 108,360천원
	○ 교통안전시설(야간) 6일*1,849,000원	= 11,094천원
	○ 교면포장 1,743m*151,000원	= 263,193천원
	○ 방청+단면복구(벽체) 52m*446,000원	= 23,192천원
	○ 우수차단보수공(구스아스팔트) 249m*140,000원	= 34,860천원
	○ 방청+단면복구(천장) 10.3m*463,000원	= 4,769천원
	○ 재도장(외부) 2,640m*51,000원	= 134,640천원
	○ 공중비계 1,320m*86,000원	= 113,520천원
	○ 균열보수 11.18*38,000원	= 425천원
	○ 교통안전시설(야간) 10일*1,849,000원	= 18,490천원

3 사업설명

□ 사업목적

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법에 의거 시행한 정밀안전점검 지적사항 적기 보수 시행을 통한 시설물의 안전성 및 내구성 확보

□ 사업근거

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)
- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법12조(정밀안전진단의 실시)
- 2022년 월릉상·하단IC 정밀안전점검 용역 시행

□ 사업내용

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

- 사업위치 : 서울특별시 중랑구 중화동 ~ 노원구 하계동
- 시설규모 : 월릉상단IC: L=252.0m, B=17.7m, 월릉하단IC:
L=310.0m, B=12.9m
- 사업시행 : 서울시설공단
- 사업내용 : 재도장 3,857.1㎡, 교면포장 1,743㎡, 우수차단보수공
609m, 교통안전시설 등
- 총사업비 : 873백만원

추진경위

- 2022.04. ~ 12. : 월릉상·하단IC 정밀안전점검 용역

2023년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		872,999	
공사설계	2023.01~2023.02		설계서 작성
공사시행	2023.03~2023.12	872,999	공사발주 및 시행

4 사업효과

최근 3년 추진실적

참 고 자 료

□ 위치도 및 현황 사진

[위치도]



[현황사진]



월릉상단IC 도장상태



월릉상단IC 연석 상태



월릉하단IC 도장상태



월릉하단IC 교면상태

