

# 일상감사 의견사항 조치내용

수 신 : 감사담당관

2016. 2. 18.

사 업 명	2016년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)
<p>1. 사업개요</p> <p>가. 사업기간 : 2016. 3.~ 2016.12.31.</p> <p>나. 소요예산 : 금1,011,000천원</p> <p>다. 사업개요 : 아스팔트포장 33a, 도로시설물 세척 840㎡, 과속방지턱 설치 1식</p> <p>라. 계약방법 : 일반공개경쟁(지역제한)입찰</p>	
<p>2. 감사자 조치의견</p> <p>▶ <b>총괄금액 조정(조정액 : 감8,240천원)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원                    안 : 1,011,000천원</li> <li>○ 일상감사 조정안 : 1,002,760천원</li> </ul> <p>▶ <b>원가계산 및 일위대가, 단가산출 근거 조정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 폐기물운반(일위대가 제34호표~제36호표) 단가 적용이 부적정하니 재검토후 시행할 것.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 폐기물운반비는 일괄 경비에 해당하므로 경비로 적용</li> </ul> </li> <li>○ 시멘트운반비 단가 적용이 부적정하니 재검토 후 시행할 것.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시멘트운반비 : 945원→0원(시멘트 가격이 현장하차도 가격임. 거래 가격 참조)</li> </ul> </li> <li>○ 아스팔트운반비 적용이 부적정하니 재검토 후 시행할 것.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운반비 : 31원→0원(아스콘에 운반비가 포함되어 있음)</li> </ul> </li> <li>○ 조합페인트칠, 녹막이페인트칠(일위대가 제94호~제95호표, 제97호표~제99호표) 작업인부 및 단가 적용이 부적정하니 재검토 후 시행할 것. (품셈 참조)</li> <li>○ 과속방지턱설치(일위대가 제101호~제102호표) 아스팔트포장깨기(인력) 적용이 부적정하니 재검토 후 시행할 것.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아스팔트포장깨기(인력)→아스팔트포장깨기(소형브레이커+공기압축기) : 현실적으로 인력으로 아스팔트포장깨기 불가</li> </ul> </li> </ul>	

- 가설웬스(12개월) 적용이 부적정하니 재검토 후 시행할 것.
  - 가설웬스 : 12개월→6개월(차수별 작업지시기간 적용)
- 소형고압블록운반비(일위대가 제118호표) 단가 적용이 부적정하니 재검토 후 시행할 것.
  - 소형고압블록운반비 : 1,671원→0원(관급자재 소형고압블록이 현장 도착차상도이므로 운반비 제외)

### 3. 조치내용

- 폐기물운반비는 일괄 경비에 해당하므로 경비로 적용 → 조정함
- 시멘트, 아스팔트 운반비 부적정 → 운반비 변경 조정함
- 페인트칠 단가 적용 부적정 → 단가 조정함
- 과속방지턱 아스팔트 깨지 적용 부적정 → 단가 조정함
- 가설웬스 적용 부적정 → 단가 조정함
- 소형고압블록 운반비 단가 적용 부적정 → 단가 삭제 조정함

### 4. 관계자료 및 기타 첨부자료

- 설계내역서(수정본)

2016 년 2월 18일

부서장 : 도로시설과      직급(위) 과장      성명 송 기 민 (인)