

노인보호구역 지정 검토의견

연번	2	관할구청	중구청	관할경찰서	중부									
시설명	장충경로당		소재지	중구 동호로 25길 38										
노인보호구역 지정 대상구간 (적색)														
현장사진	정문 입구	노인보호구역 시점부(동측)		퇴계로50길(어린이보호구역시점부)										
	<p>■ 보호구역 지정요청구간 교통현황</p> <p>1) 주택가 지역에 위치한 보·차도 구분이 없는 1차로 이면도로</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>도로폭</th> <th>차로수</th> <th>보호구역지정구간(거리)</th> <th>제한속도</th> <th>도로기능</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10m</td> <td>1</td> <td>동호로25길47~28(107m)</td> <td>30</td> <td>국지도로</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) 보·차도 구분이 없어 보행환경이 열악하며 도로주변 노상주차차량으로 인한 보행자 시인성 불량으로 교통사고위험 상존</p> <p>3) 곡선형 도로형태에 내리막 경사가 있어 과속에 의한 보행자 사고 우려도 높음</p>					도로폭	차로수	보호구역지정구간(거리)	제한속도	도로기능	10m	1	동호로25길47~28(107m)	30
도로폭	차로수	보호구역지정구간(거리)	제한속도	도로기능										
10m	1	동호로25길47~28(107m)	30	국지도로										
현황 및 문제점	<p>■ 경로당을 이용하는 어르신들의 보행안전을 위해 노인보호구역 지정이 필요한 것으로 사려됨.</p> <p>※ 규제도 관련 의견 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 보호구역 지정구간내 거주주차구역 폐지로 기존 도로주변 불법주차우려가 상존하여 보호구간내 설치할 통합안전표지를 주차금지표지 와 속도제한(30)표지를 혼용하여 설치검토. ■ 동호로25길 제한속도는 30km/h로 동측 노인보호구역 종점부 속도(30)해제 안전표지는 불필요. ■ 퇴계로 50길 어린이보호구역 구간의 제한속도 30km/h 와 연계되도록 속도제한이 누락된 퇴계로 50길 일부구간 과 동호로25길 사이 구간의 제한속도를 30km/h로 지정 검토 필요. 													
검토결과	<p>■ 경로당을 이용하는 어르신들의 보행안전을 위해 노인보호구역 지정이 필요한 것으로 사려됨.</p> <p>※ 규제도 관련 의견 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 보호구역 지정구간내 거주주차구역 폐지로 기존 도로주변 불법주차우려가 상존하여 보호구간내 설치할 통합안전표지를 주차금지표지 와 속도제한(30)표지를 혼용하여 설치검토. ■ 동호로25길 제한속도는 30km/h로 동측 노인보호구역 종점부 속도(30)해제 안전표지는 불필요. ■ 퇴계로 50길 어린이보호구역 구간의 제한속도 30km/h 와 연계되도록 속도제한이 누락된 퇴계로 50길 일부구간 과 동호로25길 사이 구간의 제한속도를 30km/h로 지정 검토 필요. 													

노인보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	장충경로당					
위 치	중구 동호로 25길 38					
2016년 교통사고 발생현황 (노인보호구역 요청구간) ※ 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	0 (건)	0 (건)	0 (건)	0 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		0 (건)	(건)	0 (건)		0 (건)

