

---

1991年度行政事務監査 水資源管理委員會會議錄

서울特別市議會事務局

---

被監査機關 漢江公園管理事業所

---

日時 1991年12月7日(土)

場所 水資源管理委員會會議室

---

(10時 17分 監査開始)

○委員長 沈相一; 성원이 되었으므로 監査를 實施하도록 하겠습니다. 자리를 정돈하여 주시기 바랍니다. 지금으로부터 地方自治法 第36條, 동법시행령 제16조 및 서울特別市行政事務監査및調査에 관한條例에 의하여 漢江公園管理事業所 所管業務에 대한 1991年度 서울特別市議會 行政事務監査를 實施할 것을 宣言합니다.

(議事棒 3打)

市民의 代辯者로서 忠實한 任務遂行에 連日 委員 여러분 수고가 많으십니다. 그리고 이 자리에 참석하여 주신 漢江公園管理事業所長 以下 關係公務員 여러분, 대단히 感謝합니다. 地方自治時代 復活로 第3次 서울特別市議會가 開院되어 1991年度 서울特別市議會 行政事務監査를 實施하게 되었습니다. 우리 委員 여러분은 市民의 여망을 充足시켜 주는 市民의 代表者로서, 그리고 市民의 代辯者로서의 期待와 透徹한 使命感을 가지시고 行政事務監査에 임하여야 하겠습니다. 首都 서울의 主人인 市民들께서는 委員 여러분의 市民의 代辯者役割을 遂行하고 있는 상태를 주시하고 계실 것입니다.

따라서 委員 여러분께서는 市民과의 對話와 國政活動에서 獲得하신 各種 情報와 資料 등을 活用하시어 深度있고 能率

的인 行政事務監査가 되도록 하셔야 되겠습니다. 그리하여 잘못된 行政執行部에 오는 市民의 怨聲을, 不便事項을 바로 잡아 올바른 指標를 提示하는 契機가 되도록 해야 되겠습니다. 또한 漢江公園管理事業所長 以下 關係公務員 여러분께서는 市民의 立場에서 市民을 위하는 行政을 遂行한다는 자세로 委員님들의 質疑에 대하여 사실 그대로 良心的으로 誠實하게 答辯해 주시기 付託합니다. 그리고 本 行政事務監査를 圓滿하게 進行되도록 委員 여러분과 漢江公園管理事業所長 以下 關係公務員 여러분은 많은 協助를 當付드립니다.

다음은 被監査機關長의 宣誓의 順序가 되겠습니다.

被監査機關長은 宣誓가 있으며 또한 漢江公園管理事業所長은 發言臺에 나오셔서 宣誓文을 낭독하여 주시고, 其他 公務員은 그 자리에서 기립하시고 漢江公園管理事業所長은 宣誓한 후 선서서에 署名捺印하여 提出하여 주시기 바랍니다. 그러면 漢江公園管理所長님은 宣誓하여 주시기 바랍니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; (宣誓)

○委員長 沈相一; 關係公務員은 그 자리에 앉아 주시기 付託드립니다.

報告順序는 먼저 漢江公園管理所長의 人事에 이어 幹部紹介를 한 다음 業務現況을 報告해 주시기 바랍니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 尊敬하는 沈相一 委員長님! 그리고 委員 여러분! 오늘 한강공원관리사업소 主要業務를 報告드리게 되어 대단히 영광스럽게 생각하는 바입니다. 이미 第52回 臨時會 本 委員會에서 報告드린 바 있습니다만, 首都 서울의 上水源이자 민족의 젖줄인 漢江의 綜合開發事業을 82年 9월에 着工하여 4年間に 걸쳐 4,133億원을 投入하여 總延長 36km, 市民公園 210萬坪을 造成하여 86年 9月 竣工한 以

後 生活體育公園으로 定着되기까지 많은 努力과 豫算을 들여 各種 體育施設과 市民便宜施設物을 設置하여 왔습니다.

今年에도 11月末 現在 1,486萬 4,000名이 漢江公園을 利用하여 前年에 比하여 410萬餘 名이 늘어나 增加率을 38%에 달하였습니다. 그러나 利用市民들이 增加하는 추세에 비추어 市民들 기호에 맞는 施設과 景觀이 不足한 점이 많습니다. 올해에도 施設擴充을 위하여 水泳場 3個所를 開場했고 自轉車 道路鋪裝, 테니스場 등을 增設 施設擴充을 하였으며, 또한 市民들의 便宜를 위하여 그늘막, 移動式化粧室을 增設하고 잔디 밭조성, 꽃심기 제방녹화 등을 하여 아름다운 公園가꾸기와 漢江水位現象에 따른 퇴적토사와 支流川合流支點에 오니토사를 整備하여 水路를 維持하고 水質改善을 위하여 低水路整備 事業 등을 實施하고 있습니다.

92年에도 健全한 餘暇善用과 體力增進을 위한 生活體育公園으로 定着시키고, 李海元 서울特別市長님이 議會施政演說에서 強調하신 漢江市民公園을 靑少年을 위한 文化空間으로 發展시켜 나가기 위하여 推進할 主要事業을 말씀드리면, 첫째, 利用市民들의 駐車難을 해소하기 위한 여의도 셋강, 강나루 이촌지구 등에 주차장을 조성하고, 두번째는 한강상하류 운반항로를 위한 잠실수중보갑거를 設置하고 水上利用活性化를 위하여 선박을 增設하고 소형선박승선대 增設을 計劃하고, 水質 保全管理를 위하여 河床정비와 퇴적오니를 除去하는 低水路 整備事業을 推進하고 있으며, 市民公園施設擴充과 便宜施設物 設置를 위한 事業을 계속하여 많은 市民들이나 靑소년들이 언제나 漢江市民公園에서 즐길 수 있도록 所長 以下 全職員이 혼신의 힘을 다할 것을 다짐합니다. 이러한 事業이 圓滿히 이루어 질 수 있기 위해서는 여러 委員님들의 絶對的인 協調

와 지도편달을 아낌없이 보내 주셔야 되겠습니다. 잘 부탁드립니다.  
감사합니다.

다음은 漢江公園管理事業所 幹部紹介를 하겠습니다.

(庶務課長 申水木, 管理課長 李洙根, 防災課長 南承雲, 施設課長 劉金鍾)

以上 幹部紹介를 마치겠습니다.

다음은 1991年度 主要事業 業務報告를 드리겠습니다.

.....

(報告)

漢江公園管理事業所 業務報告

(뒤에 실음)

.....

以上 報告를 마치겠습니다.

○委員長 沈相一; 管理所長님 수고하셨습니다.

다음은 政策質疑 내지 答辯에 대해서 理解를 돕기 위해서 몇 가지 말씀드리겠습니다. 執行部の 答辯을 듣도록 하고, 質疑 答辯에 앞서 行政監査의 圓滿한 進行과 深度있고 效率的으로 監査를 實施하고자 獨측의 말씀을 드리겠습니다. 한 委員님의 질의에 대해서 執行部에서는 바로 答辯을 해 주시고 이어서 補充質疑가 있으시면 補充質疑에 바로 執行部の 答辯을 듣고, 다음 委員의 質疑를 받는 順序로 反復進行하는 一問一答式으로 進行하겠습니다. 于先 오늘 委員님들이 質疑를 하시면 所長님이 直接 答辯을 해 주시고 편의에 따라서 委員님들이 課長님에 대해서 질문할 것 있으면 課長님을 指目하시면 과장님이 直接 發言臺에 나와서 答辯해 주시기를 付託드립니다. 그러면 委員님들 質疑로 들어가겠습니다.

첫번째, 質問委員은 金壽漢 委員으로 하겠습니다.

○金壽漢 委員; 漢江事業所 所長님과 職員 여러분들 오늘 수고가 많습니다. 저희들 常任委員會에서 監査를 오늘로 마지막으로 닦새째 하고 있습니다. 우리가 4日 동안 監査를 하는 途中에 多少 무리한 質問도 있었으리라고 생각되지만, 答辯도 充實치 못해서 委員長님으로부터 叱責을 받은 答辯公務員들도 있었습니다. 그리고 우리 委員님들이 다소 무리한 質問을 했다고 해서 執行부와 利害 關係에 있는 市民에게 報復性 後遺症들이 發生하고 있다는 市民이 있음을 우리 委員會에서 接受한 바 있습니다.

아직도 地方自治化時代를 이해하지 못하고 구태의연한 公務 姿勢를 개선하지 못하고 있다면 매우 不幸하고 유감스러운 일이 아닐 수 없습니다. 다소 執行部 여러분들의 人格에 不便을 드리는 發言이 있을지라도, 發言이 있을지는 모르겠으나 專門性이 없는 委員들에게 여러분들이 理解할 수 있는 說明으로 納得할 수 있도록 해야할 줄 압니다. 지금 監査를 받는 漢江事業所는 결코 우리 水資源委員會와 不便이 없는 質疑 答辯의 분위기가 되도록 協調를 바라겠습니다.

그럼 다음 몇 가지 質問을 하겠습니다. 漢江事業所 管轄區域內에 無許可 工作物들이 있는지, 있다면 어떻게 단속을 하고 계시는지 묻고자 합니다. 그리고 세모에서 檢査場으로 設置되어 있는 天幕式 가설건물은 現在 어떻게 措置中에 있는지, 漢江事業所에서 혹 上部指示로 措置를 못하고 難處한 處地에 있는지는 양는지 答辯을 해 주시기 바랍니다.

세모에서 檢査場으로 設置되어 있는 施設이 어떤 法的 根據에 의해서 施設이 된 것으로 알고 있습니다. 그러나 法的 施設基準을 설명해 주시기를 바랍니다. 세모에서 통근선 建造에 대해서 그 動機와 事後에 市民들이 어떤 利點이 있는지, 市民

들에게 어떤 便宜 사실이 있는지 거기에 대해서 答辯을 해주시기 바랍니다. 저의 質問은 以上입니다. 感謝합니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 金壽漢 委員님께서 지금 말씀하신 漢江公團管內에 無許可建物이 있는지, 있으면 어떻게 管理하는지에 대해서 말씀드리겠습니다.

現在 우리 漢江公園에는 無許可가 없습니다. 또 無許可라면 바지선이라든가 이런 것인데, 現在 지금 우리가 있다면 세모에 前번에 新聞紙上에도 났지만 上가대, 검사대로 利用하는 施設입니다만 그것은 실지 우리가 漢江에 지금 運航하고 있는 遊覽船 6隻하고 또 우리 거북선하고 이러한 선박이 1년에 1回의 檢査를 받기 때문에 不得已한 그것은 上가대로써 레루를 設置해서 육상으로 올려가지고 검사대입니다.

그런데 過去에 지금 漢江開發 이후에 선박이 길고 크기 때문에 이것은 旣 外부에서 建造해 가지고 運搬이 不可能하기 때문에 84年度에 建造할 당시에도 거기에서 建造를 한 것으로 알고 있습니다. 그래서 이것은 저희가 일단 上가대로써 許可를 내준 데에 追加로 假建物을 한 것이 無許可가 되고 있습니다만, 그 배에 나무가 아니라 플라스틱이라든가, 합성수지로 하기 때문에 香은 香습이라든가 이런 것, 바람막이를 해 줌으로써 建造를 하기 위해서 하나의 臨時 텐트로써 設置를 했기 때문에 앞으로 서울市에 배를 더 증선할 計劃도 있고, 또 앞으로 交通輸送에도 우리가 더 增船할 計劃을 가지고 있기 때문에, 그것 이외에도 수중보 상류쪽에도 上가대 및 建造場으로써 1年 동안 建造할 때까지만 條件附로 許可를 내줄 그런 計劃입니다. 그렇지 않으면 배를 增船 建造할 수가 없기 때문에 다른 데에서 만들어 가지고 運搬해 가지고 오지를 못하기 때문에 不得已한 그런 것입니다.

그리고 비단 이것이 그 당시에 지금 昨年에 저희가 세모에 增船을 두 척을 하겠다는 것을 許可를 내 주었기 때문에 그것을 세모로 하여금 하나의 河川占用許可를 내 줬을 뿐이고 그것이 끝나면 일단은 建造場으로서는 閉鎖가 됩니다. 그 외에 지금 既存 業體라든가, 증선이라든가 배를 그러한 것을 하겠다는 분이 있다 하면 그런 데로 誘導해서 建造하도록 할 그럴 計劃이고, 일단 세모의 特惠라든가 그런 것은 없다는 것을 充分히 말씀을 드립니다.

그 다음에 세모의 通勤船에 대해서는 우선 제가 말씀드리겠습니다.

漢江水上을 이용 出·退勤 유람선을 運航함으로써 道路交通의 分擔을 기하고 利用市民의 편의를 도모코자 잠실과 汝矣島 간을 89年 7月 1日부터 90年 3月 30日까지 出·退勤 試驗運航을 하였습니다. 그 때 總 利用人員이 394명으로 大衆交通 연계 및 환승에 따른 불편이라든가, 長時間이 所要되고 業體의 赤字 등 問題點이 있어 中斷한 바 있습니다. 그러나 漢江 利用에 適합한 쾌속선 수척을 建造토록 90年 5月 8日 承認해서 現在 推進中에 있으며 90년에 漢江洪水被害와 業體의 사정상 建造가 遲延되어 한 隻은 來年 2월에 建造가 完了될 豫定이고, 한 척은 來年 8월에 完了할 豫定입니다. 어디 理解가 되셨어요?

○金壽漢 委員; 네, 계속 아, 거기 하나 빠졌잖아요. 세모 檢査場 만들 때 어떤 法的根據에서 그것을 檢査場을 만들게 되며, 그 法的根據의 規模같은 것이라든가, 施設規模같은 것 그것이 어떻게 되어 있는지 說明해 주세요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 그것은 法的根據는 河川의 各種 施設物은 河川法 第25條第1項 및 同法施行令 第18

條의 規定에 의해서 許可를 내준 것입니다. 이것은 서울地方 國土管理廳長의 承認을 득하고서 設置할 수가 있다고 되어 있습니다.

○金壽漢 委員; 아니, 그것 말고 그것 檢査場 만드는 施設 있지 않습니까? 그 施設이 길이가 얼마, 톤이 얼마, 內部 크기가 얼마, 이런 施設 規定이 있을 것 같은데.....

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 書面을 제가 해다 드리면 안 되겠습니까?

○金壽漢 委員; 네, 괜찮습니다만 아시는 분 없습니까? 說明 하실 분..... 네, 아무나 다 알아듣도록 說明해 주시면.....

○庶務課長 申水木; 庶務課長입니다. 세모의 現場에 있는 그 선박검사장입니다. 이것이 當初에 遊覽船을, 8대에 設置를 하고 그것이 法에 의해서 1년에 한 번씩 檢査를 하게 되어 있습니다. 그래서 세모와 원광이 4척씩 있었는데 그것은 배가 큰 것이 있고 작은 것이 있습니다. 그래서 큰 것도 사용하고 작은 것도 사용할 수 있게끔 좀 餘裕있게 레루를 길게 해 둔 것입니다. 그런데 그것은 제가 알기로는 法에는 몇 m짜리를 해야 된다는 것은 없습니다. 그 배가 올라갈 수 있는 施設이 되어야 되는 것으로 알고 있습니다.

○金壽漢 委員; 그렇습니까?

○庶務課長 申水木; 네.

○金壽漢 委員; 전번에 저희들이 視察 한번 나가본 적이 있지요?

○庶務課長 申水木; 네.

○金壽漢 委員; 있었을 때, 그 때 說明하는 것을 저희들 들었거든요. 우리가 거기 상당히 좀 文盲人이지요. 사실 아무 것도 모르잖아요. 그 때 說明할 때 委員님들 다 같이 들었습니



다만 그 세모에서 檢査場을 왜 통근선을 建造하느냐는 것을 물었던 말이에요. 물었을 때 어떤 答辯을 했느냐 하면 이런 答辯을 했습니다. 檢査場으로 했지만 充分히 餘裕있게 했기 때문에, 그 여유있게 했기 때문에 하는 그 말은 規定보다 더 크게 했다 이런 말이 되거든요. 우리가 지금 해석하기에는.....

그러면 充分히 檢査場 外에 더 餘裕있게 만들었기 때문에 이것은 통근선을 建造해도 檢査場하고는 아무 관계없는 充分한 施設이 되어 있습니다 하는 것을 答辯했던 말이에요.

○庶務課長 申水木; 네, 그것 제가 答辯해 드리겠습니다.

○金壽漢 委員; 네.

○庶務課長 申水木; 물론 檢査場으로 許可는 났습니다만 建造의 必要性이 있기 때문에, 當爲性이 있기 때문에 물론 委員님 말씀은 檢査場은 檢査場으로만 使用하지 않고 왜 거기에서 製作을 하느냐 뭐 이런 뜻도 包含됐다고 생각합니다.

○金壽漢 委員; 아니, 아니 그런 것은 아니고 그런 것도 있긴 있겠죠.

○庶務課長 申水木; 네.

○金壽漢 委員; 그런 것은 아니고.....

○庶務課長 申水木; 그것은 이제 檢査場으로 充分히 確保해 놓고 거기에서 필요에 의해서 利用하는 것입니다.

○金壽漢 委員; 글썬 그러니까.....

○庶務課長 申水木; 네, 結果적으로 그렇게 됐어요.

○金壽漢 委員; 글썬, 그러니까 檢査場으로 充分히 確保해 놓고 餘裕가 있기 때문에 지금 통근선을 建造하고 있습니다 하는 答辯을 했으니..... 檢査場으로 충분히 餘裕있게끔 하는 그 말이 어떤 근거가 있는 어떤 限界가 있을 것이라고 充分

히 하는 말은 이 정도만 하면......

○庶務課長 申水木; 그런데 이렇습니다. 저희 생각이 그렇습니다. 필요없는 施設은 그 費用이 드는 것 아닙니까? 投資費가 들어야 되기 때문에 필요없는 施設을 과잉투자는 할 필요는 없는 것입니다.

○金壽漢 委員; 물론이지요.

○庶務課長 申水木; 그것은 個人이나 國家나 市에서나, 그런데 檢査場으로서의 充分한 施設을 確保한 다음에 그 餘裕를 檢査라는 것이 1年 내내 하는 것이 아닙니다. 불과 며칠씩 하기 때문에 그 중간중간 사용을 製作으로 쓰고 있습니다.

○金壽漢 委員; 사용하는 것을 얘기하는 것이 아니고, 그 때 얘기 들어보니까 세모에서 全部 施設했다고 그러데요? 세모에서 자기네들 施設한 것 자기네들이 사용하는데 무슨 關係 있느냐 하고 그냥 돌아왔는데, 돌아와서 가만히 우리가 생각해 보니까, 이것도 무슨 基準이 있을 것이다 基準이, 그러면 배가 큰 것도 있고 작은 것도 있을텐데 큰 것은 레루가 커야 되고 施設이 더 커야 될 것이고, 작은 배는 施設이 좀 작아도 充分히 그 施設이 될 것이고 어떤 基準이 있지 않겠느냐......

○庶務課長 申水木; 그것은 제가 알기로는 公用으로 쓰기 위해서 아마 確保한 것으로 알고 있습니다, 또 작으면 작은 대로 施設을 하고 크면 큰 대로 施設을 하는 二重施設이 되기 때문에 施設 하나로 해서 全部 確保하는 것으로......

○金壽漢 委員; 그러면 庶務課長 말씀을 들으면 세모에서 檢査場으로 사용할 수 있는 可能的한 施設만 하면 되는 것이지, 특별히 무슨 規定이 있다든가 法이 없다 이렇게 筭이 되는 것 같은데 맞습니까? 그럼?

○庶務課長 申水木; 거기가 선박검사대로서 許可가 난 것이

아닙니까?

○金壽漢 委員; 그렇죠.

○庶務課長 申水木; 그래서 세모에서 確保한 그런 이야기가 되지요.

○金壽漢 委員; 저기 항만청에 계신 분 答辯하면 더 正確하겠는데, 내 그날 들었거든.

○庶務課長 申水木; 죄송합니다.

○金壽漢 委員; 괜찮습니다. 우리가 서로 서로 알 것은 알고 넘어가기 위해서.....

○運航係長 超熙出; 네, 運航係長입니다. 專門성이 있기 때문에 제가 答辯을 드리겠습니다. 이 앞번 現場을 委員님들이 視察하실 때에는 漢江도 인천항의 조수의 영향을 받습니다.

○委員長 沈相一; 저 發言中止해 주세요. 여기 나올 수가 없습니다. 庶務課長님이 말씀해 주세요.

○金壽漢 委員; 課長님이 말씀하세요.

○委員長 沈相一; 規定이 그렇게 나와 있습니다. 進行規定에 3級 以下는 이런 答辯을 할 수 없다고 분명히 나와 있습니다. 그렇기 때문에 오늘 課長님들은 所長님이 2級 所長이기 때문에 한 분 계시고 거기에 補助하기 위해서 課長님 세 분은 말할 수 있습니다. 發言을 할 수 있습니다. 그 점 諒解하시고 우리 規定을 찾기 위해서 좀 이해해 주시기 바랍니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 사과드립니다. 그것은 現場에서 세모의 職員이 조금 잘못 說明한 것 같습니다. 실지는 그 때는 거기가 간만차가 있습니다. 물이 들어오고 나가기 때문에 그래서 그 때에는 아마 간조 때 빠졌기 때문에 길게 보였고, 또 만조 때를 基準을 해서 저희가 設置를 하기 때문에 最大 만조..... 그래야지 배를 建造, 檢査하지 않습니까? 그것

을 基準해서 했기 때문에 干潮, 물이 빠져 나갔을 때 물에 잠긴 것까지 나와서 길게 보인 것입니다.

○金亨根 委員; 委員長님, 補充質疑 하겠습니다.

○金壽漢 委員; 가만히 있어요. 마지막 하나 더 하고.....

그리고 가설건물을 아까 잠깐 말씀하셨거든요. 다 듣지는 못했습니다만 가설건물도 이제 가설건물허가 規定이 서울시에 있던 말이에요. 가설건물, 臨時로 뭐 展示場을 한다거나 이런 것 등등 할 때 가설건물규정이 있습니다. 그 規定에 의해서 가설건물 許可를 받아서 하는 것인지, 그렇지 않으면 漢江事業所 목인상태에서 5個月 쓴다, 6個月 쓴다. 목인상태에서 그렇게 가설건물을 設置하고 사용하고 있는지.....

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 그것은 먼저의 상가라든가 이것은 우리가 占用許可 때에 正式으로 許可를 내준 것이지만 지상의 가설물에 대해서는 저희가 許可를 내주지 않았습니다. 임의로 했기 때문에 앞으로 우리가 지금 國土管理廳 하고도 저희가 지금 要請을 하고 있습니다만, 增船計劃에 있어 가지고 建造를 할 때에는 부득이 우수기를 피해서 建造를 해야 되겠고, 홍수시를 피해서 流水에 지장없는 시기에 하기 위해서 가설물을 許可를 내 줄 計劃입니다.

○金壽漢 委員; 앞으로 가설건물을 許可를 正式으로 許可를 내주고서 할 수 있도록 하겠다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 그래서 바로 물의 水位가 늘었을 때는 바로 철수할 수 있게끔 組立式으로 그렇게 할 計劃입니다.

○金壽漢 委員; 어쨌든 漢江事業所에서 漢江公園事業, 公園은 모든 市民들이 많이 놀러가고 하지 않습니까? 市民들의 민원이 發生하지 않도록 그렇게 잘 좀 해 주시기 바라구요.

끝으로 지난번 세모, 아까도 말씀드렸습시다만 세모建造場에 無許可 비닐하우스같은 것 無許可 建物, 지난번 國會에서 論議된 바가 있지요?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 있습니다

○金壽漢 委員; 國會에서 論議된 바가 어떻게 結論이 났는지? 저는 그것만 듣고 質問을 마치겠습니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 저희가 철거를 다 했습니다, 그것을. 그래서 일단 철거를 해서 報告가 끝나서 完了한 것으로 했고, 그 후에 지금 建造를 하고 있기 때문에 다시 그것을 우리가 中部管理廳에다 이것은 우리 시책상 交通선을 증선하기 위해서 부득이 이것은 가설물을 雨期가 없는 期間內에 해야 되겠다는 것을 분명히 말씀드려서 終結을 짓겠습니다.

○金壽漢 委員; 지금은 建物이 있지요, 지금도?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 일단 지붕만 있고 가장자리 떼었다 붙였다 지금 하고 있습니다.

○金壽漢 委員; 委員長님, 저 質問 마치겠습니다.

○金亨根 委員; 네, 補充質問에 들어가겠습니다.

○委員長 沈相一; 金壽漢 委員의 質問에 따라서 業江管理所長님의 答辯에 의해서 그것에 근거를 두고 補充質問입니까?

○金亨根 委員; 네.

○委員長 沈相一; 네, 質問하세요.

○金亨根 委員; 지금 여러 가지 答辯을 하셨는데 그 答辯에 제가 疑心스러운 점이 몇 가지가 있어서 다시 質問을 드리겠습니다.

우선 國政監査에서 問題가 있어서 지적이 되었고 거기에 의해서 그 結果에 따라 철수를 했다고 얘기를 했는데 철수를

하고 다시 또 했다고 그랬는데, 그러면 어떤 監査期間에 따라서 撤去했다 다시 붙였다 繼續 그러는 것입니까? 어떤 措處 전혀 안하고.....

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 繼續 일단 輿論化되어 가지고 지적이 되어서 저희가 바로 철거지시를 했고 그래서 그것을 그 해에 그 建物 이런 것은 완전히 撤去가 되었고.....

○金亨根 委員; 아니요. 제 말씀은 그렇게 철거를 했다가 그 다음에 아무런 措置도 없는 상태에서 그것을 그대로 다시 원상복귀했는데도 괜찮다는 말씀입니까? 교통선이 시급하기 때문에 그것을 짓기 위해서는 어떠한 법적조처나 행정조처조차도 필요없다라는 말씀이십니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 저희들이 流水에 지장되는 것은 철거를 빨리 끝냈습니다. 그것 콘테이너라든가 이것은 완전히 철거가 끝났고 일단 建造하는데 필요한 그 텐트라든가 그 철골 그것만 철거를 했다가 다시 組立을 해서 지금 建造를 하고 있는데 .....

○金亨根 委員; 그럼 國政監査에서 지시받았던 것이 流水에 지장 있는 것만 철거해도 좋다고 지적을 받았습니까? 아니면 全體가 무허가이기 때문에 問題가 있다라고 지적을 받았습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 移動할 수 있는 것은 移動하고 組立해 가지고 解體해서 바로 할 수 있는 것은 저희는 그대로 묵인하려고 생각을 하고 있습니다.

○金亨根 委員; 분명히 묵인하는 것이죠?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네.

○金亨根 委員; 法的으로 許容된 것이 아니고?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 아니죠.

○金亨根 委員; 그랬을 때, 목인한다고 그랬을 때에는 뒤로 뭘가 있다고 一般人들이 생각할 수 있지 않겠습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 저는 그렇게 생각을 안 합니다. 그것은 우리가 앞으로 30척을 增船하려고 그러는데 그 이상의 우리가 가설물이라든가 施設을 해서 빠른 時日內에 93年度까지는 30척이라는 그 교통선을 建造해야 되기 때문에, 그것은 우리가 국토관리청에다 要請을 해서 상류의 1個所하고 거기에다 正式으로 條件附許可를 내줄 計劃입니다.

○金亨根 委員; 아직 許可가 안 나온 상태에서 다시 建造를 하고 있는데 대해서 어떻게 생각하세요? 분명히 저희가 현장에서 들었을 때는 國政監査가 와 가지고 問題가 있어서 한 3個月 정도 工事を 中斷했다가 다시 工事を 하고 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그 以後에 아무런 措置도 없이 國政監査할 때는 한 3個月 쉬다가 그 다음에 끝나고서 3個月 후에 다시 시작하고, 그럼 이 자리에서 또 이런 質問이 나왔을 때 한 1個月 쉬다가 그 다음에 다시 工事を 시작하고 이렇게 할 수 있다는 말씀이지요?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 일단은 또 2月이면 저것이 建造가 되니까 그 동안까지는 이달 말일쯤이면 다 해체가 可能합니다. 그러니까 그냥 어차피 우리가 許可를 내 줬고 또 그것을 하는 立場에 목인이라도 1個月 동안이니깐 그냥 놔둘 그런 計劃입니다.

○金亨根 委員; 공직자로서 아무리 좋은 일을 推進한다 할지라도 原則을 어긋나면서 좋은 일을 推進할 때에는 거기에는 항상 問題가 따르기 마련이라고 생각을 합니다. 目的을 위해서 手段은 아무래도 좋다는 말로써 表現할 수 있을 것 같은

데 그렇다고 생각하지 않으십니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 앞으로 그런 데에서 유의해서 잘 해 나가겠습니다.

○金亨根 委員; 앞으로가 아니고 지금 당장 이것이 문제가 있습니다. 교통선이 1年 늦어지는 한이 있어도 이것은 원칙을 바로 세워놓고 거기에 따라서 바로 許可를 내고서 그 다음에 工事を 해야지, 어떻게 國政監査에서 지적을 받은 것을 갖다가 얼렁뚱땅 3個月 놀다가 다시 그대로 일을 시작할 수 있단 말입니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것을 中部國土管理廳하고 協議를 해서 許可를 내주는 方向으로 지금 推進하고 있습니다. 正式으로 許可를 낸 다음에 하도록 하겠습니다.

○金亨根 委員; 애초에 檢査場으로서 許可난 레일의 길이가 몇m입니까? 지금 몇m 設置되어 있습니까? 80m 設置되어 있다고 알고 있는데요?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 배 길이가 제일 긴 것이 60m이고요.

○金亨根 委員; 배길이가 제일 긴 것이 60m이고 그래서 레일이 80m인데 그 레일의 20m를 建造장이 차지를 하고 있습니다. 무허가 建造장이. 그랬을 때.....

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 아닙니다. 레일은 合法的입니다,

○金亨根 委員; 레일은 合法的입니다. 그런데 20m를 建造場이 차지고 있습니다. 텐트를 쳐 가지고.....

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 아닙니다. 그것은 60m밖에 차지를 안 했습니다. 왜냐하면 그 만조때에 물에 잠기는 部分에 대해서는 거기는 施設物을 할 수가 없지요.



○金亨根 委員; 다시 한 번 말씀해 주세요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 總 80m 구간에…….

○金亨根 委員; 네, 總 80m 구간 중에 建造場이 차지하고 있는 레일이 몇 m입니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 80m이지만 일단 물에서 건조장 육상까지 올라가는 데에는 침수되는 部分까지도 包숨을 해야 되기 때문에 80m고…….

○金亨根 委員; 아니요, 지금 所長님 제 말씀을 理解를 못했는데요. 檢査場으로서 許可받은 레일의 길이가 80m라고 그러셨죠. 그럼 80m인데 그 80m 레일중에 일부를 建造場으로 사용을 하고 있습니다. 맞죠? 그 일부가 20m입니다. 맞죠? 그럼 60m가 남지요? 배의 최대 길이가 60m라고 그랬죠?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 맞습니다.

○金亨根 委員; 60m라고 그랬죠? 그러니까 60m 배의 최대 길이에 대해서 레일 60m가 充分하다는 말씀입니까?

○庶務課長 申水木; 그것 제가 말씀드리겠습니다. 단순하게…….

○委員長 沈相一; 發言臺 나가셔서 말씀해 주세요. 이것 녹음 관계로 인해서 發言臺에 나가셔야 되겠습니다.

○庶務課長 申水木; 庶務課長입니다.

委員님 말씀하시는 80m는, 施設은 80m이고 우리가 세모의 遊覽船이 第一 큰 것이 60m입니다. 그래서 20m의 길이 차이가 나는데 그것으로써 製作하지 않느냐 그런 말씀이신데 꼭 그렇지는 않습니다. 왜 그런가 하면, 現場에 가 보셨지만 그 入口가 물에 잠겨 있습니다. 그 상가검사라는 것은 배 全體가 陸地에 올라와야 됩니다. 와서 檢査하기 때문에 일부가 물에 잠기기 때문에, 물이라는 것은 만조와 간조가 있기 때문에

10m 잠길 수도 있고 20m 잠길 수 있는 그런 與件이 있기 때문에 다소 좀 餘裕있게 해 놓은 것이지, 꼭 20m 배를 製作하기 위해서 80m 한 것은 아닙니다. 그것은 理解해 주셔야 하겠습니다.

○金亨根 委員; 그러니까 그 檢査를 할 때 第一 큰 배가 檢査를 받는다고 가정을 했을 때 간조시에만 檢査를 받을 수 있다라는 말이죠?

○庶務課長 申水木; 꼭 그렇지는 않습니다만 그렇다고 해서, 모자란다고 해서 또 施設을 追加할 수는 없으니까 처음 施設할 때에 좀 여유있게 했다고 이렇게 보시면 되겠습니다.

○金亨根 委員; 그런데 그렇게 餘裕있게 한 것이 애초에 建造場을 무허가로 쓰기 위해서 했다는 疑心을 받고 있습니다.

○庶務課長 申水木; 꼭 그렇지는 않습니다. 물론 結果적으로 그렇게 말씀도 하실 수는 있는데 꼭 그렇게 한 것은 아닙니다. 왜 그러냐 하면 그 施設한 것하고 또 建造한 許可關係하고는 時間적으로 상당히 差異가 있습니다. 지난 번 우리 교통선으로 쓴다는 2척은 90年 5월에 許可가 난 것이고 그 施設은 그 前에 했습니다. 그것을 現在로 보서는 그렇게 말씀을 할 수는 있는데 꼭 그렇게 하지는 않았다는 것을 理解해 주시길 바랍니다.

○金亨根 委員; 그러니까 理解하라고 자꾸 말씀을 하시는데요. 애초에 잘못됐고 原則이 잘못 適用이 되고 있으면서 우리는 깨끗하니까 理解해 달라라는 식으로 자꾸 말씀을 해 보셔야.....

○庶務課長 申水木; 저희 우리 執行機關의 立場에서는 배도 建造를 해야 되고 檢査도 해야 되고 여러 가지 애로가 있습니다. 그 점은 왜 그런가 하면 저희들이 漢江의 水上活性化를

위해서는 배를 많이 띄워야 됩니다. 물론 많이 띄우기 위해서는 製作을 해야 되는데 사실 河川法에 河川邊에는 工作物이라든지 設置할 수 없게 돼 있습니다. 法上으로..... 그래서 지금 상가검사대 레일은 法的으로 可能해서 許可를 받은 것이고 위에 施設物은 法에 사실 못하게 되어 있습니다. 그래서 許可를 잘못 받은 것입니다. 그 중에..... 그렇다고 해서 製作을 안 할 수도 없고 지금 인천 앞바다에 가서 製作해서는 갖고 올 수 있는 輸送路가 없습니다. 그런 法에도 저축이 되고 현실은 해야 되고 이러한 어려움이 있기 때문에 不得已하게 알고 그런 違法된 行爲가 이루어지고 있는데, 그것은 委員님들께서도 理解를 해 주시면 감사하겠습니다

○金亨根 委員; 그런데 어느 누구라도 그러면 똑같은 條件으로 배를 建造하겠다고 나섰을 때 또 認定을 할 수 있다란 말씀입니까?

○庶務課長 申水木; 같은 條件이면 같이 할 수 있다고 봐야 안 되겠습니까? 現在 제가 答辯할 位置에는 안 있습니다만 같은 條件에 같은 項이면 可能하다고 보고 있습니다.

○金亨根 委員; 아니 제 말씀은요. 같이 그런 檢査場을 만들어 놓고 또.....

○庶務課長 申水木; 그런데 現實적으로 지금 漢江에 工事業, 만들어야 할 배가 더 필요 없습니다. 배가 없습니다. 현재.....

○金亨根 委員; 앞으로 교통선이 계속 만들어질 것 아닙니까?

○庶務課長 申水木; 네, 교통선이 만들어지고 검사대가 필요하면 許可를 해야 안되겠습니까?

○金亨根 委員; 네, 正式許可를 해서 해야 한다고 자꾸만 말씀을 하시니까 지금부터라도 正式으로 許可를 받고서 해야

되지 않느냐 이 말씀입니다.

○庶務課長 申水木; 아 거기 말씀입니다. 상가검사대는 正式허가 받은 것이고 假建物이 許可를 못 받는다 그런 뜻입니다.

○金亨根 委員; 그러니까요. 그 假建物에 대해서 건조장에 대해서 지금이라도 정식허가를 받고 해야지.....

○庶務課長 申水木; 그런데 現 하천법에는 받을 수가 없게 돼 있습니다.

○金亨根 委員; 받을 수 없으면 河川法을 바꾸든지, 어떤 特別法을 制定을 하든지 해 가지고 해야죠. 없으니까 할 수 없이 한다라고 얘기했을 때.....

○庶務課長 申水木; 그래서.....

○金壽漢 委員; 자꾸 그런 민원이 發生되니까 지금부터라도 하천부지에 가설건물 못하는 것도 없습니다. 서울시에서 해줘요. 해 준다고요. 해 주니까, 지금부터라도 우리가 市議會도 이제 誕生이 되었고 하니까, 우리가 서로 民願人한테 市民들한테 誤解받지 않도록 하는 制度를 만들어야지요. 그래 하천부지에도 假建物 해 줍니다. 해 주니까, 그런 것을 아까도 제가 말씀드렸지요. 漢江에서 예를 들어서 무슨 行事를 하게 되면 가설건물 짓지 않습니까? 그때 임시 가설건물허가를 해주거든요.

그러니까 그렇게 正式으로 許可를 받고 또 賃貸料도 받고 이렇게 하면 節次를 다 거쳐서 할 수 있는 것이거든요. 그래서 내가 그 마지막 結論을 하려고 그랬는데 자꾸 두 분이 얘기를 오래 하니까 내가 中間에 얘기하는데, 앞으로 그 가설건물에 대해서는 서울시에다 협조를 받아 가지고 正式節次에 의해서 하면 됩니다. 그렇게 하면 되는 것이고 또 그 다음에 아까 所長님이 文書를 아까 提出해 주신다는 것이 있었는데

무슨 文書를 提出하신다는......

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 아 그것은 시간이 길게 잡아서......

○金壽漢 委員; 네, 그러면 文書를 提出할 이유가 없지요? 네, 그러면 우리 안 기다려도 되지요?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네.

○金壽漢 委員; 네. 그럼 우리 文書를 안 기다릴 것이고요.

그 다음에 한 가지 더 補充으로 세모의 지금 檢査場 그것을 이제 河川敷地, 서울시하고 하천부지 임대계약하고 뭐 이렇게 해서 사용한다고 그랬거든요.

○庶務課長 申水水; 占用許可가 나갔습니다.

○金壽漢 委員; 占用許可...... 占用許可한 契約書 寫本하고 그 다음에 이제 契約를 했으면 뭐 使用料 같은 것 받았을 것 아닙니까?

○庶務課長 申水木; 네, 使用料 받았습시다.

○金壽漢 委員; 네. 그런 領收證 증빙서류하고 그것만 저희들 委員會에 提出해 주셨으면 感謝하겠습니다.

○庶務課長 申水木; 네, 알겠습니다.

○金亨根 委員; 金壽漢 委員님, 質問이 끝났으면 제가 여기에 대해서 마무리 質問을 좀 다시 드리겠습니다. 몇 번 얘기했지만 現在 건조하고 있는 이 施設에 대해서 앞으로 正式으로 許可받을 때까지 건조를 중지할 용의가 없습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 그것은 저희가 한시 가 설물허가는 市에서 내 줄 수가 있습니다. 사실은...... 그런데 國土管理廳에서 가급적이면 高수부지든가 여기에는 尤수지장 물을 하지 말라는 그러한 監査라든가 이런 것이 있기 때문에 우리가 지금 國土管理廳하고 協議를 하고 있습니다. 그러니까

우리가 그냥 내 주어도 되지만 上級機關의 완곡한 그러한 유수지장물을 하면 안 된다고 하기 때문에 그것이 근간에 안 되면 일단 中止를 시키고 許可를 내 준 다음에 하도록 하겠습니다.

○金亨根 委員; 거기에 대해서 조금만 더 묻겠는데요. 지금 배 한 척에 건조비가 얼마입니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 크고 작기에 따라 다릅니다. 그런데 지금.....

○金亨根 委員; 지금 교통선으로서 하고 있는.....

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 120名 내지 150名 乘船할 수 있는 15노트 이상으로써 하면 한 10億원 내지 12億원 程度가 들어갑니다.

○金亨根 委員; 몇 名 乘船할 수 있는 배입니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 120名 내지 150名.....

○金亨根 委員; 120名 내지 150名이요. 이 交通에 대해서 아까 蠶室에서 汝矣島까지 運行하는 교통선을 推進을 한다고 그랬는데 그 교통선에 대해서 正確한 合理的인 運營에 대한 計劃을 잡아 보셨습니까? 이것이 이러한 計劃이 妥當하다라는 結論을 어떻게 얻으셨습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 저희가 지금 계속 檢討를 하고 있습니다만 일차 저희 나름대로의 우리가 11個 船着場의 주위 2km 반경의 상주인구로도 判斷을 해 봤고 또 거기에 연계되는 대중교통과 地下鐵이라든가 이런 問題하고 또 저희가 지금 檢討를 하고 있습니다.

그 다음에 만약에 대중교통하고, 地下鐵이든가 멀고 그러한 경우에는 셔틀버스까지도 運營할 그럴 計劃이고, 그것을 지금 檢討를 하고 있습니다. 아마 金委員님께 어저께 저희가 우선

檢討한 것 案은 하나 드렸습니다.

○金亨根 委員; 아니요. 여기에는 그것이 없는데요. 제가 받은 것에는..... 제가 몇 가지 의견을 제시를 하겠습니다.

市内버스운영의 경우에 한 5,000萬원으로 알고 있습니다. 그리고 보통 한 시간 운행을 하는 데 태울 수 있는 사람이 100명 以內로 알고 있습니다. 그랬을 때 10億원을 投資해서 120名 내지 150명 다 채운다고 하더라도 버스와 比較하면 15倍 程度의 값을 받아야지 좌석버스와 比較해서 타산이 맞다 대강 계산해 가지고 이런 計算이 나옵니다. 그런데 택시요금과 좌석버스요금을 比較해 보면 한 4倍 보통 그 程度됩니다. 타산성을 생각해 본다고 그러면 택시요금보다 몇 배를 더 받아야지 타산성이 되지 않느냐 이렇게 생각합니다. 이런 檢討가 正確하게 되어 있습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 지금 저희가 이렇게 檢討를 하고 있습니다. 出動만 3척이 아침 6時 半부터 8時 半까지 운항을 하고 나머지 시간에 대해서는 遊覽船이나 이것으로 運航을 하도록 해 가지고 그것을 補充하도록 하고, 또 現在 지금 遊覽船의 料금이 5,000원인가 얼마로 되고 있는데 이것은 交通手段으로 하기 때문에 약 한 1,000원 程度가 되지 않을까 이렇게 저희가 그것도 지금 그렇게 檢討를 하고 있습니다.

그러면 그것이 물론 10億을 投資해 가지고 金亨根 委員님께서 말씀하신 것과 같이 短期間내에 그것을 다 찾는다는 것은 힘이 들지요. 그러니까 長期眼目を 봐 가지고 앞으로 서울의 自動車가 계속 이렇게 늘고 交通체증이 났을 때에는 틀림없이 그 交通선을 많이 利用을 할 것으로 저희들이 推算을 하고 있습니다. 또한 지금 日本의 요도가와든가 파리의 세느강

에도 수상버스를 運營하고 있습니다만, 실지가 出勤 그것만 利用하고 나머지는 遊覽船이라든가 이것으로 活用을 하고 있는 것으로 저희가 알고 있습니다.

○金亨根 委員; 물론 저도 서울의 交通難 解決을 위해서 모든 手段을 講究해야 된다는 대원칙에는 贊成을 합니다. 그렇지만 交通선이 가지고 있는 여러 가지 問題點들이 充分히 檢討도 되지 않은 채, 그리고 허가도 받지 않은 채 이러한 無許可 건조장에서 交通선이 지금 건조되고 있고, 또 그 이유를 갖다가 交通선이 굉장히 시급하기 때문에 할 수 없이 許可없이 내 준다고 얘기했을 때 앞뒤가 안 맞는 그러한 行政이 아닌가 이렇게 생각합니다. 그래서 제가 말씀드렸듯이 이러한 타산성 與否를 充分히 檢討하면서 그리고 充分히 許可節次를 거치고 나서 그 때 交通선을 만들어도 늦지 않으리라고 本委員은 생각하는 바입니다. 交通선 製造에 대해서는 以上 마치고 몇 가지 다른 質問을 드려도 되겠습니까?

○金壽漢 委員; 가만히 있어 봐, 金亨根 委員. 내 한마디만 그 마지막 내가 말씀드리겠습니다. 所長님 조금만 계셔 보세요. 여기 所長님 以下 모든 漢江事業所 職員 여러분들에게 말씀이 되겠습니다만 조금 전에 所長님이 가건물.....

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네.

○金壽漢 委員; 우리 金亨根 委員이 質問하시니까 許可를 받아서 앞으로 하겠고, 봐서 許可가 만약 늦어지고 하면 中止하겠다는 말씀하셨거든. 사실 不可能한 일 아닙니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 지금 거기 與件을 보게 되면 이제는 그 항온이나 항습은 필요가 없습니다. 거의 다 끝났고 이제 내부 그것만 하기 때문에 撤去에는.....

○金壽漢 委員; 그렇습니까?



○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그러나 그것 이외에 來년에 繼續 增船計劃을 세워 가지고 증선해야 되기 때문에 어디까지나 合法的으로 우리가 다.....

○金壽漢 委員; 글썸.....

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 許可를 내주고 約束을 하는.....

○金壽漢 委員; 來年부터 하는 것은 아까도 말씀드렸지만 節次를 밟아서 하자는 얘기를 했고, 지금 現在 하고 있는 것은 당장 時急한데 한두 달이면 끝날 것을 그것을 한두 달 때문에 중지했다 이렇게 되면 또 그것이 民願이 됩니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네.

○金壽漢 委員; 그래 차라리 所長님이 한번 욕을 자시더라도 두달 밖에 안 남았으니 두달 좀 봐 주십시오. 이래 가지고 넘어가면 그것이 오히려 더 合理的인 것이 아닌가 하는 생각이 들어서, 좀 박력 있게 뭐 또 한번 사정하고 넘어가는 것도 좋지 않겠어요? 그래서 내가 지금 말씀드리는 것입니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그렇게 委員님들께서 도와 주십시오.

○金壽漢 委員; 金亨根 委員님한테 좀 諒解를 구하면 되지요?

○金亨根 委員; 아니 그렇게 하면 안 되지요.

○委員長 沈相一; 金亨根 委員님 質疑 다 끝나셨습니까?

○金亨根 委員; 아니, 다른 質問 계속 드려도 되겠습니까?

○委員長 沈相一; 네, 간단하게 金亨根 委員님 質疑해 주십시오.

○金亨根 委員; 監查資料에 대해서 몇 가지 지적을 하겠습니다.

市政監查資料 8페이지를 보면 91年度 歲入現況이 나와 있는

데 歲入現況 中에서 目標量과 調整量이 상당히 틀린 그런 部分이 몇 가지가 있습니다. 특히 使用料 目標量은 12억원이었는데 4億 4,700萬원으로 調整을 했습니다. 그러니까 한 40% 程度로 調整이 된 셈이고 그 中에는 거북船觀覽乘船料 1億 1,680萬원을 애초에 目標했다가 調整한 것이 1,200萬원, 11%밖에 안 됩니다. 이렇게 目標量을 정해 놓고 거기에 따른 調整量이 이렇게 差異가 난다는 것은 애초에 計劃自體가 잘못 되도 크게 잘못 되지 않았었느냐, 특히 거북선 乘船 이 問題는 收益量을 높게 잡음으로써 거북선이 妥當하다라는 인상을 주게 하고 그럼으로써 거기에 대해 긍정적으로 검토해서 거북선이 運營이 되게 하고 실제에 있어서는 그것에 11%밖에 미치지 않는 그런 액수가 징수되고 있다 이랬을 때, 計劃을 잘못 세움으로써 얼마만큼 그 뒤에 오는 후유증이 크냐라는 것이 여기서 단적으로 나타나는 것 같습니다.

두번째로 빙상스케이트장도 마찬가지로인데요. 이것은 2億 4,000萬원을 策定을 해 놔다가는 겨우 86萬원으로 0.3%밖에 되지 않습니다. 이것은 施設計劃에 있어서 언제까지 施設을 하기로 했다가 施設이 상당한 期間 동안 遲延이 됐다라는 것을 뜻하는 것 같은데 거기에 대해서 解明을 해 주시기 바랍니다.

또 한 가지 간이매점 임대료가 目標가 없었는데 3,400萬원이 策定이 되었습니다. 昨年에 設定을 안 했다가 갑작스럽게 簡易賣店을 賃貸할 만한 그러한 급한 사유가 있었는지에 대해서 答辯해 주시기 바랍니다. 맨 아래 잡수입에 보면 骨材販賣代가 있습니다. 漢江에서 骨材販賣는 原則적으로 이제 금하고 있는 것으로 알고 있는데, 그래서 昨年의 目標量에도 骨材販賣같은 것은 애초에 設定하지 않는 것으로 알고 있습니다.

그런데 調整하는 과정속에서 骨材를 販賣해야 되겠다라고 생각하고 그것을 許可를 받음으로써 무려 13億 5,000萬원을 策定했고 거기에 대해서 現在 10億 1,700萬원을 徵收를 하고 있습니다. 아마 今年末까지 100% 目標達成을 할 것 같은데요. 漢江을 管理하면서 깨끗한 漢江을 만들어야 하는 것이 우리 漢江管理所의 業務인데, 물론 財政形便上 骨材를 販賣하는 것이 부득이 할 수는 있습니다. 그런데 이런 骨材採取가 完全한 計劃下에 그리고 充分한 檢討하에 이루어지고 있는지, 아니면 倏속적으로 豫算을 채우기 위해서 이것을 집어 넣었는지 그것을 묻고 싶습니다.

總 目標額 중에서 이 骨材採取를 빼면 調整에 있어서 2·30%밖에 되지 않습니다. 그것을 채우기 위해서 骨材採取販賣를 하고 거기에 따라서 조정량이 애초 豫算보다 늘어나게 계상이 되어 있습니다. 여기에 대해서 분명한 解明을 해 주시기 바랍니다.

또 한 가지 質問을 드리겠습니다. 지금 漢江市民公園에 골프장을 建設한다는 얘기가 가끔 신문지상에 나오고 있습니다. 물론 골프라는 運動을 우리 동료 先輩委員님들도 많이 하시고 또 운동이나 또 취미활동 그리고 사교활동으로써 아주 중요한 운동이라는 필요성을 저도 100% 인정을 하고 동감을 합니다. 그렇지만 아직까지 골프라는 것이 대중운동이 아니라는 데에는 많은 사람들이 共感을 하고 있을 줄로 압니다. 市民公園이라고 했을 때는 바로 그 大衆들이 利用하는 그런 場所인데 그것을 골프연습장으로 할애함으로써 나머지 공간을 더 협소하게 만들고 또 一般市民들로 하여금 이질감을 느끼게 하는 그런 行政이 아닌가 하고 생각을 하는 바입니다. 물론 골프라는 運動의 大衆化를 現 體育部長官인 朴哲彦씨가

強力하게 主張을 하고 있지만 많은 사람들이 그렇지 않다고 생각하고 또 朴哲彦 長官이 금방 직에서 물러나면 또 政策이 어떻게 바뀔지 모르는데 管理所長께서는 지금 어떻게 推進하고 계신지, 그리고 推進計劃을 取消할 意向은 없는지에 대해서 答辯해 주시기를 바랍니다.

以上 質問을 마칩니다.

○委員長 沈相一; 네, 答辯을 準備하는 期間에 잠시만 停會를 宣言하겠습니다.

(議事棒 3打)

(11時 30分 監查中止)

(11時 48分 監查繼續)

○委員長 沈相一; 續開하겠습니다.

(議事棒 3打)

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 金亨根 委員께서 質問하신 것을 答辯해 드리겠습니다.

첫번째, 市政監查資料 8페이지에 91年度 歲入現況 中 目標對 調整의 差額이 많이 나는 水泳場, 빙상스케이트장, 거북船, 簡易賣店 임대료 등에 대하여 說明 드리겠습니다.

水泳場은 當初에 90年 8月 初에 竣工豫定이었으나 90年度 洪水被害로 또 今年 레미콘과동 등으로 二村洞에 7月 20日 開場되었고, 汝矣島에 8月初에 開場되었고, 광나루도 8월에 開場되므로 當初 豫상목표액에 未達이 되었습니다. 빙상스케이트장도 같은 경우로써 今年 12月 20日頃 開場되었기에 目標하고 차질이 났습니다.

다음에 거북선은 昨年 10月 1日 국군의 날에 進水를 하였는데 사실은 弘報不足으로 目標가 未達입니다. 앞으로 이것에 대해서는 더욱 이것을 計劃을 제대로 세워서 이런 차질이 없

도록 하겠습니다,

그 다음에 簡易賣店은 90年度 홍수로 免除를 하였으며 今年 3月부터 4月까지 복구하였기 때문에 事前 豫測을 못하여 누락되었기에 말씀드립니다.

다음은 골프장 취소용의에 대해서 답변해 드리겠습니다.

金亨根 委員님의 意見이나 저는 마찬가지입니다. 실지 89년도에 設置를 檢討가 되어 漢江保全諮問委員會의 意見收斂 結果 찬성이 3, 反對가 4票가 있었고 또 各 언론사의 反對意見이 많았습니다. 反對에는 業江의 公園의 利用은 저소득층의 利用公園이지 이것은 中産層 以上の 公園이 아니라는 그러한 輿論도 있었고 또 위화감도 있었습니다. 그 후에 저희가 양케이트를 816名을 對象으로 해서 調査한 結果 反對가 65%, 贊成이 23%로써 設置를 보류하겠습니다. 또 실지 交通운반선을 증선할 때에 실지 물에다가 때려서 골프공이 간다고 할 때에 運航에도 安全問題에 여러 가지가 있기 때문에 이것은 設置는 保留하도록 하겠습니다.

다음은 漢江骨材販賣代가 當初目標에 없다가 조정량에 13億 5,000萬원이 조정된 사유와 이는 目標達成을 위한 긴급줄속 행정이나 아니냐에 대해서 答辯해 드리겠습니다.

漢江低水路整備工事は 86年 9月 한강개발사업준공 以後 상부의 퇴적된 토사를 整備하기 위하여 每年 施行하고 있습니다. 이에 發生되는 토사는 原石 및 不良原石 즉 오니토사로 구분, 난지도의 고수부지에 現在 야적 보관하고 있습니다. 이 골재 중 원석은 서울시 大單位 事業場 地下鐵公社라든가 建設本部, 都市開發公社 등에 供給計劃 中에 있으면서 骨材를 사용이 불가능한 불량원석 오니토사원석은 관로에 되메움재료로써, 그러니까 都市가스라든가 上水道 이런 매립토사로써

傘下 特別會計部署 및 有關機關에 지금 유상으로 供給하고 있습니다. 다만 一般會計에는 無料로 提供하게 된 것을 말씀드립니다. 그래서 유상공급함에 따라서 發生된 金額을 調整하게 되었기에 答辯드립니다.

○金亨根 委員; 補充質問 드리겠습니다.

○委員長 沈相一; 네, 金亨根 委員님 補充質疑하세요.

○金亨根 委員; 네, 優先 骨材販賣에 대해서 말입니다. 왜 昨年에는 애초에 目標에 設定이 되어 있지 않았는데 지금 다시 設定을 했는지, 그 동안 繼續 그 事業을 하고 있었다고 그러면 骨材販賣代가 분명히 들어 있었어야 되고, 아니라고 그러면 骨材採取를 하지 않도록 昨年까지는 計劃이 있었는데 今年에 갑자기 그런 計劃이 設定이 되지 않았냐 하고 質問을 했습니다. 거기에 대한 答辯은 안 하셨는데요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 이것이 昨年까지는 特別會計도 無料로 우리가 주었습니다. 그런데 今年부터 特別會計에는 유상으로 저희가 代金を 받기 때문에 이렇게 되었습니다.

○金亨根 委員; 그러니까 昨年 會計는 다른 데서 돈을 받았지만 이 特別會計 豫算으로는 包含이 안 되었었다는 말씀입니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 받지를 않았습니다. 無料로 다 주었습니다.

○金亨根 委員; 無料로 팔았다는 말이 아니고요?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 無料로 주었지요. 판 것이 아니라..... 現在도 一般會計는 無料로 주고 있습니다.

○金亨根 委員; 市の 公社에다 無料로 提供을 했다 이 말씀입니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 지금도 하고 있고 地下鐵이든가, 都市開發公社라든가 이런 데는 우리가 돈을 받고 骨材를 줍니다. 그것이 今年부터.....

○金亨根 委員; 네, 다른 一般 業體에다 販賣하는 것은 아닙니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 아닙니다. 우리 서울市 公社에만 이것을 供給하고 있습니다.

○金亨根 委員; 네, 그리고 簡易賣店 임대료가 3,400萬원이 策定이 되어 있는데 昨年에 洪水로 인해서 策定을 안 했었다라고 말씀을 하셨습니다. 원래 받고 있었지요?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 받고 있었습니다.

○金亨根 委員; 昨年에 못 받았다고 그래 가지고 今年에도 策定이 안 될 이유는 없었잖습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 제가 아까도 說明하 다시피 사실은 누락을 저희들이 했습니다. 그런데 실지 그것을 是正하겠습니다.

○金亨根 委員; 지금 簡易賣店이 全體 몇 個나 됩니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 現在 지금 174個가 있습니다.

○金亨根 委員; 전부 賃貸죠?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 임대입니다.

○金亨根 委員; 그런데 3,400萬원이면 한 달에 200萬원 정도 씩밖에 임대료를 안 받고 있다는 얘기인데 漢江公園에 놀러가 보면 그 簡易賣店에서 販賣하고 있는 額數가 정확히 제가 알아보지는 않았지만 상당한 額數로 알고 있습니다, 거기에서 장사를 굉장히 잘 하기 때문에 거기에서 여러 가지 利益들이 오고가고 있는 것으로 알고 있습니다. 그런데 1년에 이 정도

임대료만 받고 임대하는 것에 대해서 答辯을 해 주세요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네.

○金亨根 委員; 다른 분. 네, 課長님 答辯해 보세요.

○管理課長 李洙根; 네, 漢江公園管理事業所 管理課長입니다.  
簡易賣店에 대해서 答辯을 드리겠습니다.

당초에 現在 簡易賣店은 189個가 있는데 보훈매점이 15個가 있고, 일반매점이 174個가 있습니다. 있는데 이 簡易賣店이라는 것은 아시다시피 漢江에만 있는 것이 아니고 당초에 明洞이라든지, 南大門이라든지 서울市 全域에 포장마차가 있습니다. 그것을 일제 정비를 할 때 漢江에서 하던 사람들을 零細民들 抽籤을 해 가지고, 거기에 一定한 條件이 있습니다. 그래서 그 사람들을 生計對策으로 해 가지고 許可를 내준 것입니다. 그렇기 때문에 그 당시에 해서 現在 月 임대료는 2萬 4,000원을 받고 있고 실지 그것은 現在까지 한 個도 轉賣가 되었다든지 또는 누구한테 팔렸는지 그런 경우는 없습니다. 그래서 그 場所에 따라서는 잘 되는 데도 있고 못 되는 데도 있겠습니다만 그 規定이나 그것은 지금 漢江에만 있는 것이 아니고 전 區廳, 全 서울市에 다 散在되어 있는데 그 때에 일제 정비 過程에서 그 당시에 그 規定이 零細民이라든지, 서울市 居住라든지 그 당시에 포장마차를 하고 있던 사람이 만일에 그 당시에 포장마차를 못 담은 사람은 300萬원씩 融資金을 주어 가지고 生計對策을 했던 것입니다. 그렇기 때문에 이것은 現在 그러한 利權이 되어 있다든지 外部사람이 들어간다고든지 그런 것하고는 전혀 거리가 먼 事項입니다.

○金亨根 委員; 네, 그렇다면 제가 몇 군데에서 듣기에는 프리미엄이 500이다 1,000이다. 이런 얘기를 제가 들었습니다. 그것이 事實인지 아닌지를 다시 檢討하셔 가지고.....



○管理課長 李洙根; 네, 그것은 자신 있게 제가 이 자리에서 말씀드릴 수가 있습니다.

○金亨根 委員; 檢討를 다시 하셔서 분명히 調査를 하셔서 가지고 거기에 대해서 正確한 書類로써 答辯을 해 주시기 바랍니다. 나중에.....

○管理課長 李洙根; 네, 알겠습니다.

○金亨根 委員; 네, 以上입니다.

○委員長 沈相一; 네, 漢江管理事業所長님 및 課長님 答辯에 수고 많으십니다. 그러면 朴仁浩 委員님, 質疑해 주십시오.

○朴仁浩 委員; 朴仁浩 委員입니다.

漢江保全諮問委員會가 運營되고 있다고 하는데요, 이것이 어떻게 構成이 되었으며 年 豫算은 얼마나 執行을 하고 있습니까?

두번째, 지금 漢江高水敷地에 여러 가지 施設들이 많이 있는데 市民들이 진입로가 不合理的하게 되어 있다 하는 민원이 많이 있습니다. 이 對策이 어떻게 되는가 하는 것을 묻고 싶습니다.

세번째, 잠실수중보갑거설치 92·93年度 豫算에 94年 5,000 萬원이 豫算案에 올라와 있는데 이것이 지금 時點에서 꼭 必要性을 느끼는 것이냐 제가 생각할 때는 그 수중보 自體가 지금 約 1/4밖에 갑문을 열었다 닫았다 하는 施設이 되어 있어 가지고 한쪽으로 오니가 쌓여서 지금 水質保全이 제대로 안 된다고 해서 이것이 問題가 되어 있는데, 이것을 좀더 調査를 徹底히 해서 갑문식 수문식으로 全體的으로 함과 동시에 이것이 겸해서 이런 工事が 이루어져야 되지 않겠느냐 하는 생각이 들고, 과연 이 잠실수중보갑거설치는 經濟性 妥當性을 考慮해서 計劃을 하셨나 하는 것을 質問을 드리겠습니다.

다.

이상 答辯주시기 바랍니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 朴委員님의 質問에 대해서 答辯드리겠습니다.

漢江保全委員會는 現在 지금 26名으로 構成이 되어 있고 91年 4월에 1回 實施한 바가 있습니다, 여기에 策定된 豫算은 20萬원씩에서 會費가 4회에 걸쳐 80萬원, 그 다음에 26명에 대한 4회에 걸쳐 車馬費로써 432萬원, 그래서 512萬원이 現在 지금 策定이 되어 있습니다. 그리고 構成은 5個 分野에 治水, 公園綠地, 環境公害, 自然生態系, 市民參與分野 5개 分野로 分科委員會를 構成해서 現在 運營하고 있습니다,

○朴仁浩 委員; 알았습니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그 다음에 잠실수중보갑거설치 必要性에 대해서 答辯해 드리겠습니다.

잠실수중보갑거계획은 長期的으로 南漢江 竣工計劃과 연계되어 漢江綜合開發 當時 計劃된 것으로써, 86年度에 漢江綜合開發 竣工當時 基本計劃에 의해서 蠶室수중보 복단에 갑거설치 豫定地에 整備를 保留했던 것이 來年 92年 경기도 漢江開發이 完了됨에 따라 한강의 상류와 하류에 主운을 연결하여 수상이용을 活性化하고, 미사리조정호 綜合開發과 연계하여 갑거설치를 推進中에 있습니다. 실지 이것이 우리가 計劃된 것이 아니고 이것은 建設部에서도 漢江綜合開發을 지금 用役을 주어 가지고 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 남한강하고, 北漢江하고 서울간에 舟運이 할 수 있는 이런 갑거라든가 이런 것을 用役을 해서, 거의 아마 終結 狀態에 있는 것으로 알기 때문에 그것의 일환으로써 우리 서울市에도 漢江綜合開發 당시에 이미 計劃된 것을 施行하는 것 뿐입니다.

다.

그래서 우리가 아까도 제가 말씀을 드렸습시다만 蠶室의 수중보는 水資源을 利用하는 側面에서는 상당히 成功的이고 또 팔당댐에서 平時에 時速 200톤씩 방류함으로써 지금 京畿道 首都圈이라든가 서울市도 2次 處理를 못하는 地域이 난지하수처리장을 비롯해서 안양하수처리장에도 2次 處理法에 못하고 있습니다. 또 그 외에 城南市라든가 의정부에서 들어오는 중랑천, 탄천도 그냥 生活下水가 지금 漢江에 들어오고 있기 때문에 이 수위를 항상 維持를 해 주면서, 방유량이 내려오면서 희석되면서 자정력을 擴大시켜 주는 그러한 水質改善에도 큰 이점이 있고, 또 수중보의 役割이라는 것은 月 陰曆 8日 부터 13日, 20日부터 26日 그 小潮 때에, 쉽게 하면 干潮 때에 물갈이를 합니다. 그것을 프래쉬라고 하는데 그때에 오물이라든가 퇴적된 오니같은 것을 下流로 흘러보내는 하나의 役割도 하고 있고 또 우리가 上水道本部에서 취수장을 잠실수중보 위쪽으로 지금 다 옮기고 있습니다만, 取水源에도 상당히 도움을 주는 그러한 수중보로서 그것을 일시에 全體를 간물을 한다고 하면 수위를 維持를 못합니다. 그래서 갑거시설로서 연장 202m, 폭은 26m로써 일단 배가 하류에서 위로 올라갈 때는 들어가고 아래 門扉를 닫고 위에 門扉를 열고 배가 올라가고 수위에는 지장없도록 하는 것이 갑거시설인 만큼, 앞으로 교통수송선이 오고 갈 수 있고, 또 小型船舶도 오고 내릴 수 있는 그러한 施設인 만큼 꼭 必要하다고 합니다.

다만 短點이라면 한번 갑거를 通過하는 데 50分 내지 1時間이 걸립니다. 그러한 短點은 있습니다만 우리 서울에 貫通하고 있는 漢江에 잠실수중보만은 갑거시설이 되어야 되겠다는

것은 당초 漢江綜合開發 당시에 이미 計劃이 되어 있는 것을 朴委員님께 말씀을 드립니다.

○朴仁浩 委員; 글썬요. 제가 묻고 싶은 것은 지금 現在 잠실 수중보시설물이 100% 그 機能을 하느냐? 앞으로 그 수중보를 다시 해서 수문식으로 할 것이냐? 지금, 갑거설치가지고 그 機能을 다 할 것이냐 하는 것을 質問을 한 것이고, 지금 經濟的 妥當性이 있느냐 하는 것도 제가 아울러서 質問을 한 것입니다. 왜 그러냐 하면 지금 아까 내가 質疑한 진입로라든가 이런 거라든가, 小施設해야 될 일이 산적한데 과연 지금 시점에서 이것이 94億원씩 投資를 해야 옳으냐 그래서 그것을 묻는 것입니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 이것 重複되는 이야기 같습니다만 이미 갑거시설은 既存 設備와 갑거·문배 및 또 폭이나 延長이라든가 이런 것이 이미 設計가 다 完了가 되었고 이것이 豫算이 94億 5,000萬원이 지금 올라가 있는데, 지금 朴委員께서 말씀하시피 그것보다도 바쁜 것이 있지 않느냐, 제가 漢江公園管理事業所長 立場에서 본다면 한강의 水路를 우리가 最大利用을 해야 되겠다. 또 이것 重複되는 이야기겠습니다만 交通問題라든가 앞으로 貨物輸送問題라든가, 또는 水路를 利用해서 쓰레기運搬 여러 가지 問題라든가 이런 것도 앞으로 우리가 研究해서 그것을 活用하는 方法으로 우리가 해 나가지 않으면 안 되겠다, 그러기 위해서는 적어도 이 잠실수중보만은 갑거만은 빠른 時日內에 하는 것이 서울市로써는 더 利益이 아닐까 이렇게 생각이 듭니다.

○朴仁浩 委員; 제가 묻는 要點을 자꾸 피해나가시는데 지금 現在 施設되어 있는 수중보가 제 機能을 하느냐 하는 것을 물었어요. 그래서 根本的으로 수문식으로 앞으로 다시 바꾸면

서 갑거시설을 同時에 해야 옳은 것이냐? 지금은 갑거시설만 하는 것이 급한 것이냐? 그것을 물어 본 것입니다. 그리고 지금 所長님 說明하신 것은 經濟的인 妥當性은 전혀 없다라고 나는 생각을 하는데요. 그 問題에 있어서 말씀을 하세요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 지금 朴委員님께서 수중보에 당초 洑가 잘못되었지 않았느냐 이런 것을 지적을 지금 하셨는데, 실은 제가 土木技術者가 아니고 저는 다만, 公害를 조금 다루었던 사람이기 때문에 제 아는 範圍에서만 이것을 答辯해 드리겠습니다.

現在 잠실수중보는 總 그것이 1,200m가 되는데 그 중에서 200m에 가동 수중보가 設置되어 있습니다. 그리고 나머지는 고정수중보라고 하는데 그것은 그냥 越流에서 나가는 그런.....

○朴仁浩 委員; 알고 있어요, 그것 다 알고 있는데. 지금 고정수중보에서 퇴적물 적체에서 오니가 지금 水質保全이 제대로 안 되었다는..... 우리가 제보를 받고 있는데 왜 지금 만 이야기를 하세요. 그래서 이것이 과거에 施設物이 잘못되었으면 是正할 用意가 있느냐 하는 이야기고, 여기 所長님이 答辯이 다 안 되면 專門人 없습니까? 課長님 한번 答辯 해 보세요. 네, 그래서 過去에 施設이 잘못 되었다고 하면 그러한 施設이 百年大計로 갈 수 있는 것이냐 아니면 이것 漸進的으로 施設을 補完해서 바꾸어야 되겠다라든가.....

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 알겠습니다. 그것은 제가 答辯해 드리겠습니다. 조금만 있어요. 도면을 좀 갖다..... 그 問題는 이렇습니다.

○朴仁浩 委員; 갑거시설 먼저 하고 지금 固定되어 있는 수중보는 추후라도 工事を 해야 되겠다라든가 그 問題點이 있는

것을 우리가 분명히 우리 제보를 받고 있는데, 지금 所長님은 엉뚱하게 돌아서 딱 이야기만 하시니까 하는 이야기예요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 저희가 來年에 잠실 수중보의 상류쪽에 지금 汚物이라든가 슬러지든가 이런 것들이 自重에 의해서 많이 堆積되어 있는 것으로 저희들이 알고 있습니다. 그러나 수중보 바로 위는 渦流現象으로 인해 가지고 거기는 퇴적이 안 되어 있습니다. 제가 調査한 結果에..... 그래서 來年부터는 來년에는 그쪽에 우리가 준설기를 투입을 해서 그래서 거기에 대한 퇴적되어 있는 오나라든가 퇴적오니토사라든가 이것에 대한 것을 준설을 繼續하고 또 우리가 후레싱을 繼續해 가지고 수중보에 갑거시설만 하고 더는 거기다 施設補完을 안 하는 것으로 지금 생각이 듭니다.

○朴仁浩 委員; 필요없다는 그런 말씀입니까? 그러면 어떻게 왜 浚渫計劃이 있는데, 지금 만약에 수문식으로 해서 밑에서부터 수문을 열었을 때는 堆積層이 쌓이지 않고 그냥 흘러내려 갈 수 있는데 그것을 왜 준설을 계속해야 된다고 합니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 일단 수위를 維持하기 위해서, 수위를 維持해서 이것을 24時間 수문을 열게 되면 물이 빠지기 때문에 于先 취수탑에 상수를 취수를 못합니다.

○朴仁浩 委員; 아니지요. 수문식이 뭐니까? 물을 담수했다가 열고 또 필요할 때 열고 또 필요치 않을 때 닫는 것 아닙니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 저희가 하고 있지요.

○朴仁浩 委員; 아니지요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 물같이.....

○朴仁浩 委員; 지금 1,200m에서 지금 200m만 수문식 아십니까? 그럼 1,000m가 지금 수문식이 안 되고 있지 않습니까? 거기에서 問題가 있어서 堆積層 쌓인 것을 지금 준설한다는 것 아닙니까? 그렇지요?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 그 問題가 나중에.....

○朴仁浩 委員; 않습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 이것은 저희 課長이 좀.....

○朴仁浩 委員; 네.

○防災課長 南承雲; 防災課長입니다. 所長님 說明에 대해서 補充說明을 제가 드리겠습니다.

잠실수중보는 실제로 900m중에 700m가 固定洑고, 200m는 稼動洑입니다. 700m 안에는 또 20m가 魚道가 있습니다. 江北側으로 200m가 稼動洑입니다. 왜 가동보가 江北側에 되어 있느냐 그러면 한강개발 당시에 수리모형시험 결과에 의하면 유심수로가 江北側으로 흐르게 되어 있었습니다. 그래서 가동보를 유심수로쪽에 놓아야 되기 때문에 이제 강북측에 200m를 두게 되었고 700m 쪽에, 그러면 오니가 퇴적이 될 거 아니냐 이렇게 염려를 委員님께서 하시는데 실은 와류현상, 수리현상에 의해서 바로 보 앞에는 퇴적이, 예를 들어 50m 앞에 보가 이렇게 있으면 이 앞에는 퇴적이 될런지 모르지만 그 이외에는 우리가 現在까지 每年 測量해서 調査를 해 놓고 있습니다. 그것은 지금 세굴현상으로 나타나 있습니다. 全體 漢江을 每年 이제 測量을 두 번씩 홍수 전, 洪水 後 이 構造物安全度를 위해서 調査를 해보면 每年 세굴현상으로 가기 때문에, 그러면 하류는 고정보쪽에 이제 실제로 퇴적이 조금 되어 있습니다, 왜냐하면 섬하고 신곡 수중보쪽에 이제 지류쪽에 가동보를 해 놓았기 때문에 그런 현상입니다.

그것은 將來에 漢江開發基本劃報告書에 보면 將來에 한강하류 運河計劃에 의해서 수정하도록 되어 있습니다. 지금 고정보가 수정하도록 전제하에서 지금 현재 보를 해 놓았기 때문에 그런 현상이고 상류에는 지금 퇴적 현상이 일어나지 않고 있습니다.

○朴仁浩 委員; 그런데 어떻게 해서 所長님은 준설계획이 있다고 말씀하십니까?

○管理課長 李洙根; 준설은 우리가 지금 現在 漢江에 直接 우리가 管理하고 있는 것이 이제 7個 하천이 있습니다. 탄천이나, 중랑천이나, 청계천이나, 옥천이나 이런 데 들어오는 이제 지천 입구에 주로 퇴적이 됩니다. 거기에서 이제 주로 퇴적토를 우리가 꺼내고 주水路에도 그럼 洪水가 잦을 때 꼭 그러면 유심수로에도 퇴적이 안 되느냐 그러면 퇴적이 되는 수가 있습니다. 90年度 같이 대홍수가 났을 때는 지금 퇴적이 많이 되어 가지고 우리가 준설을 했습니다.

그렇기 때문에 수리현상이 꼭 수리모형시험대로는 일어나지 않는 것은 사실입니다. 그래서 每年 우리가 홍수 後 測量을 하는 고사운드로 음과측정기로 測量하는 이유는 양 안에 호안을 64km를 해 놓고 또 既存 構造物이, 수중보도 있겠지만, 橋梁이 지금 設置되어 있는 것이 20餘 個가 있습니다. 그것을 安全하게 維持 管理하기 위해서는 測量을 해본 결과 유심水路에도 퇴적이 되어 있으면 그것은 사전에 이제 준설을 하고 또 支川부위에는 퇴적부위나 이런 데 것은 우리가 꺼내고 있습니다. 꺼내는 양이 1년에 平均 80에서 昨年과 같이 洪水가 많이 났을 때는 100萬이 넘었습니다.

○朴仁浩 委員; 100萬톤.

○管理課長 李洙根; 네, 100m<sup>3</sup>입니다.



○朴仁浩 委員; 아, m<sup>3</sup>…….

○管理課長 李洙根; 네.

○朴仁浩 委員; 알았습니다. 알았는데 어쨌든 이 문제에 있어서는 좀더 우리 所長님이 檢討를 하셔서 가지고 갑거설치에 있어서 經濟的 妥當性을 저희에게 報告書를 내주시면 저희가 豫算審議할 때 얘기를 하겠습니다. 그러니까 그렇게 해 주시기 마라고 또 아까 그 進入路 問題 그것은 答辯이 안 나왔습니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 여기 지금 하려고 나와 있습니다. 마지막에 漢江市民公園의 接近施設 즉 進入路 對策에 대해서 물으셨습니다.

보다 많은 市民이 손쉽게 便利한 方法으로 市民公園에 接近할 수 있도록 繼續적으로 接近施設과 進入路 與件을 改善 擴充해 나가도록 하겠습니다. 現在의 漢江市民公園의 接近施設은 다섯 種類의 119個所가 있으며 보행자전용접근도로는 平均 650m 間隔으로 施設되어 있으면서 車輛專用接近道路는 平均 1,300m 間隔으로 施設되어 있습니다. 그래서 상당히 不便이 있는 것만은 틀림이 없습니다. 그래서 今年에 지하보도 幅 4.5m 연장 65m, 램프 5m에 幅 5m에 연장 255m, 2個所 풍납지구하고 광나루지구에 今年에 完了를 했고, 다음 우리 進入路增設計劃을 말씀드릴니다.

接近施設은 접근취약성과 公園利用度 등을 考慮하여 年次的으로 지금 繼續 擴充할 그런 計劃을 가지고 있습니다. 92년 서부터 93年間 關聯工事 즉 올림픽大路擴張工事라든가, 강변북로 擴張工事, 上水道工事 등에 包含해서 7個所를 車輛進入路 5個所, 地下步道 2個所를 增設할 그런 計劃을 가지고 있습니다. 지금 現在 委員님도 아시다시피 올림픽大路를 擴張하는

데 같이 우리가 먼저 工事を 하고, 또 二重으로 하기 때문에 그것하고 같이 施行을 하기 위해서 그 工事 竣工하고 맞추어 가지고 하고 있다는 것을 이 자리를 통해서 말씀을 드립니다. ○朴仁浩 委員; 그래서 所長님께서 全般的으로 調査를 하셔서 가지고 不便한 事項을 앞으로 몇 個年이라도 해서 全般的으로 漢江公園의 進入路를 改善할 計劃書를 해서 올려주시면 좋겠습니다.

○漢江公園管理事業所 黃炳珠; 알겠습니다. 以上입니다.

○委員長 沈相一; 曹沼鉉 委員님, 補充質疑 해 주십시오.

○曹沼鉉 委員; 事業所長님께 말씀드리겠습니다. 우선 나와 주시죠, 管理所長님, 아까 金亨根 委員이 質問한 것 중에서 補充質問을 하겠습니다.

漢江 支出에 퇴적되어 있는 그 骨材에 대해서 所長님께서 一般會計는 無料로 또 特別會計는 돈을 받고 提供하는 것으로 이렇게 말씀하셨는데, 一般會計와 特別會計를 굳이 區別하는 근거는 어디에 있는지 우선 基本的으로 말씀해 주시기 바랍니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 特別會計라면 施設管理公團에서 지금 建設하고 있는 아파트를 진다든가 그러한 事業을 特別會計라고 하고, 또 上水道事業本部라든가, 또 地下鐵工事라든가 그 외에 一般會計의 工事は 우리가 道路敷設工事라든가, 또 下水道工事라든가.

○曹沼鉉 委員; 잠깐만요. 지금 時間이 없는데 一般會計와 特別會計로 區別하는 강의를 들으러 온 것이 아닙니다. 區別하는 이유가 무엇인가 하는 것만 간단히 이야기 해 주세요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 特別會計는 事業을 하는 工사고 地下鐵工事라든가 그것은 거기서, 우리하고 一般

會計는 市費로 나가는 것이 一般會計고, 特別會計는 上水道라든가 地下鐵에서 하는 것이 特別會計라고 이렇게 우선.....

○曹沼鉉 委員; 一般會計와 特別會計로 區別하라는 것이 아니고 말이죠. 一般會計는 無料로 提供하고 特別會計만 유상으로 提供하는 근거나 이유가 뭐냐 하는 것을 지금 묻는 것입니다

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 現在는 韓國電力하고 通信公社에서는 우리가 유상으로 지금 供給을 하고 있고 地下鐵이나 지금 施設管理公團은 方針은 그렇게 받았지만 現在 지금 아직 돈을 우리가 받지 않고 있습니다.

○曹沼鉉 委員; 아니, 그러면 무슨 原則이나 근거없이 대충대충 하는 것입니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 아니지요. 그것을 어떻게 說明을..... 미안합니다. 防災課長이 좀 答辯해도 되겠습니까? 諒解를 좀 해주십시오.

○曹沼鉉 委員; 네.

○防災課長 南承雲; 防災課長입니다. 所長님 말씀에 補充說明이 될런지 모르겠습니다만 지금 現在 市費로 나가고 있는 것은 우리가 이제 一般會計로 보고, 이제 어차피 쉽게 말씀드리면 쌈지돈이 주머니돈이 되는 것인데 工事費節減 形式으로 해서 돈을 안 받습니다. 工事費가 節減이 되니까, 그만큼 우리가 骨材를 그냥 주니까 그 쪽에서는 工事費에서 無償 官給 資材로 보아 가지고 工事費에서 減額을 시키고, 단 通信公社나 韓電 이런데 케이블工事나 이런 것을 하고 나면 되메우기 용을 이제 岩盤地帶 지나가고 나면 되메우기용이 흙이라야 되는데 이 흙을 쓰도록 되어 있습니다. 그래서 이것은 되메우기용으로 가능한 것을 주면서 우리가 그냥 줄 수 없다, 우리가 돈을 받자 이래 가지고, 그것은 特別會計로 보아 가지고

이제 돈을 받았던 것이었습니다.

○曹沼鉉 委員; 地下鐵은 어떻게 됩니까?

○防災課長 南承雲; 地下鐵은 原石을 써야 되는데 지금 우리 立場에서는 이제 都市開發公社나 地下鐵도 돈을 내도록 要求를 하고 있는데 지금 方向은 무상으로 주려고 마음을 먹고 있습니다.

○曹沼鉉 委員; 지금 도대체 묻는 말에 대한 答辯이 전혀 안 되고 있는데, 이 問題는 제가 時間이 없으니까 다음 質問을 드리기 위해서 내가 지금 물어본 것인데 다른 機會에 제가 個人的으로 또 한번 물어보겠습니다.

지금 말이죠, 유상으로 供給하는 경우에 있어서는 덤프 15톤 基準으로 지금 m<sup>3</sup>당 얼마씩 計算하는 것이 아닙니까?

○防災課長 南承雲; 네, 그렇습니다.

○曹沼鉉 委員; 그렇게 하는 것이죠?

○防災課長 南承雲; 네.

○曹沼鉉 委員; 그런데 관급공사에만 지금 提供이 되도록 되어 있습니다.

○防災課長 南承雲; 네, 관급에만 되어 있습니다.

○曹沼鉉 委員; 그런데 91年度만을 국한해서 한번 보기로 합시다. 91年度의 경우에 個人工事に 이 骨材가 搬出된 事例가 있는지 없는지, 우선 있다면 어떠한 경우에 있었는지 그것을 밝혀주시기 바랍니다.

○防災課長 南承雲; 91年度예요?

○曹沼鉉 委員; 네.

○防災課長 南承雲; 91年度에 個人工事に 나간 것은 한 건도 없습니다. 그리고 8月 7日 카메라告發에 나왔습니다만 우리가 8月 5日 실제로 우리가 摘發을 먼저 했습니다. 무단반출

하는 것을 摘發해 가지고 關係機關에 告發을 해 가지고 지금 네 사람이 4年 내지 1年 6個月 형을 받았습니다. 그 이외에는 個人工事に 나간 것이 하나도 없습니다.

○曹沼鉉 委員; 지금 아마 搬出證이 다 있어 가지고 반출증에 의해서 나가는 것으로 일고 있는데 말이지요, 지금 搬出하는 것에 대해서 管理하거나 監督하는 職員이 몇 名이나 됩니까?

○防災課長 南承雲; 지금 骨材에 11名이 있습니다.

○曹沼鉉 委員; 11名이 全體를 다 管理하는 것입니까?

○防災課長 南承雲; 네.

○曹沼鉉 委員; 그리고 지금 네 사람이 問責이 되어 가지고 아마 懲戒가 아니라 告發이 되었나 보죠? 네 명이.....

○防災課長 南承雲; 告發되어 가지고 지금 재판이 10月 30日 끝나는데.....

○曹沼鉉 委員; 네, 좋습니다. 그것은 좋고 그런데 어느 선까지 그 책임추궁이 있었는지, 경찰에 告發된 사람 이외에 懲戒를 받은 사람이 있었는지 알고 싶습니다.

○防災課長 南承雲; 검찰에서 全部 調査를 했습니다. 해 가지고 直接行爲者 네 사람에 대해서는 실형을 받고 그 외에 骨材責任者는 바로 즉시 교체를 하고 또 擔當工事を 했던 會社의 所長은 바로 교체가 되었습니다.

○曹沼鉉 委員; 아니요. 그러니까 쉽게 얘기해서 어느 職級까지가 問責의 對象이었냐는 것을 묻는 것입니다.

○防災課長 南承雲; 거기 나와 있는 사람들이 全部 理事級이 되어.....

○曹沼鉉 委員; 지금 對答은 課長님이 하시면 안 되겠네요. 저 所長님이 나와서 하셔야겠네요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 이 問題는 말이지요. 우

리 公務員에 대해서는 問責이 없었습니다. 그리고 거기에 監理하는 會社와 또는 그 骨材를 支給하는 會社에 理事 以下 問責이 간 것으로 알고 있습니다.

○曹沼鉉 委員; 아니 그럼, 管理事業所 自體職員에 대해서는 아무런 問責이 없었습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 없었습니다.

○曹沼鉉 委員; 그렇다면 搬出證을 交付하는 사람은 어느 會社 職員입니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 우리가 搬出證을 주고 그 다음에 그것을 直接 취급하는 것은 監理團에서 취급을 하기 때문에 우리하고는 조금 멍니다.

○曹沼鉉 委員; 제가 지금 묻는 것은 트럭으로 積載해서 나올 때는 말이지요. 漢江 入口에서 반출증하고 交付하게 되어 있는 것 아닙니까? 그 양이 맞는지 確認도 해야 될 것 아닙니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 감리단에서 다 나와 가지고 監視하고 지키고 그것을 다 하지 우리가 하지 않습니다.

○曹沼鉉 委員; 그러면 漢江管理事業所에서 11名 職員이 管理 감독한다는 것은 무슨 얘기입니까? 뭐 하는 사람들입니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 事故가 난 다음에 거기에 補強하기 위해서 저희들이 청경을 配置해 가지고 했을 뿐이지, 그 당시에는 우리가 職員이 거기에 配置가 그래서 監理團에다 그것을 맡긴 것입니다.

○曹沼鉉 委員; 좋습니다. 그렇다면 이미 事故 난 것은 그렇다하고 올해는 유달리 骨材에 대한 어려움도 많았고 한테 앞

으로도 다시 이런 사고가 나지 않으리라는 保障은 사실 없는 것입니다. 그런 의미에서 人員을 補強하는 외에 어떤 다른 制度的 補完裝置는 講究한 것이 있었는지 그것을 한번 묻고 싶습니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 제가 그 동안에 우리 청경을 얼마 전까지 거기다 配置해서 제2차 監視를 시켰고, 그래서 일단 징수는 했습니다. 그 다음에 출하중에 대해서 우리가 전부 교체해 가지고 다시 했고 또 骨材積載場 주위를 철조망으로써 완전히 다 쳤기 때문에 앞으로는 그런 일이 없도록 하고 또 없을 것입니다. 저희들이 거기에 대해서 각별히 지금 監督 監視를 徹底히 하고 있다는 것을 말씀드립니다.

○金亨根 委員; 거기에 대해서 補充質問 한마디만 드리겠습니다. 아까 韓國電力하고 또 어디에 반출한 것은 有償으로 했다고 그랬습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 通信公社입니다.

○金亨根 委員; 韓國電力이나 通信公社는 國家機關이 아니라고 알고 있는데요?

○防災課長 南承雲; 그래서 有償으로.....

○金亨根 委員; 그럼 그 以前에는 간 적이 없습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 없습니다.

○金亨根 委員; 그 以前에는 없고요?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 없습니다.

○金亨根 委員;今年만 있다는 말이지요?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네.

○金亨根 委員; 그러면 말이지요.今年에 여기에 보면 몇 月까지 現在까지 들어온, 그러니까 現在까지의 收入, 여기에 나와 있는 액수에 맞게 明細書를 提出해 주시기 바랍니다.

- 漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 알겠습니다.
- 曹沼鉉 委員; 그리고 漢江물을 맑게 하는 데 있어서 가장 沮害要因이라고 할 수 있는 개인바지선에 관한 問題인데 지금 바지선은 許可를 받아야만 設置할 수가 있고.....
- 漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네. 그렇습니다.
- 曹沼鉉 委員; 또 지금 제가 알기로는 한두 달 전 統計입니다만 業體가 申請한 것으로 11個가 지금 設置된 것으로 알고 있는데 맞습니까?
- 漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 現在 지금 12個가 되어 있습니다.
- 曹沼鉉 委員; 네, 그 동안에 12개로..... 12個인데 좋습니다. 個人이 바지선을 設置許可를 申請한 적이 있는지? 또 거기에 대해서 내준 적이 있는지 한번 묻고 싶습니다.
- 漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 우리가 근간에는 전혀 내준 일이 없습니다. 이것이 84年度인가 그 때에 내주고 每年 I年에 한번씩 우리가 다시 1年씩 한시적으로 許可를 내주기 때문에 交付해 주는 것은 저희들이 그대로 하고 있습니다.
- 曹沼鉉 委員; 새 年度에는.....
- 漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 하나도 없습니다.
- 曹沼鉉 委員; 91年度에는 없었다는 이야기네요.
- 漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네.
- 曹沼鉉 委員; 그러면 許可없이 個人바지선을 設置한 것을 摘發하거나 告發한 적이 있는지 묻고 싶습니다.
- 漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 昨年에 한 件 있었습니다. 광나루에 경기도에서 바지선이 하나 내려와 가지고 풍납동쪽에 정박하고 있던 것을 저희들이 摘發을 해서 그래서 그것을 告發措置하고 그 다음에 그것을 철거는 못했고 다시 京畿道



로 올라간 것으로 알고 있습니다. 그것이 심심하면 京畿道에서 자꾸 내려오기 때문에 사실 그런 애로점이 있습니다.

○曹沼鉉 委員; 좋습니다. 告發해서 處理結果는 알고 계십니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 저희들이 告發해 가지고 벌금형으로 한 것으로 알고 있습니다.

○曹沼鉉 委員; 좋습니다. 市政監查資料 17페이지를 보면 지금 河川占用料와 船舶占用料를 지금 받고 있는데 그 액수는 누가 결정하는 것입니까? 어떤 방식으로 결정하는 것입니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 10%로써 河川占用料를 받는 規定이 있습니다. 그것에 의해서 받습니다.

○曹沼鉉 委員; 10%라면 무엇의 10%입니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그 地域에 土地의 等級이 얼마나 그것에 의해서 10%를 우리가 받고 있습니다.

○曹沼鉉 委員; 그러면 그 地域의 土地價格이라는 얘기는 하천에 관한 土地價額에 대해서 基準하는 것입니까? 一般的으로 우리가 쉽게 얘기해서, 우리가 賃貸料 策定할 때 임대료 鑑定할 때 나오는 그런 方式으로 한다는 말이죠.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그렇지요.

○曹沼鉉 委員; 그러면 제가 提出한 資料를 다 計算을 해 보니까 河川占用料는 坪當 1年입니다. 1年 基準으로 坪當 5,000원 내지 2萬원 정도.....

○張汶龜 委員; 委員長님, 課長들 다 나와서 立會해서 잘 아는 분이 答辯을 같이 協助해서 해 주도록 要請해 주세요.

○委員長 沈相一; 어떻게요?

○張汶龜 委員; 課長님들이 補佐를 해서 明決한 答辯을 하도록, 앉아서 제 자리에서 하고 있는데 들리지 않으니까.....

○委員長 沈相一; 과장님은......

○張汶龜 委員; 그렇게 좀 理解를 해 주시면 좋겠습니다.

○委員長 沈相一; 事業所長님 答辯하는데 補充資料를 充分하게 發言臺에서 答辯을 하시든가 아니면 迅速하게 答辯資料를 넘겨주시면 고맙겠습니다.

○曹沼鉉 委員; 네, 좋습니다. 계속 묻겠습니다.

河川占用料를 보면 坪當 5,000원 내지 2萬원, 1年間입니다. 年間 5,000원 내지 2萬원으로 되어 있고 선박점용료는 모타보트의 경우 月 5萬원 정도, 그 다음에 그냥 보트의 경우는 月 1萬 2,500원 정도로 되어 있는데 우리가 常識적으로 볼 때는 지나치게 低廉한 價格이 아닌가 생각이 들어서 質問해 보는 것입니다.

○庶務課長 申水木; 庶務課長이 補充答辯 드리겠습니다.

먼저 말씀하신 유선장설치 하천점용료는 現在 15個所에 1億원을 今年에 徵收했습니다. 하천에는 土地等級이 안 나옵니다. 그래서 인접한, 쉽게 말해 붙은 대지에, 성동구 자양동도 자양동 150번지 옆의 하천에 유선장이 있으면 150番地의 土地價格을 基準으로 해서 10%를 1年間 計算해서 占用料를 받습니다. 그리고 船舶運航에 따르는 河川占用料는 모두 現在 252척이 있는데 8,000萬원 程度 今年에 徵收했습니다.

이것은 서울特別市하천점용료징수조례에 의한 것입니다. 여기에는 유람선이 있고, 모타보트, 일반보트, 요트 등이 있습니다. 徵收條例의 根據를 말씀드리면 도선 및 5톤 以下 定期旅客船은 甲地는 月額 萬원, 을지는 月額 5,000원, 병지는 月額 3,000원으로 되어 있습니다. 5톤 以上 旅客船은 5톤 증가시마다 5톤 料金の 半額을 加算하게 되어 있습니다. 이것은 하천점용료징수조례에 의해서 저희들이 받고 있습니다. 그래

서 甲地는 動力船이 月額 5萬圓, 무동력선은 月額 2萬 5,000圓 정도 되고 있습니다.

그리고 現在의 現況을 잠깐 말씀드리면 유람선은 세모가 여섯 척을 갖고 있는데 今年에 船舶運航에 5,500萬圓 받았습니 다. 그리고 바지선이 7,900萬圓 그래서 1億 3,400萬圓의 料 金を 徵收했습니다. 그리고 수상스키 등 요트, 보트 등 해서 今年에 船舶運航에 8,000萬圓, 유선장이 1億 140萬圓 그래서 1億 8,100萬圓의 料金を 徵收하게 되어 있습니다. 이것은 許 可期間이 배마다 조금 다릅니다. 4월에 있고 5月해서 1年 되 면 每年 갱신해 주는 것으로 지금 되어 있습니다. 說明이 되 었는지 모르겠습니다만.....

○曹沼鉉 委員; 알겠어요. 質問한 이유는 隣近 인접해 있는 垜地의 어떤 무슨 공시지가나 이런 것을 基準으로 하신다고 했는데 決定하는 사람은 누가 어느 基準을 가지고, 과연 인근 유사토지인지 하는 것을 決定하는 것입니까?

○庶務課長 申水木; 그것은 各 區廳에 土地臺帳을 떼보면 말 이죠.

○曹沼鉉 委員; 아니지요.

○庶務課長 申水木; 도면을 보고.....

○曹沼鉉 委員; 그렇게 하는 것이 아니고 지금 제가 말씀드린 것이 그것입니다. 바로 우리 서울市도 企業會計의 概念을 導 入해야 된다는 이유가 지금 사실상 利用地物이 같아야만 유 사한 土地가 아납니까?

○庶務課長 申水木; 그래도 河川法上에 現在.....

○曹沼鉉 委員; 아니, 내 이제 묻는 말입니다. 그러니까 이것 이 지금 商業用으로 쓰고 있다는 말이에요.

○庶務課長 申水木; 네.

○曹沼鉉 委員; 장사하는 것입니다. 쉽게 말해서 이 사람들이 그렇다면 장사하는 땅을 使用하는 정도에 河川占用料를 賦課해야지 지금 막연히 무슨 인근대지, 유사토지라 하는 그것이 垡地인지 무슨 用地인지도 제대로 設定 안 된 狀態에서 아무 땅이나 그 隣近에 있는 땅의 공시지가만 기준하면 된다는 얘기가 아닙니까?

○庶務課長 申水木; 河川占用料徵收條例에 근거를 해서 저희들이 받는데 河川占用料徵收條例의 計算方法이 지금 그렇게 되어 있습니다. 그래서 그것에 의해서.....

○曹沼鉉 委員; 아니, 글썄 計算方法을 묻는 것이 아니고요. 어느 표준지가 있을 것이 아닙니까? 쉽게 말해서 표준지가.....

○庶務課長 申水木; 표준지가 아니고 隣近隣接土地로 되어 있습니다.

○曹沼鉉 委員; 隣接土地도 여러 土地가 있는데 그 중에 어느 特定한 표준지는 設定을 해 놓아야 될 것이 아닙니까? 그 設定하는 방식에 있어서 問題가 있지 않냐 하는 것을 물어 보는 것이에요, 지금.

○庶務課長 申水木; 그렇지요. 隣接해 붙은 대지에 하기 때문에 달리 設定할 方法은 없습니다.

○曹沼鉉 委員; 隣接해 있는 垡地라고 다 똑같습니까?

○庶務課長 申水木; 네, 같습니다.

○曹沼鉉 委員; 다 똑같지는 않지요.

○庶務課長 申水木; 現在 지금 말이죠. 各 區廳이라든가 各種 하천점용료징수하는 것이 많습니다. 물론 漢江 이외에도 그러한 그것을 갖고 있습니다.

○曹沼鉉 委員; 좋습니다. 그 점에 있어서는 저희들이 어차피

徵收條例니까 每年 改正이 되어야 되겠죠. 每年 方法도 그렇고 議會에서 할 일이니까 그 점은 그냥 넘어가겠습니다.

○金亨根 委員; 네, 거기에 대해서 補充質問 드리겠습니다.

하천점용료가 條例에 의해서 받고 있는다고 그랬는데요. 條例에 商業用과 一般用 또는 工業用이 전혀 區分이 안 되어 있습니까?

○庶務課長 申水木; 그런데 現在로써 河川은 말이지요. 工業이라든가 다른 方法에는 使用을 못하게 되어 있지 않습니까? 그래서 分類가 안 되어 있는 것으로 알고 있습니다.

○金亨根 委員; 다른 것은 使用 못하고.....

○庶務課長 申水木; 公共目的을 위한다든가 營業上 아니고는 다른 目的으로 使用을 못하는 것으로.....

○金亨根 委員; 그렇다면 지금 曹委員께서 지적 하셨듯이 인접부지라 그랬을 때 그 인접부지는 바로 河川 옆에 洪水나면 洪水가 넘치는 그런 地域은.....

○庶務課長 申水木; 아닙니다. 거기에는.....

○金亨根 委員; 땅값이 쌀 것이고 또 조금 지나면.....

○庶務課長 申水木; 아닙니다. 하천부지에는 지면이 안 나옵니다.

○金亨根 委員; 뭐요?

○庶務課長 申水木; 그것으로 하는 것이 아니고 제방을 넘어서 .....

○金亨根 委員; 네, 넘어서 바로 제방 넘은 데는 땅값이 싸고, 또 조금 지나면 땅값이 비싸고 더군다나 상가를 가면 훨씬 비싸지고 이런 差異가 굉장히 많은데, 분명히 河川占用을 했을 때 이것을 商業的으로 使用을 하고 있는데 거기에 대해서 條例가 잘못되었으면 그것을 檢證을 해 가지고 條例를 개

정하는 方向으로 해야 되지 않을까 생각을 하고 선박점용료도 마찬가지로입니다. 이 條例가 언제 改正된 것입니까?

○庶務課長 申水木; 確認해 보겠습니다. 88年度 改正한 것으로.....

○金亨根 委員; 88年度에 改正한 그 額數 그대로를 지금도 받고 있다는 말이지요?

○庶務課長 申水木; 네.

○金亨根 委員; 그 동안 物價引上이 얼마나 됐습니까?

○庶務課長 申水木; 그런데.....

○金亨根 委員; 아니요 선박점용료요, 河川占用料 말하는 것이 아니고 선박점용료는 條例에 額數가 規定이 되어 있다고 아까 말씀 하셨죠?

○庶務課長 申水木; 네, 그렇습니다.

○金亨根 委員; 88年 以後에 額數 調整이 전혀 안 되어 있다는 말이죠?

○庶務課長 申水木; 네.

○金亨根 委員; 이걸 特惠 아십니까? 職務怠慢에 의한 特惠라고 생각이 되는데.....

○庶務課長 申水木; 아니, 그렇지 않습니다. 저희 서울시만 該當되는 것이 아니고 全國적으로 모든 배가 다 같은 條件을 附與하고 있기 때문에 그렇지 않습니다.

○金亨根 委員; 그렇다 그러면 漢江管理事業所에서 特惠를 주었다는 얘기가 아니고 全體적으로 職務怠慢에 의한 特惠성이 아닌가 생각이 듭니다.

○庶務課長 申水木; 檢討를 해 보겠습니다.

○金亨根 委員; 所長님 말씀해 보세요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 저희가.....

○金亨根 委員; 그러니까 條例에 額數가 정해져 있다 그러면, 그 條例는 每年 改正이 되어야지 88年 條例를 지금도 使用하고 있다는 것은 말이 안 되죠. 분명히..... 이상입니다.

○委員長 沈相一; 答辯에 수고 많으십니다. 그러면 張汶龜 委員님 質疑해 주십시오.

○張汶龜 委員; 네, 民自黨에 張汶龜 委員입니다.

오늘 경륜이 많으신 所長님을 비롯 또 우리 서울의 얼굴이라고 할 수 있는 여러 高級公務員들께서 나오셔서 수고해 주신 데 대해서 우선 感謝드립니다. 우리 서울市の 漢江이라고 하게 되면 서울市の 얼굴이고, 또한 서울 市民의 젓줄이라고 하는 아주 중요한 그러한 價値를 갖고 있습니다. 그렇다면 얼굴이라고 하고 또 젓줄이라고 하는데 奉仕하시는 여러 公務員들은 역시 서울市の 얼굴이라고 하고 정말 무엇을 말씀드리는가 하면 그만큼 중요한 部署에서 중요한 일을 하고 계시다는 것을 우선 말씀드리고, 제가 묻는 데 대해서 課長님들 그냥 앉아서 所長님만 쳐다보고 계실 것이 아니고 즉시즉시 자기 所管된 專門的인 말씀을 해 주시기를 付託드리면서 質疑에 임하겠습니다.

漢江管理事業所가 발족한 지가 얼마나 되었습니까? 答辯은 答辯臺에 나와서 해 주십시오.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 86年度 6월에 된 것으로 알고 있습니다.

○張汶龜 委員; 네, 事業所가 設立된 趣旨가 무엇입니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 漢江公園管理事業所에 漢江 綜合開發은 첫째는 漢江의 수자원을 利用하는 側面에서 開發했고 當初에 또 그 다음에 서울市民이 利用할 수 있는 空間이 없기 때문에 漢江을 市民公園으로 利用하는 側面에서도

일단 開發을 한 것도 있습니다. 그러나 우선 서울시의 인구라든가, 또 京畿道에도 인구가 急增하고 있는 그런 실정에 상수원에 취수하는 그러한 水資源 側面에서의 開發을 했고, 또한 漢江의 양 연안에 고수부지라든가 제방을 利用해서 交通施設으로써 道路로 活用을 하는 뜻에서 한 것으로 알고 있습니다.

그래서 여러 가지 漢江開發을 當初에 할 때에 82年度에 착수했을 때에 실지 그 당시에 서울시의 財政도 없었습니다만, 約 4,000億원의 豫算을 가지고 約 2,000億원 절반은 한강에서 나오는 骨材를 팔아서 工事に 充當했고 나머지는 우리 一般 시비로써 充當해서 開發한 것으로 알고 있습니다.

○張汶龜 委員; 네, 거기까지만 해 주시고 그냥 거기서 서서 對答해 주시죠. 그리고 조금 對答하기 곤란한 것은 담당과장님들께서 答辯해 주시기를 付託드립니다. 지금 現在까지 漢江 管理事業所에서 施設해 놓은 것에 대해서 얼마만큼 만족도를 느끼시고 또 앞으로 어떻게 어떻게 해서 市民이 만족할 만한 그러한 施設을 갖추겠습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 現在 陸上인 고수부지 利用率은 상당히 어느 畵도까지 올랐다고 봅니다. 우선 運動 施設이라든가, 各種 유희시설이라든가 여러 가지 그것은 成功을 보았습니다만, 실지 한강에 水上을 利用하는 側面에서는 상당히 뒤떨어졌고 그래서 앞으로 우리 漢江公園管理事業所에서는 水上利用活性化 方案의 一環으로써 수상을 利用하는 方法을 해 나갈 計劃입니다.

○張汶龜 委員; 좋습니다. 지금 여기 一般 現況表에 보면 人力이 45명이나 결원이 되어 있는데 여기 一般職이 12명, 別定職이 1명, 技能職이 11名, 또 請願警察이 45명이나 지금 缺員이 되어 있는데 이것은 필요없는 사람들입니까?



○漢江工園管理事業所長 黃炳珠; 그렇지가 않습니다. 現在 지금 一般職이 12名이 缺員인데 서울시 全體의 人員調整에 의해 가지고 일단 이번의 移動에 6名이 갔고, 또 事務官級 係長이 3名이 지금 空席으로 되어 있습니다. 이것은 이번에 全體의 서울시에 부족한 狀態이기 때문에 곧 試驗이 다 끝나 가지고 교육을 받고 있기 때문에 바로 補充이 되는 것으로 알고 있습니다. 그러나 청원경찰이 지금 45名이 缺員입니다. 그래서 또 現在 청원경찰이 約 230名이 있는데 그저 한 달에 한 4名 내지 5名이 生計維持가 안되고 이래서 많이 이직율이 높은 실정이고, 그래서 나머지 35名을 올림픽運動場에서 남는 請願警察이 지금 身元照會 중에 있는데 바로 補充이 되게 되면 우리가 상당히 필요합니다. 지금 各 公園의 監視하고 防犯活動이라든가 이것 하는데 청원경찰이 상당히 아쉽기 때문에 지금 일들을 지금 상당히 폭주하고 있다는 것을 이 자리를 통해서 말씀드립니다.

○張汶龜 委員; 네, 좋습니다. 지금 청원경찰이나 一般職公務員은 어디서 교육받아서 公採합니까? 아니면 事業所에서 直接 採用할 수가 있는 것입니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 청원경찰은 저희가 여기서 一定期間을 公告해 가지고 그 다음에 試驗에 일단 거쳐 가지고 그 다음에 警察廳에다 職務要請을 내서 任命하도록 되어 있습니다.

○張汶龜 委員; 네, 좋습니다. 지금 우리 漢江에는 구급선이 라는 게 있는데 구급선이 몇 척입니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 구급선이 現在 지금 21척이 있습니다. 그런데 그것은 우리가 가지고 있는 구명선이 있고, 또 各職能團體에서 요트분야라든가, 윈드써핑분야라든가, 보

트의 安全事故를 豫防하기 위해서 구명선을 더 確保해 가지고 運營하고 있고, 有事時에는 어디 것이라도 바로 出動할 수 있도록 되어 있습니다.

○張汶龜 委員; 救命救助船은 62척으로 돼 있는데 이것은 무엇을 말하는 것입니까? 인명구조선.....

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것이 바로 구조선이 그것입니다.

○張汶龜 委員; 그런데 여기는 62척으로 되어 있는데, 13페이지인데, 救命裝備 水上安全管理에 보게 되면.....

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 우리가 公式으로 人命救助船을 가지고 있는 것은 21척이고.....

○張汶龜 委員; 가만있어요. 管理課長님 나오셔서 答辯하시라고 하지요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 이것은 防災課長이 나가야 되겠는데.....

○庶務課長 申水木; 庶務課長이 答辯드리겠습니다.

13페이지에 있는 人命救助船 이야기는 그 資料를 앞에 잠깐 4페이지 한번 보시면 4페이지가 아니라.....

○張汶龜 委員; 21척이라는 것.....

○庶務課長 申水木; 네, 4페이지에 보시면 各種 水上業體, 團體, 委託管理業體, 서울시가 이렇게 나누어져 있습니다. 여기에 보면 法的으로 유람선이라든가 보트를 經營하는 業體에는 구명선을 몇 척씩 管理하게끔 되어 있습니다. 그러기 때문에 그것 전부 모은 것이.....

○張汶龜 委員; 우리 市에서 가지고 있는 것만.....

○庶務課長 申水木; 그렇지요.

○張汶龜 委員; 이것이 언제 建造된 것입니까?

○庶務課長 申水木; 이것은 當初 배를 確保할 때에 같이 確保된 것입니다.

○張汶龜 委員; 몇 年이나 되었습니까? 이것 購入한 지가.....

○庶務課長 申水木; 89年度으로.....

○張汶龜 委員; 이것이 몇 노트나 되는 것입니까?

○庶務課長 申水木; 그것이 種類가 다양한 것으로 되어 있습니다.

○張汶龜 委員; 市에서 가지고 있는 것은 21척 아닙니까?

○庶務課長 申水木; 人命救助船은 市の 財産입니다만 이것은 各種 韓國社會體育센터라든가 海洋少年團에 委託管理하는 業所에 全部 나가있는 것입니다. 21척.....

○張汶龜 委員; 그렇다면 漢江管理事業所에서는 洪水被害가 있어 가지고 人命救助를 하게 될 때에 使用할 수 있는 그런 救命船 같은 것은 없습니까?

○庶務課長 申水木; 救命船이 業體나 團體, 委託管理業體를 全部 저희들이 總括하고 있습니다. 우리가 指示를 하면 協助를 받을 수 있고 이렇게 되어 있습니다.

○張汶龜 委員; 그러니까 바로 救命船이 洪水가 났을 적에도 가동이 될 수가 있느냐 核心은 그런 이야기입니다.

○庶務課長 申水木; 가동되도록 노력해야 안되겠습니까.

○張汶龜 委員; 그러니까 다시 말해서, 어디에 核心이 있는가 하면 불의의 洪水를 豫想 안 할 수 없는데 그런 危險性を 對備하기 위해서 洪水가 지면 강 물살이 썩니다. 그러면 그것을 이기고서 本 任務를 다할 수 있느냐 救命에 대한 그러한 할 수 있는 機能을 發揮할 수가 있느냐 이런 이야기입니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 張委員님 말씀하신 것이 제가 지금 答辯드리겠습니다. 우리가 서울市에서 지금 現在

運行하고 있는 것은 순찰선 11척이 있습니다. 그것은 배가 이전에 타신 그것이 순찰선의 하나이고, 큰 것은 그런 대홍수 때는 사실 배가 낡았기 때문에 役割을 現在 못하고 있는 실정입니다. 그래서 業體에서 지금 現在 保有하고 있는 구명선이 性能이 좋아서 그럴 때는 業體로 하여금 저희가 指示를 해 가지고 하도록 그렇게 하고 앞으로 이런 것은 저희들이 계속 補完하도록 그렇게 하겠습니다.

○張汶龜 委員; 네, 지금 그것을 왜 제가 지적을 하는가 하면 먼저 우리가 漢江調查를 나갔을 적에 그 배를 타보았습니다. 제가 보기에는 그 배를 가지고 救命하기는 커녕 거기 당장 조용한 곳에서도 몇 사람 태우고 가기도 힘든, 금방 沈沒할 危機에 있는 아주 노후한 그런 배를 갖고 있기 때문에 여기에 대해서 조금 소홀했지 않느냐, 과연 洪水가 나서 人命被害가 나고 財産을 구하고 할 수 있는 배라면 힘도 있고 배가 새 것이 되어서 그 물살을 이길 수 있는 배여야 되는데 그것이 새로 措處가 되어야 되겠고, 또 지금 향간의 얘기를 듣자면 아까도 먼저 타 委員들이 조금씩 間接的으로 지적이 되어 있는 것인데 簡易飲食店에서 파는 食品이 불결하고 또 바가지 料金を 받는다 이렇게 말이 있는데 그런 事例가 없습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것 제가 말씀드리겠습니다.

실제 지금 우리가 漢江公園에 174個 賣店하고 그 다음에 스넥카가 9臺가 지금 있습니다. 그리고 보훈공사에서 15대를 지금 運營하고 있는데 스넥카에서 하는 것은 그 나름대로 저희들이 點檢해 가지고 是正을 하지만 174個 賣店에서의 거기서 찌개라든가, 또 목이라든가, 생선같은 것을 거기서 하는

것을 저희들이 今年 여름에 적발하고 또 是正措置를 했고, 전혀 그것을 炊事行爲를 못하도록 저희들이 지금 계속 단속을 하고 있습니다. 그것이 사실 없었던 일은 아닙니다. 그래서 저희가 7월부터 10月까지 하고 지금도 계속 戒告狀을 주고 철거를 시키고 繼續 선도를 지금 하고 있는 그런 實情입니다. ○張汶龜 委員; 하여간 漢江은 市民이 多目的으로 利用할 수 있는 서울의 얼굴이라고 아까 먼저 지적을 했는데 서울市民의 怨聲이 없도록 각별히 措處를 해주시고, 아까 同僚委員 중에서 지적을 間接적으로 조금 하다만 것인데 그것을 表現을 못해서 잘 지적이 안 된 것으로 알고 있는데, 우리 漢江管理事業所 漢江周邊에 모든 상행위하는 그 地域이 商業地域으로 土地가 地目이 되었느냐, 아무 것도 國家에서 法的으로 指定하지 않아도 商行爲를 할 수 있느냐 하는 이야기인데 지금 現在 모든 簡易施設物 등등 設置되어 있는 데에 대한 지적이 어떻게 되어 있습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 그것은 現在 하천부지로 되어 있기 때문에 그것이 商業地域이다 住居地域이라고는 할 수가 없습니다. 다만 거기에 河川占用許可를 받아 가지고 當初에 바지선에서 飲食行爲를 처음에 했다가 그것이 是正과 동시에 아마 便法으로 救濟해 준 것으로 알고 있습니다. 그것이 상당히 오래 전에..... 그래서 우리가 近間에는 昨年이나 今年이든가 우리가 전혀 飲食店 許可도, 그것은 區廳 衛生課에서 許可를 내주지만 法的으로 지금 衛生要所로써 許可가.....

○張汶龜 委員; 아니, 이제 問題는 거기에 있는 것이 아니고 우리가 이것을 整備해 나가야 됩니다. 왜 整備해 나가야 되는 理由가 무엇인가 하면 漢江 그 周邊이 遊園地로 策定이 되었

기 때문에 여러 가지 多目的으로 活用할 수가 있다든지, 거기 漢江周邊에 어떠한 상행위하는 등등이 法的으로 정해진 데에서 뭐가 許可가 나고 해야 되는데, 지금 現在 내가 들어 본 것으로 본다면 그냥 河川에 하천법으로 臨時許可制度를 하는 이런 식으로 되어 있는 것인지, 어떠한 근거에 의해서 許可를 내줄 수 있는 것인지.....

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네. 그것은 衛生業所로서 飲食이라든가 이런 것은 전혀 나갈 수가 없습니다. 그리고 現在 賣店에서의 行爲는 일단 인스턴트라든가, 과자류라든가 이런 것만 팔게 되어 있고 現在 아까 말씀드렸습시다만, 174個 賣店 그 사람들은 여의도에 그 때 不法으로 포장마차하던 사람들.....

○張汶龜 委員; 아니지요. 제가 質問한 要旨는 그것이 아니고 簡易施設이 되었던 어떠한 施設이 되었든 상행위를 하는 땅은 現在 漢江周邊 河川입니다. 그렇지요?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네.

○張汶龜 委員; 거기서 무슨 근거로 우리 市에서 許可를 해 줄 수가 있냐 그거지, 어떤 근거에 의해서.....

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것 河川法.....

○管理課長 李洙根; 지금 河川에서 장사를 하는 商業地域 關係를 아까 委員님들이 말씀하셨는데 現在 河川에서는 法的根據로는 河川法 第25條第1項에 의해서만 占用許可를 해줍니다. 그런데 現在 아까 所長님께서 말씀한 대로 現在 익은 飲食이라든지 무슨 營業許可는 해 준 사실이 없고 해 줄 수도 없습니다. 그리고 지금 이 漢江이 商業地域이나 뭐 이런 식으로 생각할 때나 利水側面하고, 治水側面하고는 正反對입니다. 그렇기 때문에 現在 賣店은 아까 제가 말씀드린 대로 인스턴

트식품이나 과자류나 이런 것을 팔지, 現在 그것을 유흥업소 식으로 해서 어떤 장사를 할 수 있는 그런 것은 없습니다.

○張汶龜 委員; 아니, 제 얘기좀 들어보세요. 과자류를 파는 것도 상행위이고, 음식을 파는 것도 상행위입니다. 그런데 河川使用法の 臨時條件附 使用許可라는 것을 해주고 있지 않습니까?

○管理課長 李洙根; 네.....

○張汶龜 委員; 그러면 아무거나 막 해도 되는 것인지?

○管理課長 李洙根; 現在는 아무거나 해 줄 수도 없고 現在 賣店은 우리가 公園에 가도 現在 賣店이 있지 않습니까? 그리고 市民이 당장 와서 간단한 것을 거기서 사먹을 수 있도록 그렇게 해 주는 것이 市民들에게 便宜提洪이 되기 때문에.....

○張汶龜 委員; 그렇다고 하면 우리 서울市民 누구나 거기 우후죽순격으로 簡易施設 申請을 한다고 申請하러 갔으면 어떻게 하겠습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 現在의 食品衛生法을 改正하기 전에는 料亭이라든가 익힌 음식같은 것을 거기서 식당같은 것은 許可가 나갈 수가 없습니다. 現在 다만 賣店行爲는 우리가 지금 해주었고 그 대신에 지금 우리 公園內에 이것은 關係가 없을런지 모르겠습니다마는 174個 賣店 主人들이 뿔뿔 뭉쳐 가지고 땀 業者가 거기에 賣店이라든가 이런 포장마차가 들어오면 스스로 그것은 가만 놔두지를 않습니다.

○張汶龜 委員; 지금 時間이 없으니까 거기에 대해서는 제가 왜 이것을, 중요시한 理由가 무엇인가 하면 제가 보기에 法이 未備된 것 같아요. 그래서 좀 研究하셔 가지고 適法한 위에서 공공연하게 行爲를 할 수 있는 그러한 무엇이 研究되어야 되

지 않을까 이렇게 봅니다. 거기에 대해서 研究를 해주시고 또한 가지 중요한 것을 지적을 하고 싶은데 漢江 水深을 몇m를 維持하게 되어 있습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 2m 50을 지금 維持하고 있습니다.

○張汶龜 委員; 그렇다면 漢江下流부터 上流까지 全部 지금 現在 2m 50이 維持되고 있습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 漢江의 流深部の 폭 200m만 저희들이 지금 維持를 하고 있는데 그것은 세 가지로 나눌 수 있습니다. 저희가 우선 하상에 세굴된 部分, 파헤쳐 낸 部分은 다리교각이라든가 호안이라든가 이런 것들이 崩壞라든가 破損될 우려가 있기 때문에 그런 데에 메꾸어 가지고 그것을 2m 50을 維持하는 方法이 있고, 그 다음에 그것이 너무 쌓여 가지고 航路에 배가 다닐 수 없고 해서 준설도 해야 되겠고 또 洪水나 물이 들었을 때 유속이 제대로 흐르도록 그러기 위해서 준설도 하고, 또 하나는 거기 준설함으로써 모래에 니토같은 것이 같이 섞여있기 때문에, 그 자체가 水質에 영향을 주기 때문에 그것도 같이 준설하는데 수질개선 측면에서 준설하기 때문에 現在는 우리가 幅 200m에 水深 2m 50 내지 2m 80을 지금 維持하고 있습니다.

○張汶龜 委員; 거기에 지금 現在 우리 漢江에 水質保全基準을 어디다 基準하고 있습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 저희 所管이 아니지만 環境基準에 지금 우리가 의존하고 있습니다.

○張汶龜 委員; 그리고 지금 漢江 물높이하고 우리가 살고 있는 강 周邊의 서울市 住宅 地盤하고 높이의 差異는 지금 現在 住宅地 地盤이 높습니까? 아니면 漢江물 고여 있는 높이



가 더 높습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 우리 防災課長이 答辯해 주시면 어떻겠습니까?

○張汶龜 委員; 네.

○防災課長 南承雲; 防災課長이 補充說明 하겠습니다.

○張汶龜 委員; 빨리 答辯해 주세요.

○防災課長 南承雲; 상시수위 200CMS에서 초당 200톤 내려왔을 때는 全地域이 一般住居地域이 다 높습니다. 그리고 5,000CMS에서 왔을 때는 住居地域이 낮은 데가 몇 군데가 있습니다. 그리고 이제 1萬 2,000톤 넘어서면 또 이제 높은 데도 압구정동 같은 데는 3萬톤 돼도 괜찮습니다만 地域에 따라 다른데 平均 5,000톤에서부터 침수지역이 나타나기 시작하는 데가 있습니다.

○張汶龜 委員; 네, 알았습니다. 거기까지만 해주시고 洪水가 와서 이것이 繼續 만약에 한 時間을 오는 수도 있고 그런데 이것이 한 24時間 정도 계속해서 왔다고 치게 되면 엄청난 물이 내려오게 되는데, 그럴 경우에 서울市內 물이 漢江으로 내려가지 못하고 역류로 해 올라오기 때문에 그것을 다시 漢江으로 퍼 넘기게 지금 제도가 되어 있지요?

○防災課長 南承雲; 네, 遊水池마다, 높이가 틀린 차이가 있겠습니다만, 平均 지금 따져보면 서울市의 消防計劃에 보면 한 1萬 2,000톤 되어야만 遊水池가 가동되도록 되어 있습니다.

○張汶龜 委員; 그러니까 제가 말씀드리는 것은 장마가 졌을 때, 그러니까 그 물을 퍼내야 되는데, 그럴 경우에 퍼내서 독을 넘어 오게 될 경우로 그러한 물이 洪小被害가 온다면 어떻게 되겠냐 그것이지. 퍼내도 소용이 없고 넘어올 적에 물이

많이 넘는다고 할 경우에 홍수를 얼마 정도로 보고 漢江독을 保存하게 되어 있느냐.....

○防災課長 南承雲; 漢江은 計劃洪水量이 3萬 7,000톤입니다, 그러면 예를 들면 90年度에 3萬 1,300톤 가까이 내려도 內水에서는 강제로 排水를 하도록 되어 있습니다. 그리고 그 제방에 여유고는 3萬 7,000톤 내려왔을때 設計基準에는 2m로 되어 있습니다.

○張文龜 委員; 이것은 市民에 대한 洪水, 갑작스런 그런 것에 대한 被害를 막자는데 있는 것이니까, 여기에 대해서 각별히 注意를 해 주시고, 만약에 지금 漢江上流의 댐이 7個나 있는데 어떤 댐이 하나 터졌다하고 가상해 보자 이 말이에요. (「가만 있어봐요. 委員長님 오늘 몇 時까지 하기로 했어요. 이러다가 날새겠어요」 하는 委員 있음)

○張汶龜 委員; 끝낼게요. 가만 있어요. (「要點만 좀 하세요」 하는 委員 있음)

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 지금 張委員님께서 말씀한 것의 答辯을 제가 아는 대로 하겠습니다. 실은 서울에서 비가 아무리 오더라도 우리 漢江하고는 그렇게 關係가 없습니다. 저희 漢江管理事業所하고.....

○張汶龜 委員; 좋습니다 그러면 한 가지만 더 質問할게요. 아까 어떤 우리 委員 中에서 質問한 것인데, 제가 알기로는 앞으로 우리 水源地가 上流로 올라가게 되는데 한강에서 骨材採取를 하게 되면 7兆 내지 10兆를 生産할 수 있다는 얘기도 있는데 수원지를 漢江上流 북한강으로 옮기고 거기서 나오는 그 돈으로 원수를 옮기는데 쓸 수 있는 비용이 되지 않을런지, 거기에 대해서 생각해 본 적이 있는지 얘기좀 해 주세요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 그것은 우리 서울시 管內의 암사동에서부터 幸州山城까지는 現在에 저희들이 지금 준설을 한다, 原石이다, 不良原石이다 하는 것은 실지 나오는 양이 소량이고 실지 建築資材에 쓸 수 있는 原石이 앞으로 갈수록 없어집니다. 특히 지금 세굴층이 많이 생기고 또 불량원석이 생김으로써 建築資材에도 못쓰고 그것은 매립지에 쓰고 있는 實情이기 때문에 그것은 우리 서울시 管內에는 그렇게 할 데가 없고, 그것에 京畿道라든가, 江原道라든가 그것은 建設部에서 答辯을 해야 될 것 같습니다.

○張汶龜 委員; 수고하셨습니다. 以上입니다. 질문 마치겠습니다.

○委員長 沈相一; 네, 答辯에 수고 많았습니다. 그러면 趙石萬 委員님 질의 해 주시기를 바랍니다.

○趙石萬 委員; 江東區 출신 趙石萬 委員입니다. 너무 時間이 흘렀기 때문에 重複이 되지 않는 범위내에서 한 두어 가지만 간단히 質疑를 드리겠습니다.

먼저 民間經常補助金에 대해서 질의를 드리겠습니다. 民間經常補助金이 91年度에 비해서 지금 92年度에 3億 2,400萬원이 增額되어서 편성이 되었습니다. 그 重要內譯을 보니까 말이지요, 漢江보트장 運營에 4億 5,000萬원, 漢江常設요트 및 윈드서핑학교운영비에 2億 3,400萬원, 漢江 거북船運營費에 3億 7,000萬원 등 10億 5,400萬원이 계상이 되었습니다. 알고 계시지요?

거기에 대해서 지금 서울시 財政上으로 보면 굉장히 어려운 與件인데 이 民間經常補助金이 이렇게 10億원씩 策定을 한 이유와 꼭 필요한가에 대해서 말씀을 해주시고 또 거북선 運營이 지금 아까 報告를 드렸습시다만 西海獎學會에서 運營을

하지요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네.

○趙石萬 委員; 그 西海獎學會는 어디서 運營하는 獎學會인지 말씀을 해 주십시오. 所長님 나와서 말씀하십시오.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 趙石萬 委員님의 質問에 대해서 答辯해 드리겠습니다.

우선 順序가 바뀌었습니다만, 거북船委託管理는 西海獎學會에서 지금 다 管理하고 있습니다. 西海獎學會는 海軍의 장성들이 나와 가지고 하나의 營利團體로서 獎學會를 構成해서 運營하는 그런 團體라고 알고 있습니다. 보트 및 요트, 윈드서핑 등 이러한 것들을 委託管理를 하는데 浪費를 하지 않겠느냐 이런 말씀에 대해서 答辯해 드리겠습니다.

漢江綜合開發 以後 市民公園을 利用하는 市民은 날로 增加되고 있으나 水上利用은 相對的으로 상당히 貧弱하고 陸上과 연계하여 一般市民이나 청소년들에게 健全한 餘暇善用과 水上스포츠의 底邊擴大를 기하고 漢江水域에 均衡的이고 效率的인 利用을 위하여 上流인 獨섬, 광나루水域에는 各各 民間 보트장과 民間 요트 및 윈드서핑장이 開設되고 있습니다. 그러나 下流인 잠원, 盤浦, 二村, 汝矣島, 망원 등 다섯 個 水域에 5個所의 보트장과 3個所의 요트 및 윈드서핑장을 88年 올림픽이 끝난 89年 5月부터 開設하고 있습니다. 委託管理 보트장은 누구나 자유롭게 그리고 負擔 없이 利用할 수 있도록 저렴한 價格인 한 척당 한 時間에 5백원을 받고 있으며, 요트 및 윈드서핑은 無料로 講習을 실시하고 있습니다. 보트장의 運營은 體育部에 依賴하여 體育部の 추천을 받아 스포츠 교실운영 專門團體인 韓國社會體育센터에 委託管理하고 있으며, 管理要員은 法定必須最少人員으로 그 資格은 責任者는 體

育大學 以上 卒業者로서 社會體育勤務를 經驗한 者로, 또 人命救助要員은 救助員資格證 所持者로, 또 구조선운전원은 해기사자격증소지자 또는 원동기자격증 所持者로 하고 있습니다.

요트 및 윈드서핑은 大韓요트協會 選手登錄者로서 指導者資格證 또는 요트資格 2年 以上者로 指導教師로 採用하고 있는 실정입니다. 잠원요트 및 윈드서핑學校는 서울시 요트協會에, 반포윈드서핑學校는 韓國社會體育센터에, 망원요트, 윈드서핑學校는 국방대학원요트부에 各各 委託管理하고 있습니다.

委託管理費用인 補助金은 人件費가 85%를 차지하고 있으며 나머지 10%는 船舶保險料, 公共料金 기타 일반관리비로써 施設 運營의 必須的 經費이며 特定한 이윤이나 別途의 經費 支給은 전혀 없습니다. 따라서 委託管理時의 船舶運營에 대하여는 多角的인 경영개선방안 및 市의 선박매각을 통한 民營化方案을 繼續 檢討하겠으며, 나아가서는 요트 및 윈드서핑學校는 無料講習에서 有料講習으로 轉換하고, 보트장은 料金 現實化方案 등을 現在 檢討 중에 있습니다. 사실 우리도 補助金を 주는데서 상당히 負擔을 갖고 賣却이 안 되게 되면 그런 方法으로도라도 改善하려고 檢討 중에 있습니다.

○趙石萬 委員; 좋습니다. 제가 말씀드린 것은 運營에 대한 問題를 말씀드린 것이 아니고 우리가 서울시 財政이 굉장히 지금 어렵지 않습니까?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네.

○趙石萬 委員; 그런데 10억원씩 들어서 이런 것을 계속 事業을 支援해야 되느냐 이것을 지적을 해 드리고 싶고, 지금 말씀드린 바와 같이 時間이 없으니까 民間主導事業으로 轉換을 하는 것을 研究檢討를 해 주시기 바랍니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 알겠습니다.

○趙石萬 委員; 또 한 가지 92年度 歲出豫算에 漢江低水路整備가 用役に 자그만치 60億원이 투자되는 것으로 되어 있습니다. 저수로정비에 55億원, 監理用役に 4억원, 골재관리가 1억원 이렇게 해서 60억원이 투자되는 것으로 되어 있는데, 아까도 얘기가 나왔습니다만, 그 低水路作業에서 骨材는 13억 5,000萬원이면 약 23%밖에 該當이 안 됩니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네.

○趙石萬 委員; 그렇지요? 그럼 나머지 赤字를 계속적으로 보고 있는데 거기에 妥當性에 대해서 한번 말씀을 해 보시지요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 趙委員님께서 좋은 것을 지적해 주셨습니다. 그런데 비단 우리 漢江뿐이 아니라 독일의 라인강도 繼續 水深測量이라든가 또 津浦 이것을 繼續 自體州 정부에서 해 가지고 水質도 調査하고 水深測量이라든가 이것을 하면서 繼續 增設을 해서 安全 運航이라든가 또 施設物保護側面이라든가 水質을 改善하는 側面에서 하고 있고, 세느강도 그렇게 하고 있고, 또 日本의 수르가와든가 요다가와 같은 데에도 必須的인 水路整備는 안 할 수가 없습니다. 그래서 또 하나 第一 큰 것은 우리 漢江은 洪水時에 急變하는 水位變動으로 災害가 많습니다. 그래서 항상 災害를 예방하는 側面에서도 低水路整備는 해야 된다는 것이 必須的인 課題라고 생각이 들어서 꼭 해야 됩니다.

○趙石萬 委員; 좋습니다. 低水路整備를 꼭 해야 되겠다는 것은 저도 妥當性이 있는데요. 經營合理化 側面에서 말이지요.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네.

○趙石萬 委員; 骨材代金에 대한 것을 아까 有料, 無料 이런 것을 했는데 그런 것을 特別會計로 해서 骨材代金を 더 받는

다든가 이러한 경영합리화 側面에서 檢討를 해 주셔야 되지 않겠느냐, 60億원에서 지금 23%밖에 骨材代金으로 收入이 안 되죠?

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네.

○趙石萬 委員; 이것에 대해서 더 연구검토를 해 주시기 바랍니다.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 알겠습니다.

○趙石萬 委員; 그리고 아까 다른 委員님들이 말씀을 하셨기 때문에 민원도 제일 많은 것인데 고수부지의 利用住民이 大部分 도시서민층에 속하는 市民이고, 또 고수부지의 利用에 많은 不便을 느끼고 있다고 이렇게 생각을 합니다. 특히 한강 고수부지로 利用할 수 있는 지하통로가 강동 송과지역에는 암사동에만 設置되어 있는 것으로 제가 알고 있습니다. 그래서 고덕지역이라든가 암사동 地域住民들은 利用을 하고 있으나 송과지역중에서 풍납동과 강동구, 성내동 지역주민들은 한강고수부지를 利用하기 위하여, 地下通路가 없기 때문에 원거리까지 가야 하는 不便을 겪고 있습니다.

漢江管理事業所는 한강고수부지 利用住民의 便宜 및 住民들이 올림픽大路를 無斷 橫斷하는 危險을 없애기 위해서도 江東地域에 地下通路 하나 정도를 增設할 容의가 없는지 그것에 대해서 다시 자세하게 말씀을 해 주십시오.

○漢江公園管理事業所長 黃炳珠; 네, 아까 중복된 事項인데, 昨年에 일단 거기서 建議事項이 들어와서 地下 步道를 풍납동에 1個所를 設置해서 今年에 開通을 했습니다. 또 광나루 지구에 幅 5m, 延長 250m 이것을 했고 그 다음에 아까도 제가 말씀드렸습시다만 來年부터 93年度까지 풍납동에 漢江下流水源地 移轉工事に 添附시켜 가지고 總延長 180m에 幅

6m로써 이것이 來年 12월에 이것을 끝낼 그런 計劃을 가지고 있습니다. 그 외에 양화지구라든가 반포, 望遠, 二村, 독섬 지구도 진입을 하는데 不便한데. 이것도 딴 工事와 같이 병행해서 計劃에 들어가 가지고 93年度까지 끝낼 그런 計劃을 가지고 있습니다.

○趙石萬 委員; 이것으로 마치겠습니다.

○委員長 沈相一; 네. 金亨根 委員님 補充質疑해 주십시오.

○金亨根 委員; 簡易賣店에 대해서 여쭙겠습니다. 課長님 나오셔서 答辯해 주세요.

○管理課長 李洙根; 管理課長입니다

○金亨根 委員; 네, 지금 簡易賣店은 그러니까 익은 음식은 팔지는 못하게 되어 있다고 말씀하셨지요? 그런데 다 팔고 있는 것 알고 계시지요?

○管理課長 李洙根; 저희가 단속을 해서 現在는 없습니다.

○金亨根 委員; 그래도 또 있는데요. 제가 갈 때마다 있는데, 사실 제가 庶民들의 生活을 해를 끼칠 마음은 전혀 없고 그래서 안되리라고 생각을 합니다. 그렇지만 原則은 原則대로 지켜져야 될 것 같고, 저도 몰랐습니다, 지금 그 말씀을 하실 때까지는. 거기부터 問題가 發生하는구나 생각을 해 가지고 補充質問을 드리게 되었습니다.

아까 제가 프리미엄이 500, 1,000이 붙는다 그랬는데 그러한 익은 飲食을 팔므로써 利益이 굉장히 나는 것으로 알고 있습니다. 그러니까 애초에 생각했던 포장마차 대신에 대여해주는 것하고는 엄청난 差異가 있습니다. 임대료를 얼마 받고 있다고 했지요?

○管理課長 李洙根; 月 2萬 4,000원…….

○金亨根 委員; 네, 月 2萬 4,000원 받고 있다고 했지요. 그



러니까 2萬 4,000원 내면서 장사하려면 저 같아도 한 3·4,000萬원 프리미엄 내고 들어갈 수가 있습니다. 그러니까 그런 식으로 지금 運營이 되고 있습니다.

○管理課長 李洙根; 그런데 아까 말씀드린 대로 當初에 許可 받은 사람의 사진하고 許可받은 사람의 親戚이나 그 사람만 運營하도록 되어 있습니다. 그래서 저희가 이번에 갱신기간에 .....

○金亨根 委員; 그러니까 原則은 그런데, 지금 실지 運營이 그렇게 되지 않고 있다라는 말씀입니다. 그래서 그런 飲食을 파는 데 대해서 어떤 現實的으로 認定을 해 주든지, 아니면 안 되면 徹底하게 그것을 防止하든지 둘 중에 한 가지를 實行을 하셔야 될 것 같고 그 다음에.....

○管理課長 李洙根; 알겠습니다.

○金亨根 委員; 賃貸料에 대해서 調整이 있어야 될 것 같습니다. 그리고 또 한 가지 임대료는 어떤 方法으로 徵收하고 있습니까?

○管理課長 李洙根; 每年 契約更新할 때 우리가 賃貸料를 받습니다.

○金亨根 委員; 그러니까 와서 내게 되어 있습니까? 아니면 1년에 한 번씩 걸으러 다닙니까?

○管理課長 李洙根; 契約更新할 때 先拂하도록.....

○金亨根 委員; 先拂하도록 되어 있습니까?

○管理課長 李洙根; 네.

○金亨根 委員; 그렇다고 그러면 賃貸料 징수과정에서의 다른 비리는 없을 텐데 거기에서 그런 얘기도 들었습니다. 이렇게 돈 걸으러 다니는 사람들이 있다고 그러는데 그것이 사실인지 아닌지 제가 눈으로 보지는 못했으니까 모르겠는데, 옛날

에는 물론 깡패들이나 이런 사람들이 돈을 막 걷으러 다니다가 잡혀간 예도 있고 그래서 그것이 전혀 우리 관리소하고는 相關이 없다고 생각하지만 相關이 없더라도 管理所 管內에서 일어나고 있는 그런 일에 대해서는 徹底하게 調査를 하고 그런 잘못된 점이 있다면 索出해서 앞으로 그런 일이 없어야 되겠고요. 그래서 이러한 事例들에 대해서 그 동안에 있어왔던 事例들 調査를 해가지고 報告를 해 주시기 바랍니다.

○管理課長 李洙根; 네, 알겠습니다.

○金亨根 委員; 그리고 아까 얘기했듯이 管理費調整問題 그리고 음식에 대해서 어느 정도까지 認定을 해야 되느냐, 다시 한 번 協議를 해 가지고 거기에 대한 結果를 報告해 주시기 바라고, 하나 여쭙어 보려고 했었는데 말을 하다보니까 잊어버렸어요. 네, 以上으로 마치겠습니다.

○委員長 沈相一; 수고 많았습니다. 더 이상 質疑할 委員님 안 계시지요? 以上으로 質疑와 答辯을 終結하겠습니다.

長時間 동안 1991年度 서울特別市議會 行政事務監査를 誠實하게 受益한 漢江公園管理事業所長 以下 關係公務員 여러분에게 感謝를 드립니다. 오늘 監査에서 지적된 事項에 대하여 執行部 關係者 여러분께서는 早速한 시정조치를 하여 주시고 시행착오에 의한 市民의 不便과 怨聲을 사는 일이 없도록 앞으로 業務執行에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

委員 여러분! 그리고 漢江公園管理事業所 所長 以下 公務員 여러분! 대단히 수고 많았습니다. 그러면 以上으로 漢江公園管理事業所에 대한 서울特別市議會 行政事務監査를 모두 마치하고자 합니다. 監査終了를 宣布합니다

(議事棒 3打)

(13時 32分 監査終了)

○出席監查委員

沈相一	沈揆辰	金亨根	金寅東
林東奎	趙石萬	朴仁浩	金壽漢
張汶龜	金炳植	權光澤	曹沼鉉

○專門委員

林相德

○被監查機關參席者

所長	黃炳珠
庶務課長	申水木
管理課長	李洙根
防災課長	南承雲
施設課長	劉金鍾