
第69回서울特別市議會(臨時會) 內務委員會會議錄 第1號
서울特別市議會事務處

日時 1994年3月24日(木) 午前10時

場所 內務委員會會議室

議事日程

1. 서울特別市地方公務員訴請審查委員會費用辨償條例改正條例案
 2. 서울特別市表彰條例中改正條例案
 3. 所管業務報告(民防衛局, 消防本部)
-

審查된案件

- o 報告事項 ... 2面
 1. 서울特別市地方公務員訴請審查委員會費用辨償條例改正條例案(서울特別市長 提出) ... 4面
 2. 서울特別市表彰條例中改正條例案(서울特別市長 提出) ... 4面
 3. 所管業務報告(民防衛局, 消防本部) ... 9面
-

(11時 02分 開議)

○委員長 朴禧柱; 좌석을 정돈해 주시기 바랍니다. 成員이 되었으므로 第69回 臨時會 第1次 內務委員會 開議를 宣言합니다.

(議事棒 3打)

그 동안 안녕하셨습니다까?

이번 第69回 臨時會에서는 內務局所管 條例의 審査와 消防本部長의 火災對策 및 民防衛局長의 都市防災對策에 대한 報告가 있겠습니다.

報告事項에 들어가기 전에 지난 3月 20日 宿患으로 別世하신 故 趙貞順議員님의 冥福을 기리는 默念을 올릴 것을 提議합니다.

委員 여러분, 執行部 公務員 여러분, 잠시 자리에서 일어나 주시기 바랍니다.

(一同 默念)

자리에 앉아 주시기 바랍니다.

擔當職員으로부터 報告事項을 듣도록 하겠습니다.

○ 報告事項

○議案擔當官室 金炯得; 議素擔當官室 金炯得입니다.

우리 委員會 行政事項을 報告드리겠습니다.

1994年 2月 21日 서울特別市長이 提出한 서울特別市地方公務員訴請審査委員會費用辨償條例改正條例案이 同年 3月 7日 우리 委員會에 回附되었으며, 1994年 3月 11日 서울特別市長이 提出한 서울特別市表彰條例中改正條例案이 同年 3月 12日 우리 委員會에 回附되었습니다.

1994年 3月 11日 國立墓地改正建議에 대하여 國防部長官으로부터 回信이 있었습니다.

이상으로 보고사항을 마치겠습니다.

○委員長 朴禧柱; 案件을 上程하기 전에 清掃事業本部長이 자진 出席하여 93年度 10月 開催된 쓰레기 燒却場 關聯 세미나에서 빚어진 事件에 대하여 發言할 기회를 要請해 왔기에 委員長으로서 權寧斌 委員과 相議하여 양해한 바가 있습니다.

委員 여러분, 清掃事業本部長의 發言에 異議가 없으십니까?
(「네, 없습니다」 하는 委員 있음)

그러면 清掃事業本部長 나오셔서 發言해 주시기 바랍니다.

○ 清掃事業本部長 金振浩; 清掃事業本部長 金振浩입니다.

오늘 이런 기회에 먼저 말씀드릴 事項은 權寧斌 委員님께 대단히 죄송스럽다는 말씀을 드리고, 또 이 일로 인해서 우리 內務委員長을 비롯해서 內務委員會 委員 여러분들에 심려를 끼쳐드린 데 대해서 진심으로 대단히 죄송스럽다는 말씀부터 먼저 드리고자 합니다.

또 한 가지는 이런 기회를 주셔서 저의 사과말씀과 아울러서 그런 經緯에 대해서 설명드릴 수 있는 기회를 주신 데 대해서 대단히 감사하게 생각을 합니다.

아까 말씀드린 것처럼 뭐 죄송스럽다는 말 이외에 더할 이야기는 없습니다만 잘 아시는 것처럼 작년 10月頃에 저희들이 한참 쓰레기 燒却場 問題가 대두되었을 때에 環境과 공해라는 團體에서 찬반에 대한 討論, 그런 輿論 청취 기회가 있었는데 그 때 權寧斌 委員님도 나가시고 저희들 事業施設部長도 나간 자리에서 우리 職員들이 일부 거기에 參觀을 갔다가 權委員님 發言하는 중에 불미스럽고 유감스럽게 公務員으로서 道理에 어긋나는, 또 누구라도 그렇게 해서는 안 될 그런 일들이 있었습니다.

그래서 그 후에 저희들이 대단히 죄송스럽다는 말씀도 드렸고, 또 우리 幹部들이 직접 가서 權委員님에게도 말씀을 드렸습니다만 저희들이 적절한 措置를 못 취하다가 이번 3월에 該當 職員을 人事措置를 취하고 오늘 이 자리에서 다시 한번 대단히 송구스럽다는 말씀을 드리고, 차후로 이런 일이 절대로 없도록 우리 職員들 團束은 물론이고 저 자신의 처신도

그렇게 해야 되겠다 이렇게 단단히 생각을 하고 있습니다.

다시 한 번 말씀드려서 죄송스럽고 앞으로 그런 일이 없을 것이라는 말 이외에 더 할 이야기가 없을 정도로 여러 위원님들, 그리고 특히 權寧斌委員님께는 대단히 죄송스럽다는 이야기를 다시 한 번 再三 再四 드리겠습니다.

다시 한 번 이야기입니다만 결코 앞으로는 이런 일들이 없도록 최선을 다하고, 저 자신도 최선을 다 하겠다는 事項을 말씀드립니다, 감사합니다.

○委員長 朴禧柱; 차후에는 그러한 事例가 없도록 각별히 留意해 주시기 바랍니다. 淸掃事業本部長은 돌아가셔도 좋습니다.

-
1. 서울特別市地方公務員訴請審査委員會費用辨償條例改正條例案(서울特別市長 提出)
 2. 서울特別市表彰條例中改正條例案(서울特別市長 提出)

(11時 07分)

○委員長 朴禧柱; 그러면 案件을 上程하겠습니다.

議事日程 第1項 서울特別市地方公務員訴請審査委員會費用辨償條例改正條例案과 議事日程 第2項 서울特別市表彰條例中改正條例案을 一括 上程합니다.

(議事棒 3打)

먼저 內務局長, 나오셔서 一括上程된 案件에 대하여 提案說明해 주시기 바랍니다.

○內務局長 金東勳; 존경하는 朴禧柱 委員長님, 그리고 內務委員님 여러분, 늘 市政과 內務行政의 發展을 위해서 격려와 指導를 해 주신데 대하여 깊이 감사드립니다.

國際化, 開放化와 더불어 無限競爭時代를 맞이하여 우리 公

職社會는 물론 內務行政도 새로운 각오와 變化를 追求해야 될 줄 믿고 노력하고 있습니다. 計劃된 業務를 착실히 推進하고 새로운 行政需要에도 적극 대처할 수 있도록 委員님들의 高見과 指導 鞭撻을 부탁드립니다.

그럼 지난 第68回 市議會 臨時會 이후 저희 內務局에서 推進한 主要業務를 간략하게 報告드리고 오늘 上程된 두 가지 案件에 대한 提案說明을 드리도록 하겠습니다.

.....
(報告)

내무국 업무보고

(뒤에 실음)

.....
이상 그 동안 推進한 內容을 간략하게 報告드리고, 다음은 서울特別市地方公務員訴請審査委員會費用辨償條例改正條例案과 서울特別市表彰條例中改正條例案에 대해서 提案說明을 올리도록 하겠습니다.

서울特別市地方公務員訴請審査費用辨償條例改正條例案을 提案하게 된 것은 1993年 12月27日字 法律 第4613號로 地方公務員法이 改正되어 그 동안 內部 公務員으로만 構成 運營하던 人事委員會에 外部 人士를 委囑하게되었습니다. 이에 따라 지금까지 서울特別市地方公務員訴請審査委員會의 外部 委員에게만 支給하던 參席手當을 人事委員會의 外部 委員에게도 支給할 수 있도록 條例를 改正하려는 것입니다.

改正內容은 現 條例名稱인 서울特別市地方公務員訴請審査委員會費用辨償條例를 서울特別市人事委員會및訴請審査委員會費用辨償條例로 改正하고, 현재 訴請審査委員 中 外部 委員에게 支給하던 參席手當을 人事委員會 外部 委員에게도 支給하

고자 하는 것으로 支給內容은 現行과 같이 會議出席時 豫算의 範圍 內에서 日費를, 委員會와 관련된 公務 旅行時는 2級 地方公務員에 相當하는 旅費를 支給하는 것입니다.

參考로 말씀드리면, 우리 市에는 2個의 人事委員會에 辯護士 2名, 大學教授 2名과 訴請審査委員會에 辯護士 3名, 大學教授 1名 등 모두 8名の 外部 委員이 委囑되어 있는데 日費는 5萬원을 支給하고 있으나 委員會와 관련된 公務出張이 그동안 없었기 때문에 旅費를 支給한 事例가 없습니다.

다음은 서울特別市表彰條例中改正條例案에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

우리 市에는 서울特別市表彰條例에 規定된 書式에 의하여 표창장을 製作 使用하고 있습니다만 금년의 서울600年 事業과 같이 서울의 새로운 도약을 期約하는 市政發展의 분기점 이거나 역사적 記念性이 높은 해에 市民과 公務員의 관심과 參與度を 높이고 역사적인 記念을 상징하기 위하여 時宜適切하게 市長 表彰狀의 圖案을 변경 活用하고자 條例를 개정하려는 것입니다.

改正內容은 條例에 規定된 表彰狀 書式을 市長이 필요에 따라 時宜適切하게 표기하여 活用할 수 있도록 하려는 것입니다.

이상으로 서울特別市地方公務員訴請審査委員會費用辦償條例改正條例案과 서울特別市表彰條例中改正條例案에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.

감사합니다.

○委員長 朴禧柱; 수고했습니다.

다음은 專門委員, 나오셔서 提案說明된 案件에 대하여 檢討 報告하여 주시기 바랍니다.

○專門委員 兪炳敦; 서울特別市地方公務員訴請審査委員會費用辨償條例改正條例案 檢討報告를 올리겠습니다.

.....
(報告)

서울特別市地方公務員訴請審査委員會費用辨償條例改正條例案 檢討報告書

(뒤에 실음)

.....
다음으로 서울特別市表彰條例中改正條例案에 대한 檢討報告를 드리겠습니다.

.....
(報告)

서울特別市表彰條例中改正條例案 檢討報告書

(뒤에 실음)

.....
이상으로 檢討報告를 마치겠습니다

○委員長 朴禧柱; 수고했습니다.

이어서一括 上程된 案件에 대한 委員님들의 質疑와 內務局長의 答辯을 듣도록 하겠습니다.

質疑하실 委員 계시면 質疑하십시오.

그러면 質疑하실 委員 안 계시면一括 上程된 安건에 대한 質疑答辯을 모두 終結하겠습니다.

이어서一括 上程된 安건에 대하여 各各 議決하도록 하겠습니다.

먼저 서울特別市地方公務員訴請審査委員會費用辨償條例改正條例案에 대하여 市長이 提出한 原案대로 議決하고자 하는데 委員 여러분, 異議 없으십니까?

(「없습니다」 하는 委員 있음)

異議가 없으므로 本 改正條例案은 市長이 提出한 原案대로 可決되었음을 宣布합니다.

(議事棒 3打)

.....

(參照)

서울特別市地方公務員訴請審査委員會費用辨償條例改正條例案

(뒤에 실음)

.....

○委員長 朴禧柱; 다음은 서울特別市表彰條例中改正條例案에 대하여 市長이 提出한 原案대로 議決하고자 하는데 委員 여러분, 異議 없으십니까?

(「없습니다」 하는 委員 있음)

異議가 없으므로 本 改正條例案은 市長이 提出한 원안대로 可決되었음을 宣布합니다.

(議事棒 3打)

.....

(參照)

서울특별시표창조례중개정조례안

(뒤에 실음)

.....

○委員長 朴禧柱; 內務局長을 비롯한 關係公務員 여러분, 수고 많으셨습니다.

停會한 후 午後 2時에는 民防衛局과 消防本部의 所管業務에 대한 報告를 받도록 하겠습니다.

停會를 宣布합니다.

(議事棒 3打)

(11時 30分 會議中止)

(14時 20分 繼續開議)

○委員長 朴禧柱; 좌석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

成員이 되었으므로 續開를 宣言합니다.

(議事棒 3打)

一千萬 이상이 居住하는 서울은 11層 이상의 高層建物이 4,300個所 이상이나 運집하고 있는 都市環境속에 地下鐵 등 各種 地下施設의 增加와 大型建物의 地下層數의 增加 등 高度化, 大型化, 密集化되어 있고, 이에 따라 鍾路5街의 케이블 通信溝 火災와 같은 各種 災難이 우리 주위에 항상 도사리고 있습니다.

따라서 모든 施設物들의 安全을 도모할 복합적인 防災體制를 확실히 마련하여 豫告 없이 찾아오는 各種 災難에 의한 被害를 極小化하고 모든 危險과 사고로부터 市民의 生命과 財產을 保護해야 할 것입니다.

오늘은 유비무환을 前提로 民防衛局과 消防本部로부터 防災 對策과 關連하여 報告를 받도록 하겠습니다.

3. 所管業務報告(民防衛局, 消防本部)

(14時 22分)

○委員長 朴禧柱; 案件을 上程하겠습니다.

議事日程 第3項 民防衛局과 消防本部所管 業務報告의 건을 上程합니다.

(議事棒 3打)

이번 鍾路5街 케이블通信溝 火災事件으로 인하여 民防衛局長 및 關係公務員 여러분께서 많은 수고들 하셨습니다. 그 勞

꿈에 대하여 致賀의 말씀을 올립니다.

그러면 먼저 民防衛局長, 나오셔서 都市防災對策을 중심으로 報告하여 주시기 바랍니다.

○民防衛局長 朴永浩; 朴永浩 民防衛局長입니다.

都市防災對策을 報告드리기 전에 먼저 변동된 幹部를 紹介해 올리겠습니다.

(幹部紹介:民防衛課長 金周億)

저희들 運營課長도 이번에 새로 赴任을 했습니다. 그런데 마침 저희들 公務員 研修教育 때문에 오늘 여기 參席을 시키지 못해서 죄송하게 생각합니다.

그리고 오늘 報告드리는 內容 中에서 通信溝에 대한 火災事故 收拾에 관해서 제가 報告를 드리겠습니다.

여러 委員님들께서 더 깊은 技術的인 質問이 계실 때 충분한 答辯을 하도록 하기 위해서 韓國通信 서울事業本部에 傳送局長을 오늘 參加를 시켰습니다. 金基泰 局長입니다.

그러면 報告를 드리겠습니다.

.....

(報告)

민방위국 업무보고

(뒤에 실음)

.....

그러면 이상으로 보고를 마치고 약도에 의해서 간단하게 부가적으로 보고를 드리겠습니다.

좌측에 있는 것이 現場 略圖입니다. 이게 東大門, 저기는 鍾路5街로 가는 곳이고, 여기가 企業銀行, 東大門市場이 있습니다. 바로 이에 지금 鍾路 道路입니다. 도로인데 이 도로 밑에 地下鐵이 있고, 그 地下鐵 위에 通信溝가 있는데 노랗게 표시

된 이 地域이 火災로 인해서 被害를 입은 地域입니다. 약 190m입니다. 이것을 좀 확대해서 報告를 드리면, 이제 地下鐵 1號線입니다. 이 地下鐵1號線 바로 위에 이 通信溝가 이와 같이 죽 만들어져 있고, 이 通信溝가 地下鐵4號線 위에 이와 같은 通信溝가 또 하나가 있습니다, 그래서 이 通信溝에서, 1號線 위에 있는 通信溝로 이와 같은 通信線들이 전부다 죽 연결이 되어 있는데 바로 火災가 난 곳은 이 아래 있는 이 通信溝에 물이 차면 물을 뿜어 올리기 위해서 정수정이 있고 여기에 排水펌프가 있습니다. 이 排水펌프 위에 분전반이 있는데 이 분전반이 電氣 과열로 火災가 난 것으로 이렇게 지금 鑑識班에서 判定을 하고 있습니다.

여기서 불이 나서 이 밑에, 이 一帶까지 電信線이 불에 타고, 다음에 위로 죽 올라오면서 이쪽 方向과 이쪽 方向이 이와 같이 불이 난 것입니다. 이 때 불이 나면서 바로 이 연기가 換氣口를 통해서 나왔고, 이 換氣口가 바로 옆에 地下鐵 換氣口하고 같이 붙어 있습니다. 그래서 이 換氣口로 나오는 이 연기가 그 옆에 있는 地下鐵 換氣口를 통해서 이것이 地下鐵5號線으로 연기가 스며들어갔기 때문에 최초에는 地下鐵에서 火災가 난 것으로 그렇게 報告가 됐던 것입니다. 그래서 5號線에 연기가 나왔기 때문에 地下鐵1號線에 대한 運行을 調整해서 鍾路5街驛과 東大門驛에는, 바로 下行線에서 市民들이 오다가 東大門驛에서 사람을 다 내렸습니다. 다 내리고 빈 列車로 가서 鍾路5街에서 사람을 태우지 않고 鍾路3街에서 사람을 태우고 갔기 때문에 市民들이 불편했고 이와 같은 연기로 인해서 인접되어 있는 各 驛에 있는 市民들이 즉각 이 사실을 몰라서 상당히 右往左往하면서 불편을 입은 사실이 있었습니다.

이상으로 報告를 마치고 委員님들께서 여러 가지 궁금하신 事項 있으시면 質問을 해 주시기 바랍니다.

○委員長 朴禧柱; 民防衛局長 수고했습니다.

이어서 都市防災對策에 대한 質疑와 答辯이 있겠습니다.

一括質問, 一括答辯式으로 진행하되 補充質疑에 대해서는 一問一答式으로 진행하겠습니다.

質疑하실 委員 계시면 質疑하십시오.

朴尙東 委員 質問하십시오.

○朴尙東 委員; 民防衛局長, 소상한 業務報告에 대해서 잘 들었습니다.

저는 조금 民防衛의 所管業務이면서 局長이 答辯하기는 좀 어려울 줄 압니다만 局長으로서 答辯할 수 있는 데까지 所信껏 좀 答辯해 주기 바랍니다.

지난 3月 18日 관문점에서 南北 核 實務者 접촉에서 北韓 代表 朴英洙는 서울은 불바다가 될 것이다, 미국 같 여권을 準備하는 것이 좋을 것이라는 등의 暴言을 서슴없이 하여 一般市民들이 核 공포증에 걸려 있다고 해도 過言이 아닐 것입니다. 한 마디로 얘기해서 우리 政府의 核 政策은 무엇입니까?

本委員이 알기로는 남북한 非核化와 核 투명성을 보장해야 할 것으로 생각되는데 우리 政府의 核 政策은 누가 봐도 오락가락 하고 있어 시민의 不安, 不滿을 야기하고 있는데 이러한 問題는 서울시 民防衛局長의 所管事項일 수 없는 것으로 알고 있으나 地域民防衛 책임을 맡고 있는 局長으로서 이에 대하여 아는 대로 소상히 말씀해 주시기 바랍니다.

○委員長 朴禧柱; 다음은 金鍾雄 委員 質問하십시오.

○金鍾雄 委員; 金鍾雄 委員입니다.

조금 전 圖面을 놓고 民防衛局長께서 대략적인 說明을 했습니다만 지난 번 케이블事件은 엄청난 충격을 줬습니다. 현재에도 本委員이 알기로는 저와 類似한 事件이 날 수 있는 地點이 많다고 보고 있는데 거기에 따른 對備策은 어떻게 세워졌으며, 또한 이번과 같은 경우는 모터 過熱에 의해서 났다는 發表가 있었습시다만 저런 경우가 아닌 정말 不純分子들에 의한 放火 내지는 파괴의 目的으로 했을 때 對備한 대비책은 지금 어떻게 되어 있는지, 또 지금 모터 過熱 이외에 其他 天災에 의한 水災라든지 地震이라든지 여기에 對備한 設計나 모든 것도 되어 있는지, 그리고 이번 事件으로 인해서 그 동안 政府를 믿고 모든 공과금을 내라는 대로 다 내면서 따라온 市民들에게 이번에 불편을 준데 대해서 新聞에 난 謝過庫告, 그것으로써 끝났는지, 아니면 직접적인 그 사람들에게 事後에 적절한 보상책이 이루어 졌는지, 이번 그 케이블 火災事件에 대한 자세한 시작부터 事後에까지, 그리고 앞으로의 전반적인 강구대책을 좀 소상히 밝혀 주길 바랍니다.

이상입니다.

○委員長 朴禧柱; 또 다음 委員 質問하십시오.

姜晶錫 委員 質問하십시오.

○姜晶錫 委員; 姜晶錫 委員입니다.

지난 3月 21日 프레스센터에서 있는 第三國을 통해서 歸順한 북한군인민무력부총참모부핵화학방위국반핵반원자분석소 계산수 이충국 中士의 記者會見 內容을 보면 北韓이 生産하는 化學武器의 독성이 워낙 강해서 有事時 化學武器만으로도 南朝鮮 人民을 全滅시킬 수 있는 것으로 알고 있다고 하였는데 生化學戰에 대한 대비책은 무엇인지 말씀해 주시고, 生化學戰에서 一般 市民이 對備하거나 알아야 할 것은 무엇이며,

이를 강력히 弘報 教育하여야 할 것으로 보는데 이에 대해서 答辯하여 주시기를 바라겠습니다.

이상입니다.

○委員長 朴禧柱; 또 다른 委員 없습니까?

白中元 委員 질의하십시오.

○白中元 委員; 白中元 委員입니다.

지금 核에 대한 問題는 世界的인 關心事로 대두되고 있습니다. 그리고 核 戰爭이 일어났다고 가상하고 서울의 중심인 光化門 네거리에 核彈이 投下되었다고 假定할 때 피해를 입을 半徑은 어디까지이며, 人命 피해는 얼마나 될 것으로 보며, 國家의 機能은 심대한 타격을 입을 것으로 예상되는데 人命 또는 재산피해 등 豫想被害狀況에 대하여 局長이 아닌 대로 答辯해 주시기 바랍니다.

다음은 通信溝 事項에 대해서 質問하겠습니다.

지난 번 火災로 인해서 많은 피해를 냈고 市民의 불편 또한 컸습니다. 보다 더 중요한 것은 國家의 通信施設이 有事時에 그와 같이 管理가 소홀하게 되어서 어떤 적이나 또는 戰爭, 其他 市民을 교란시키기 위해서 利用할 수도 있다는 그러한 것을 느꼈기 때문에 좀더 앞으로 여기에 대한 安全管理가 세심한 그런 관찰이 있어야 될 것으로 믿습니다.

관련해서 그와 같은 通信溝가 事前에 市民의 安全을 擔當하고 있는 民防衛局에서 서울市內에 設置되어 있는 통신구에 대한 設置綱을 파악하고 있었는지, 그리고 事前에 한번이라도 安全을 위해서 點檢한 實績이 있는지 이에 대해서 答辯해 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○委員長 朴禧柱; 또 다음 質疑할 분 있습니까?

權寧斌 委員 質問하십시오.

○權寧斌 委員; 同僚委員들께서 核戰에 대한 質疑를 했습니다만 지금 以北에서 의도적으로 南北對話 席上에서 朴英洙라는 者가 原稿에 써 온 것을 읽어 가면서 뭐 서울 불 바다, 뭐 미국에 갈 비행기표를 사 놔라, 또 어제는 中共에 있는 北韓 大使가 또 原稿를 읽으면서 戰爭不辭 云云, 뭐 이것은 高度의 以北에서 南韓에 대한 또는 核 協商에 대한 心理戰이라고 생각을 합니다.

그러나 안심할 수 없는 것이 앞으로의 推移라고 생각이 되는데 또한 아울러서 以北에서는 連日 지금 燈火管制 訓練을 하고 있고 이런 것들이 다 計算된 그런 行動이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다, 이러한 有事時 狀況에 대한 우리 市民으로서의 어떤 대비책, 또 이러한 心理戰에 대한 市民들의 不安感, 쉽게 얘기해서 무슨 물건의 사재기라든가, 뭐 여러 가지 不安心理가 加重됐을 경우에 일어날 수 있는 市民들의 돌발적인 行動, 유언비어가 무척 염려되는데 이러한 都市災難 내지는 이러한 危險한 狀況이 同時多發로 여러 군데에서 일어났을 경우에 市民을 안심시키고 또 이러한 危險을 슬기롭게 극복하기 위한 그런 물리적인 方法的에 어떤 心理的인 宣撫策이라든가 이런 對備策이 있어야 되지 않는가, 우린 계속 지금 침묵으로 일관하고 있는데 뭔가는 나름대로 市 次元에서라도 市民에 대한 그런 準備策이 있어야 된다고 생각을 합니다. 여기에 대한 民防衛責任者로서 答辯을 해 주시기 바랍니다.

○委員長 朴禧柱; 다음 質問하실 委員 하십시오, 없어요?

(「네」 하는 委員 있음)

그러면 民防衛局長은 答辯을 지금 바로 할 수 있으니까,

아니면 시간이 좀 필요합니까?

○民防衛局長 朴永浩; 韓國通信하고 協議할 수 있는 時間만 좀 주십시오.

○委員長 朴禧柱; 얼마나 드릴까요, 한 10分, 15分?

○民防衛局長 朴永浩; 10分만 주십시오.

○委員長 朴禧柱; 네.

그러면 15時 10分까지 停會를 宣布합니다

(議事棒 3打)

(15時 會請中止)

(15時 24分 繼續開議)

○委員長 朴禧柱; 좌석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

成員이 되었으므로 續開를 宣言합니다.

(議事棒 3打)

그러면 民防衛局長은 나오셔서 答辯하여 주시기 바랍니다.

○民防衛局長 朴永浩; 委員님들께서 民防衛分野에 특히 防災業務에 대해서 깊은 관심을 가지시고 여러 가지 質問을 해주셔서 감사합니다.

우선 核 狀況에 관한 質問을 우리 委員님들께서 많이 해주셨는데, 民防衛局長으로서의 그 業務의 限界가 있기 때문에 만족스럽게 答辯을 드리지 못하는 것을 죄송하게 생각을 하고, 우선 제가 서울시의 民防衛局長으로서 서울시 自體가 여기에 대한 對備를 어떻게 하고 있느냐 하는 것을 중심으로 해서 報告를 드리도록 그렇게 하겠습니다.

먼저 朴尙東委員님께서 北韓의 代表가 참 끔찍한, 市民들에게 공포를 줄만한 그러한 發言을 한 사실을 저도 듣고 소름이 끼칠 정도의 그러한 순간적인 공포를 느낀 바도 있습니다. 저희들 政府의 核에 관한 政策은 이미 委員님들께서도 잘 아

시는 바와 마찬가지로 91年 11月 8日 非核政策을 宣言한 바가 있었습니다. 그리고 91年 12月 18日 核不在를 선언한 바가 있고, 91年 12月 30日에 韓半島 非核化에 대한 共同 宣言을 한 바가 있으며, 92年 2月 19日 共同 宣言이 發效된 바가 있습니다. 이때 非核化 8原則이 發效가 되어서 核 實驗과 製造, 生産, 保有, 接受, 貯藏, 使用을 금하겠다는 그러한 8原則을 저희들이 지속적으로 推進을 하고 있으면서, 北韓과 非核事項에 대한 協議를 꾸준히 해 오고 있는 過程에서 최근에 보도에 나타난 그러한 事項들입니다. 여기에 따라서 저희들 市에서 준비하고 있는 그러한 事項을 報告를 드리도록 그렇게 하겠습니다.

중복되는 그러한 答辯이 있겠습니다. 아마 저희들은 평소에도 市民들의 生命과 財産을 보호한다는 그러한 側面에서 戰時에 對備하는 各種 경보체제, 그 다음 待避, 필요시에 비상 급수에 대한 事項을 꾸준히 確認을 하고 있습니다. 최근의 事項을 비춰서 저희들이 다시 한 번 待避施設과, 非常給水에 대한 전면적인 檢討를 指示한 바가 있고 지금 確認 中에 있음을 報告드리며, 또한 各種 事項에 대한 24時間 警報 統制體制를 현재 維持하고 있습니다. 그리고 市民에 대한 弘報 이와 같은 問題는 뒤에 委員님들께서 質問하신 委員님 事項에서 다시 報告를 드리도록 하겠습니다.

우리 金鍾雄 委員님께서 이번에 通信溝에 대한 엄청난 事故에 대해서 여러 가지 質問을 해 주셨습니다.

먼저 이와 같은 事故에 대한 對備策으로서 불순분자에 대한 防護對策을 먼저 물으셨습니다. 우선 이와 같은 통신구에 대한 出入을 누구든지 할 수 없도록 하는 것이 가장 重要하기 때문에 出入人用 열쇠를 별도로 만들어서 시건 裝置가 되어

있습니다. 이것은 그 열쇠가 아니고서는 통신구를 열 수가 없도록 지금 현재 되어 있습니다. 또한 저희들 각 通信溝에 地域別로 地下待機所가 있습니다. 江北에 21個所, 江南에 13個所가 있어서 이 地下待機所에 2내지 3名の 職員이 勤務를 하면서, 평소에도 이와 같은 通信溝에 대한 巡察을 實施하고 있습니다.

그리고 또 한 가지는 이번에 지난 번 總理室에서 이와 같은 事故에 대한 것을 檢討하는 過程에서, 앞으로 이 通信溝에 대해서는 가까운 警察支署에서 순찰을 定期的으로 하도록 하는 案을 政府에서 경찰에 指示를 해서 이와 같은 것이 補強이 될 計劃입니다.

이 通信溝에 대한 天災, 地震에 대한 여러 가지 對策을 물으셨습니다. 우리가 전반적인 地震에 대한 對策은 좀 미약한 것은 틀림없습니다. 다만 其他 暴雨라든지 이와 같은 것을 對處하기 위해서 저지대 地域에 대한 換氣口나 이 出入口에 대한 것은 맨홀뚜껑에 물이 들어가지 않도록 전부 다 指置가 되어 있어서, 이와 같은 暴雨라든지 天災地變에는 견딜 수 있는 그러한 施設로 補完이 되어 있습니다. 市民不便에 대한 對策과 보상책에 대해서는 우리 韓國通信에서 市民에 대한 不便을 드린 사실에 대해서는 아주 진심으로 新聞紙上을 통해서 사과를 하고, 서울市內에 있는 47個 電話局長으로 하여금 자기 地域的 市民들에게 아주 赦罪하는 그러한 인사를 드린 바가 있습니다.

그리고 여기에 대한 補償은 현재 電氣通信公社의 法과 一般 電話利用 約款에 의해서 補償을 하도록 지금 措置를 하고 있습니다.

이것은 日本의 法的 基礎에 의해서 저희들도 그렇게 되어

있기 때문에 이 補償에 대한 그 內容은 사실은 상당히 미약합니다. 補償의 그 基準은 月 基本料에다 附加使用料를 합쳐서 일괄 減免하도록 되어 있는데 그 額數를 보면 상당히 적습니다. 제가 確認을 해 본 結果, 減免에 대해서는 3日 이상 어려움을 주었을 때는 최고 1,800원 정도가 되고, 그 다음에 賠償額은 2日 이상 不通時에 그 減免額의 3배의 賠償을 하도록 되어 있기 때문에 額數로 보서는 사실 얼마 되지 않습니다.

앞으로 여기에 대한 對策은 이번에 事故를 통해서 상당히 크나 큰 충격을 받았기 때문에 通信公社에서도 아까 報告드린 취약시설에 대한 補強과 長期對策에 의해서 여기에 대한 강한 對策을 세울 것입니다, 그 중에서도 自動綜合監視裝置를 지금 釜山에서 試驗 設置하고 있는데 이것이 끝나는 대로 約 70億원의 豫算을 들여서, 이와 같은 監視裝置를 設置함으로써 인해서 사람이 接近하는 것, 또는 火災, 또는 물이 잠기는 여러 가지를 感知할 수 있는 그런 시스템을 補強할 수 있도록 그렇게 計劃을 推進하고 있음을 報告를 드리겠습니다.

다음 강창석 위원님께서 生化學戰에 대한 對備策과 一般 市民이 알아야 할 內容, 強力하게 弘報를 해야 될 對策에 대해서 質問을 하겠습니다.

저희들이 이 화생방전에 대해서는 저희들 市가 나름대로 여기에 대한 對策을 꾸준히 세우고 있습니다. 먼저 組織을 말씀드리면 저희들 市 本廳에 化學 將校出身 別定職을 화생방계장으로 任命이 되어서 화생방에 대한 專門要員이 係長으로 赴任을 해서 4명이 있고, 區廳 單位에도 이 화생방 專擔要員이 1명씩 補職을 하고 있습니다 그리고 저희들이 民防衛 編成에서 이 化生放에 대한 化生放分隊를 約 1,684개 1萬

3,000여명이 編成이 되어 있고, 화생방기동대, 그 다음 職場에도 화생방분대가 編成이 되어 있습니다.

최근에는 이와 같은 化生放分隊를 戰時에만 活用할 것이 아니고, 유독 가스를 生産하고 保管하는 그런 地域에 周邊地域에도 이와 같은 화생방분대를 編成을 해서 이와 같은 가스에 活用을 하도록 運營을 하고 있습니다.

저희들이 화생방에 對備하는 防護裝備는 採知하고 測定하는 그런 機具는 저희들이 가지고 있지만, 늘 걱정하는 것이 一般市民들의 防毒面에 대한 휴대 與否가 항상 어려움으로 남아 있습니다. 그러나 지속적으로 저희들이 弘報를 하고 있고, 또한 一般市民들이 이 화생방에 대한 경각심을 갖도록 하기 위해서 꾸준히 民防衛隊員들에 대한 敎育을 시킬 때 參考資料, 이와 같은 것을 76년부터 93년까지 每年 저희들이 印刷해서 配付해 오는 이와 같은 活動을 해 왔고, 또한 民防空訓練時에는 多衆 集合場所인 서울驛이라든지 江南高速터미널 이와 같은 곳에 VTR테이프가, 저희들이 화생방전에 관한 테이프가 있습니다. 이와 같은 것을 定期的으로 上映하는 등 화생방전에 대한 對備를 저희들이 하고, 그 다음에 市民들에게 弘報도 하고 있습니다.

이와 같은 核이나 화생방戰에 대해서 저희들이 市民에게 꼭 行動에 따라 주셔야 될 것이라고 늘 얘기하는 것은 이와 같은 事項이 있을 때에 政府指示에 의해서 行動을 해야 된다는 이것이 가장 市民 行動要領의 첫째고, 다음에는 放射線 낙진에 보호해야 된다는, 그래서 평소에도 雨衣라든지 이와 같은 것으로 덮어서 放射線을 맞지 않도록 하는 이와 같은 啓蒙을 꾸준히 하고 있습니다.

다음 白中元 委員님께서 核 戰爭에 대한 豫想被害, 그리고

國家 通信施設인 通信溝에 대한 安全點檢 關係에 대해서 質問을 하셨습니다.

우선 核에 관한 이것은 저희들이 늘 日本에 投下된 히로시마 나가사키에 대한 것이 하나의 基準이 되겠습니다. 여기에 投下되었던 20k톤 약 TNT 200만톤급의 核이 投下가 된다고 이렇게 豫想을 했을 때 投下되는 中心 地域으로부터 半徑 約 4km, 投下되는 地點으로부터 半徑 4km 內的 人員은 폭풍과 열, 放射線에 의해서 100% 被害를 입는 것으로 지금 현재 資料에 나와 있습니다. 그 다음 半徑 1km地域의 車輛은 극심한 被害를 입고, 그 다음 半徑 1km의 철근 콘크리트 建物は 폭풍과 열에 의해서 보통 被害를 입는 것으로 현재 나와 있습니다.

國家通信施設 通信溝에 대한 安全點檢 실적입니다 솔직하게 말씀드리면 이 通信溝에 대한 것은 韓國通信에서 지금까지 管理해 왔기 때문에 市에서 여기에 대한 管理, 點檢, 確認, 監督은 하지 못했던 것은 사실입니다.

이번 事件을 契機로 해서 앞으로 여기에 대한 監督體制를 갖추겠습니다. 그러나 韓國通信이 자기 自體的으로 이와 같은 施設에 대한 安全點檢은 꾸준히 해 왔습니다. 아까 報告드린 地下 安全待機所에 그 많은 要員들이 현재 計劃은 하루에 한 번씩 꼭 巡察을 하도록 되어 있고, 事務室의 擔當者는 週日에 課長級, 部長級, 局長級까지 月 또는 分期에 한 번씩 點檢하도록 현재 計劃은 되어 있습니다. 앞으로 市에서도 市民들에게 심대한 피해를 주는 이와 같은 通信施設에 대한 여러 가지 維持 管理에 대해서 적극 監督 機能을 強化하도록 해 나가겠습니다. 다음 權寧斌 委員님께서 質問을 해 주신 心理戰에 대한 對備, 다시 말씀드리어서 市民이 안심하고 극복을 위한

市 自體에 心理戰 對策에 대해서 質問을 해 주셨습니다.

이와 같은 事項에 대해서 市 自發的으로 현재 行動에 옮긴 것은 없습니다. 다만, 저희들이 이와 같은 事件을 기화로 해서 對市民 弘報에 대한 저희 自體 총무계획은 일단 檢討를 했습니다. 저희들은 교통방송이 저희들이 유일하게 직접 使用할 수 있는 방송입니다. 그래서 저희들 市가 管理하고 있는 交通放送을 통한 對市民 弘報專擔 任務를 현재 부여하고 있기 때문에 여기에 대한 活用問題, 그 다음에 各種 사안별로 저희들이 홍보문안을 21종을 현재 戰時에 對備해서 準備를 하고 있습니다.

여기에는 斷電이 됐을 때, 또는 斷水가 됐을 때, 漢江 橋梁이 破壞됐을 때 市民이 어떻게 行動을 해야 되느냐 하는 것들이 지금 현재 文案이 戰時에 對備해서 準備가 되어 있습니다. 그 다음 저희들이 機動弘報隊, 街頭弘報隊를 區廳과 洞에 編成해서 運營하도록 되어 있어서 이것도 역시 確認 點檢을 하고, 班常會나 有線放送 各種 住民申告綱 등을 活用해서 市民에 弘報할 수 있는 이것도 確認을 하고, 다음에 필요시에는 放送媒體나 또는 交通이 마비되었을 때는 저희들 消防本部가 가지고 있는 헬기를 活用해서 弘報物을 空中에서 살포할 수 있는 이와 같은 準備도 하고 있습니다.

다만, 앞에 報告드린 바와 마찬가지로 실제 市 自體에서 이와 같은 事項에 대해서 독단적으로 市民에게 弘報를 직접 할 수 있는 그런 처지는 아직 되지 못하기 때문에 그와 같은 것은 實行에 옮기지 못했다는 것을 솔직하게 報告를 드리면서, 어떠한 事項에나 즉각 對處할 수 있는 準備는 갖추도록 그렇게 하겠습니다.

이상 不備하지만 答辯에 마치겠습니다.

○委員長 朴禧柱; 그러면 補充質疑하실 委員 계십니까?

補充質疑는 一問一答式으로 進行하겠습니다.

李永和 委員 質疑해 주십시오.

○李永和 委員; 간단한 거예요. 아까 報告를 많이 구체적으로 해 주셨습시다만. 地下 通信事故 發生했잖아요. 그 후에 通信 部署에, 그 어디요 韓國通信인가?

○民防衛局長 朴永浩; 네, 韓國通信입니다.

○李永和 委員; 그 責任者 問責을 어느 정도했나 內容 좀 얘기 해 줘봐요.

○民防衛局長 朴永浩; 지금 아직 檢察에서 완전한 結果가 나오지 않았기 때문에, 責任者에 대한 問責은 아직 이루어지지 않고 實務者에 대한..... 아무래도 檢察에서 완전히 調査가 끝난 다음에 司法處理 問題는 決定이 될 것 같습니다. 현재까지 이루어진 것은 없습니다.

○李永和 委員; 앞으로 戰爭이 일어나도 이거 뭐 몇 個 이렇게 事故를 내 버리면, 완전히 通信杜絶이 되면 그거 뭐 완전히 맥을 끊는 것이지 뭐 그거야. 이번에 아주 어느 면에서 事故 잘 났다고 저는 생각을 해요, 이거. 완전히 들여다 보는 機會가 됐단 말이에요.

두번째, 이것은 書面答辯을 해 주세요. 몇 차례 제가 얘기하지만 3월도 지금 다 가지만 1月, 2月의 課別 業務計劃과 實績 推進事業 등을 書面으로 구체적으로 報告해 줘요. 이것은 제가 監査官을 시켜서 監査도 할 작정인데, 이거 적당히 넘어가면 안 돼요. 적당히 넘어가면 안 됩니다. 이달에 못하면 다음 달에 하고 이래서는 안돼요, 이게. 어떤 世上이 됐다고. 그래서 1月, 2月 課別로 計劃 對 實績을 報告를 해 주세요.

○民防衛局長 朴永浩; 제가 3日前에 決裁 했습니다. 그 結果

는 아마 委員님께 곧 도착될 것입니다.

○委員長 朴禧柱; 다음에 權寧斌委員 補充質問해 주십시오.

○權寧斌 委員; 李永和委員 質疑한 內容에 결들여서, 지금 通信溝 被害額이 대충 나름대로 暫定 集計되지 않았나 싶은데, 直接的인 被害額, 間接的인 被害額이 얼마나 되는지 얘기 좀 해 주시기 바랍니다.

○韓國通信公社서울事業本部 傳送局長 金基泰; 지금 施設이 減價償却이 되어서 그런 것으로 따지면 한 4億원 정도 되고, 被害復舊를 위해서는 約 10億원 정도가 所要됩니다.

○權寧斌 委員; 間接被害는 안 나오니까?

○韓國通信公社서울事業本部 傳送局長 金基泰; 間接被害는 지금 疏通上의 通話料라든가 이런 것은 아직 正確한 計算이 안 나와 있습니다.

○權寧斌 委員; 수년 동안 밀폐된 공간에서 아주 高熱로 火災가 일어났거든요?

○韓國通信公社서울事業本部 傳送局長 金基泰; 네.

○權寧斌 委員; 그러면 시쳇말로 시멘트나 이런 것이 다 불 먹었거든요.

○韓國通信公社서울事業本部 傳送局長 金基泰; 네.

○權寧斌 委員; 地下鐵에 대한 安全, 또 地下溝가 이렇게 무너질 염려라든가 이런 것에 대한 安全點檢도 철저히 하고 있는 겁니까?

○韓國通信公社서울事業本部 傳送局長 金基泰; 지금 過熱로 인해서 내부 콘크리트가 많이 손상을 입었습니다. 그래서 저희 本部에서는 저희 線路施設研究機關이 있습니다. 線路研究所가 있는데 저희 社長님이 우리 線路施設研究所로 하여금 研究員들로 하여금 安全診斷을 1次 하도록 그렇게 지금 指示

가 되어 있고, 당초에는 技術安全 診斷을 외주를 줘서 그렇게 하려고 했는데, 저희 線路施設研究所가 있기 때문에 線路施設 研究員들한테 安全診斷을 앞으로 해 볼 것이다 하는 그런 計劃을 하고 있습니다.

○權寧斌 委員; 하여튼 이번 事故를 契機로 해서 그 安全에 대해서, 이것으로 인해서 第2, 第3의 또 그런 問題가 일어나면 안 되잖아요.

○韓國通信公社서울事業本部 傳送局長 金基泰; 그렇습니다.

○權寧斌 委員; 뭐 權威 있는 機關에서 그것을 철저히 좀 事前에 精密檢査를 해서 완벽을 기하도록 해 주세요.

○韓國通信公社서울事業本部 傳送局長 金基泰; 감사합니다.

○委員長 朴禧柱; 民防衛局長.

○民防衛局長 朴永浩; 네.

○委員長 朴禧柱; 지금 答辯한 분이 누구신지 인사 좀 해 주시고,

○韓國通信公社서울事業本部 傳送局長 金基泰; 韓國通信公社 서울事業本部 傳送局長 金基泰입니다.

인사가 늦었습니다만, 저희 韓國通信에서 이번 火災로 인해서 여기에 계신 委員님들을 비롯해서 市民 여러분들께 걱정과 피해를 끼친 데 대해서 진심으로 사과를 드립니다.

앞으로 저희 通信公社는 값비싼 敎訓으로 삼고 앞으로 열심히 노력할 것을 다짐 드리겠습니다.

○權寧斌 委員; 아울러서 이번에 通信障碍로 인해서 市民이 입은 善意의 被害, 이것에 대해서는 충분한 補償을 해 주시길 바랍니다.

○韓國通信公社서울事業本部 傳送局長 金基泰; 알겠습니다.

○委員長 朴禧柱; 다음 또 補充質疑하실 분 계십니까?

(「없습니다」 하는 委員 있음)

質疑하실 委員이 더 안 계시므로, 그럼 이상으로 民防衛局所管 業務에 대한 質疑 答辯을 終結하고, 民防衛局所管 業務報告를 모두 마치겠습니다.

民防衛局長을 비롯한 關係公務員 여러분, 수고하였습니다, 돌아가셔도 좋습니다.

다음 일정으로 들어가기 전에 停會한 후, 16時 定時에 開議하겠습니다.

停會를 宣布합니다.

(議事棒 3打)

(15時 50分 會議中止)

(16時 02分 繼續開議)

○委員長 朴禧柱; 좌석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

成員이 되었으므로 會議 續開를 宣言합니다.

(議事棒 3打)

民防衛局에 이어서 消防本部所管 業務에 대해서 報告를 받도록 하겠습니다.

이번 鍾路5街 케이블通信溝 火災事件으로 인하여 消防本部長 및 關係公務員 여러분께서 많은 수고들 하셨습니다. 그 勞苦에 대하여 致賀의 말씀을 드립니다.

그러면 消防本部長 나오셔서 地下 및 大型販賣, 宿泊施設의 火災對策을 중심으로 報告하여 주시기 바랍니다.

○消防本部長 韓金鍾; 消防本部長입니다.

報告에 앞서 그 동안 幹部級은 人事異動이 없었습니다. 합동으로 인사드리겠습니다.

존경하옵는 朴禧柱 委員長님. 그리고 委員님 여러분.

그 동안 최첨단 通信施設인 광케이블을 위시해서 電信電話

線을 受容하고 있는 地下通信溝의 機能과 役割을 모르고 지내다가 이번 通信溝의 火災事故를 契機로 해서 國家의 중추 神經망인 地下通信溝의 重要性을 새삼 알게 되었습니다 서울 市民은 물론 全國民과 社會적으로 큰 충격을 주었습니다, 또한 일부 銀行과 行政電算網이 마비되어 經濟活動이 中斷되는 등 많은 影響을 끼쳤습니다, 솔직히 말씀드려서 그날 火災現場에서 本部長인 저자신이 평소의 管理主體가 다르고, 國家 各級 保安施設이기 때문에 地下通信溝의 內部構造를 전혀 모르고 지냈습니다. 그로 인해서 發火地點을 신속히 찾지 못하여 저희 消防隊員들이 진화작업을 展開하는데 많은 어려움과 고충을 겪게 되었습니다.

앞으로 이런 通信溝 火災事故를 教訓으로 삼아서 國家重要 地下施設物에 대한 關係機關과 평소에 긴밀히 協助하고, 有事 時에 신속한 共助體制를 構築할 수 있도록 해서 앞으로, 또한 이 鎮壓技法을 研究하고 開發해서 유사시에 효율적으로 對應할 수 있도록 많은 노력을 傾注할 것을 말씀드릴 면서 準備된 유인물에 이어서 報告를 올리겠습니다.

.....

(報告)

소방본부 업무보고

(뒤에 실음)

.....

이 原因糾明 過程에서, 現場에서 저희 消防本部에서는 揚水機 故障에 의한 分電盤 過負荷에 의해서 發生한 것으로 主張을 했고, 電氣通信公社에서는 高壓電流가 流入되어서 發生을 한 것이다, 地下鐵公社, 警察側에서는 排水 펌프가 故障나서 人夫가 들어가서 토치램프로 配線을 連結하는 過程에서 發生했

다고 해서 각각 상반된 主張을 했습니다만, 結果的으로는 消防本部에서 主張했던 原因이 그대로 鑑識이 되었습니다.

.....

火災鎮壓
(뒤에 실음)

.....

처음에는 發火口, 發火地點 構造를 저희들이 모르기 때문에 환기통에다, 환기통 여섯 군데에다 물을 大量으로 放水를 했습니다. 그래서 1,923D/M 물탱크로는 85臺分입니다. 이것을 쏟아 부었습니다. 그래도 불이 꺼지질 않았습니다. 아마 TV를 보면서 換氣口를 통해서 強力한 煙氣와 불꽃이 噴出이 되었던 것입니다. 그 換氣口를 통해서 저희들은 소방작전을 할 수밖에 없었습니다. 그 물이 結果的으로는 195m 거리에 거의 허리에 물이 찰 정도로 물을 부어 넣었습니다. 그래서 나중에 復舊作業을 하는 데는 그것이 상당히 걸림돌이 되었습니다. 揚水를 해 내야 되기 때문에, 무려 하루가 걸렸습니다. 復舊하는데, 揚水를 하는데 그렇게 어려움이 있었고, 그래서 나중에 通信公社 職員들이 現場에 도착한 것은 新聞에도 났습니다만 90分, 1時間 30分만에 現場에 도착하였고, 그 사람들도 發火地點을 제대로 파악하지 못해서 消防官처럼 換氣口에서 나는 줄만 알았다가, 나중에 거기 技術者가 와서 中央通路에 出入口가 있었습니다. 그것을 열고 化學消防藥劑 여기에 있습니다만 40D/M을 들어 부었습니다. 그래서 空氣가 遮斷, 流入되는 것을 遮斷시켜서 겨우 3時間만에 완전히 鎮火를 봤습니다.

그래서 이 40D/M은 1D/M의 時價 70萬원 내지 50萬원, 그래서 時價로 換算할 것 같으면 2,700萬원어치를 썼습니다.

그래서 우리가 1年間 危險物火災에 對備해서 備蓄했던 量을 거의 다 써 버렸습니다.

.....

通信溝 火災事例
(뒤에 실음)

.....

消防의 先進國이라 할 수 있는 日本에서는 16時間이 걸렸지만 우리 서울에서는 3時間만에 鎮壓을 했습니다. 그래서 被害를 상당히 줄이게 되었고, 이로 인해서 通信公社 社長, 通信本部 또 심지어 國務會議 席上에서도 消防官들이 불을 잘 껐다라는 遞信部長官으로부터 위로의 말씀이 있었다는 것을 參考적으로 말씀을 드리겠습니다.

.....

시설장애 및 피해내역
(뒤에 실음)

.....

이것을 日本事例를 보면 日本에서 約 一週日만에 部分 復舊가 되었고, 全體 復舊는 約 1個月이 걸렸습니다. 火災도 빨리 鎮壓되었지만 復舊하는 것도 역시 日本보다는 상당히 빨랐다는 것을 參考적으로 말씀드립니다.

.....

통신구 관리현황 및 향후 대책
(뒤에 실음)

.....

出入者, 國家 高級 目標施設이기 때문에 엄격히 出入者을 統制하고 있습니다. 이번 地下 通信溝가 있다는 것을 세상 사람들이 몰랐습니다만 이것이 다 公開가 되었습니다, 앞으로도.

그래서 더욱 警戒가 要求되는 이러한 事項입니다.

.....

火災豫防
(뒤에 실음)

.....

그 뒤에 通信溝 位置입니다. 그림을 그렸기 때문에 理解를 돕기 위해서 說明을 드리겠습니다. 位置입니다.

이곳은 東大門입니다, 東大門 發火地點은 東大門에서 東大門市場을 건너서 中小企業銀行이 있습니다. 東大門편에서 左側 人道위로 여기 通信溝 들어가는 맨홀이 있습니다. 이 맨홀이 바로 여기가 되겠습니다. 이 地表面에서, 이것이 通信케이블을 管理하는 通信溝가 되겠습니다. 地上에서 7m가 들어간 곳에 있습니다. 이 폭은 4.1m, 높이는 사람이 出入하는 데 지장이 없도록 2m 30입니다. 그래서 양쪽으로 가운데 인도를 내 놓았습니다. 들어가보니까 사람이 다닐 수 있도록 양쪽에서 광케이블, 通信 電話케이블이 이 밑에 다 配置가 되어 있습니다. 그래서 인도를 보면, 여기서 보면 東大門에서 이대부속병원 가는데 換氣口가 이렇게 있습니다. 이 換氣口를 보면 여기 청색은 地下鐵 換氣口, 요 황색은 通信溝 換氣口가 되겠습니다. 벽을 하나로만 딱 해서 콘크리트로 쌓아서 換氣口 위에서 불 때는 바람이 잘 들어가게 했습니다, 양쪽으로. 그래서 地下鐵이 다니면서 이 5街에서 東大門으로 달리면서 여기서 噴出되는, 이 파란 通信溝에서 噴出되는 煙氣가 地下鐵이 달리는 바람에 空氣가 流入되면서 다시 여기 逆流를 시킵니다, 煙氣가 되어서. 그래서 地下鐵이 1時間 30分間 中斷되었습니다. 그래서 이 換氣口가 이대부속병원, 여기 鍾路5街 中에 2個가 있었고, 좌측편에 4個 해서 6個가 있습니다. 消防車

를 각각 3臺씩 配置해서 물을 약 80臺分을 쏘아 부었습니다. 그래서 이 通路 안에 물이 거의 허리에 찰 정도로 고였습니다. 불이 꺼지지 않았습니다. 電氣 케이블은 2m 30선 반을 약 1m, 2m 간격으로 올려 놔습니다, 케이블을. 광케이블하고 通信케이블이 이렇게 지나갔습니다. 그 피복이 나염선이 아니기 때문에 電氣에 의해서 습線되어서 피복이 타나가는 것입니다. 이곳은 發火口인데요 요 地面에서부터 7m가 通信溝입니다. 소위 시멘트박스입니다, 콘크리트박스가 되겠습니다. 이 揚水機가 그 淸溪川邊 또 地表面에서 비가 왔을 때에는 물이 떨어져서 이게 고이게 되어 있습니다. 여기서 떨어진 것을 이렇게 만들어서 여기로 다 고이도록 集水井을 만들어 놔어요. 이것이 지면으로부터 34m입니다. 깊이 아래로 내려갔습니다. 여기서부터 여기까지가 27m입니다. 이 안에 양수펌프를 設置를 해 놔습니다. 물이 차면 自動的으로 可動이 되어서 물을 퍼냅니다. 그 물이 여기서부터 5m 높이에 있는 淸溪川으로 흘러보냅니다, 揚水機가 作用해서 自動的으로. 또 퍼내면 自動的으로 揚水機가 스톱이 됩니다, 물을 다 퍼내면. 그래서 사람이 인위적인 조작이 아니고 電氣에 의해서 自動的으로 조작을 하는데, 이 펌프를 74年度 地下鐵 1號線 建立할 때 그 때 建立된 것입니다, 상당히 오래된 것입니다. 그동안 여러 차례, 5臺인데 故障이 났다고 그러합니다. 그 날도 여기 綜合防災室에 센서가 들어왔는데 두개의 불이 번쩍 번쩍 들어온 후에 바로 火災가 났습니다. 配電盤은 集水井으로부터 約 7m 위에 分電盤을 設置를 했습니다. 저희들 TV에서도 봤습니다만, 여기에서 加壓 모터가 故障 나서 움직이지 않으면서 여기서 過負荷가 걸리면서 發火된 것이라고 지금 推定하고 저희들도 그렇게 봤고, 鑑識도 그렇게 決定을 했습니

다.

.....
地下 및 大型販賣, 宿泊施設 消防對策
(뒤에 실음)
.....

이상 報告를 마치겠습니다.

○委員長 朴禧柱; 수고하셨습니다.

이어서 火災消防 對策에 대한 質疑와 答辯이 있겠습니다.
一括質問 一括答辯이 있겠습니다.一括 質問 一括 答辯 式으로 進行하되 補充質疑에 대해서는 一問一答式으로 進行하겠습니다.

質疑하실 委員 계시면 質疑하십시오.

그러면 朴光勳 委員부터 먼저 해 주십시오.

○朴光勳 委員; 朴光勳 委員입니다.

근래 國民들이 납득할 수 없는 어처구니없는 이런 事故가 많이 發生을 하고 있습니다. 그래서 消防本部長님께 한 가지만 質問을 하겠습니다.

최근 5年間に 共同溝, 通信溝, 地下鐵, 大型建物, 地下商街 등에서 發生한 火災發生 件數에 대해서 앞서 열거한 施設別로 그 現況을 말씀해 주시고, 火災發生 原因과 화재진압 실태 및 裝備現況, 그리고 그 問題點이 무엇인지 問題點에 대해서도 소상히 말씀해 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○委員長 朴禧柱; 다음은 朴尙東 委員 質問해 주십시오.

○朴尙東 委員; 朴尙東 委員입니다.

금년도 3月初에 監査院이 4個 都市에 大型建築物 474個所를 標本調査한 것으로 압니다. 그 중 64%가 消防法 등을 違

反하여 消防施設이 미비하고 전기 배선도 엉망이며, 檢査擔當者 中 35%가 無資格者인 것으로 나타났다고 新聞紙上을 통하여 報道된 바 있습니다. 이때에 監査院으로부터 指摘받은 內容이 무엇인지 구체적으로 말씀해 주시고, 이에 대하여 어떤 措置를 하였는지 소상히 밝혀 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○委員長 朴禧柱; 다음은 姜晶錫 委員 質疑해 주십시오.

○姜晶錫 委員; 姜晶錫 委員입니다.

超高層建物이나 가스場所 그리고 大型工場 등은 消防法에 適用을 받고는 있으나 建物の 높이나 施設物 특성에 따른 별도의 消防設備 基準이 없이 一般 建物과 같이 취급하고 있어, 소방취약지가 되고 있습니다, 이에 대하여 消防關係 專門家들이 超高層建物에 대해서 建物 높이별로, 大型工場의 경우에는 産業設備 및 工程別로 消防設備 基準을 細分化해야 한다는 지적이 있는데, 이에 대해서 內務部에서는 어떤 움직임을 보이고 있는지 말씀을 해 주시기 바랍니다.

또 한 가지 消防 對象物の 增加와 火災發生의 增加 및 火災 樣相의 多樣化, 그리고 人命救助 및 구급수요의 增大 등 消防 需要가 增加하고 있으나 消防力은 人力과 裝備 및 용수 施設 등에 消防力이 부족하다고 보는데, 消防人力 增大를 위한 方案에 대해서 答辯해 주시고, 아울러 防災 對應力 提高方案에 대해서도 말씀해 주시기를 바랍니다.

이상입니다.

○委員長 朴禧柱; 다음 또 白中元 委員 質問해 주십시오.

○白中元 委員; 白中元 委員입니다.

지난 3月 10日 광케이블 火災 發生時에 地下에 埋設된 通信 溝 施設 現況을 잘 모르는 狀況에서도 一絲不亂하게 指揮를

통해서, 또한 거품을 利用한 方法으로 신속한 鎮火를 함으로써 피해를 줄였고, 또한 市民에게 安堵感을 준 것에 대해서 致賀와 격려의 말씀을 드립니다.

關聯해서 한 가지 묻고자 하는 것은 이러한 重要的 國家的 施設物이 事前에 防災義務를 가지고 있는 消防本部에서 몰랐다고 하는 것은 市民에게 說得力이 없습니다. 왜 把握이 안되었었는지 그 事由를 말씀해 주시고, 그 이외에도 많은 施設物을 共同管理해야 하는 法的 措置가 있어야 될 것으로 생각이 됩니다. 이에 대한 우리 消防本部長의 所見을 말씀해 주시기 바랍니다.

關聯해서 한 가지 더 質問할 것은, 消防法이 制定된 것은 1958年 3月 11日 法律 第485號로 制定되었으며 그 동안 열두 차례에 걸쳐서 改正이 되었고, 施行令은 1958年 7月 4日 大統領令 第1382號로 制定이 되어서 그 동안 또 열두 차례 改正이 되었고, 施行規則은 1960年 12月 22日 內務部令 第69號로 制定이 되어서 열 한 차례 改正이 되었습시다만, 消防法의 改正 當時와 현재의 狀況이나 都市與件은 많은 變化가 있는데도, 都市與件 環境에 適應할 수 있도록 改正되지 않았다고 보는데 消防本部에서는 內務部에 이에 대하여 建議한 바 있는지 있다면 그 內容은 무엇이었는지 밝혀 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○委員長 朴禧柱; 또 質疑하실 분 말씀해 주십시오.

許洄 委員 質問하십시오.

○許洄 委員; 許洄 委員입니다.

지난 번 通信施設 火災事件에 대해서 아주 신속히 진압을 해서 여러 가지로 수고가 많았다는 얘기는 다른 委員 여러분

들이 이미 하셨기 때문에 그것에 대해서 별도로 말씀은 안 드리겠습니다만 좌우지간 수고는 많이 하셨습니다.

이제 消防法 第2條의 定義規定을 보면, 消防對象物이라고 함은 建築物, 車輛, 船舶, 선거, 山林, 그 밖에 工作物 또는 物件을 말한다라고 되어 있습니다.

一般的으로 工作物이라고 하면 材料에 機械的 加工을 해서 組立을 해서 만든 物件, 또는 地上, 地中에 人工을 가해서 製作한 物件을 뜻하는데. 定義規定에서 말하는 그 밖에 工作物 또는 物件은 무엇을 意味하는지 말씀해 주시고, 共同溝와 通信溝 같은 것은 여기에 該當이 되는 것인지 여기에도 말씀을 좀 해 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○委員長 朴禧柱; 다음 또 質疑하실 분.

權寧斌 委員 質疑하십시오.

○權寧斌 委員; 지난 번 그 火災는 다시 한번 우리 서울이 國家에 心臟이다, 서울의 問題가 國家의 問題고 國家의 問題가 서울의 問題라는 것을 일깨워 준 하나의 또 反省의 契機가 아니었나 이렇게 생각을 합니다, 더군다나 신속하게 特殊消火方法으로 이에 對備한 것은 항상 우리가 現實은 열악한 立場이라 하더라도 外國에 發達된 先進技法은 언제든지 우리가 테크닉을 익혀놔야 이런 有事時에 對備할 수 있는 것이 아닌가 하는, 또 산 敎訓이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 노고에 同僚委員과 같이 격려를 하면서 몇 가지 質疑를 하고자 합니다.

消防對象物에 該當이 되든 안되든 간에 共同溝나 또는 通信溝에 火災가 發生하면 理由없이 우리가 일단은 鎮壓를 해야 될 것입니다. 특히 또 新築建築物의 지하층수의 증가 추세 또

는 地下鐵, 共同溝, 通信溝 등 地下施設物이 增加되고 있는 現實입니다. 地上建築物 爲主의 消防法規 制度下에서의 地下 施設物에 對한 對策이 지금껏 상당히 미흡하다고 보는데, 이러한 地下施設物에 火災 發生時 法的인 어려운, 미비한 그런 점이 있다면 그 對策에 대해서 말씀을 해 주시고, 그에 따른 消防力 向上을 위해 어떠한 措置가 필요한지에 대해서도 答辯해 주시기 바랍니다.

두번째 質疑는 지난 新聞報道에 의하면 4大都市 監査院 監査時에 大型建物の 64.5%가 消防法이 未備되어 있다고 되어 있습니다.

서울의 경우는 지금 이런 大型建物の 몇 %가 이런 소방법에 위반되고 있는지에 대해서도 答辯을 해 주시고, 지금 消防法上 大型建物は 消防本部에서 管轄권하에 있다고 생각을 하는데, 왜 이렇게 監査院 監査時에 50%이상의 거의 無防備 상태나 다름없는 點檢을 했는데 이런 것인지, 監督이 소홀했던 것인지 答辯을 해 주시기 바랍니다.

세번째로는 이러한 큰 事件에 임해서 작년부터 적은 坪數에 建物에 대해서는 自律點檢을 하고 있습니다. 과연 이러한 것들이 이러한 制度가 現實에 이런 有事時에 얼마나 實效性이 있는 것인지 専門家的인 立場에서 일단 우리가 制度는 바꿨지만, 그 制度가 現實에 얼마나 적합한 것인지에 대해서 솔직한 本部長의 答辯을 玆려해 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○委員長 朴禧柱; 또 다른 委員님 質問 없으십니까?

그러면 消防本部長은 答辯 準備를 위해서 時間이 얼마나 필요하십니까?

○消防本部長 韓金鍾; 바로 하겠습니다.

○委員長 朴禧柱; 바로 하겠습니까?

○消防本部長 韓金鍾; 네.

○委員長 朴禧柱; 네, 答辯해 주십시오.

○消防本部長 韓金鍾; 저희 消防行政에 깊은 애정을 가지시고, 여러 側面에서 質疑해 주신 委員님들께 먼저 감사의 말씀을 드리겠습니다.

朴光勳 委員님께서 최근 5年間 共同溝, 通信溝, 地下鐵 및 地下商街 火災發生 件數와 原因, 裝備現況과 問題點이 무엇인지 質疑를 해 주셨습니다. 共同溝, 通信溝는 이번 火災가 처음입니다. 地下鐵에서는 91年 이후에 29件이 發生이 된 것으로 統計가 잡히고 있습니다. 原因은 電氣가 10件, 담배 5, 煖爐 4, 放火 2件, 其他. 地下街에서는 總 5件이 發生이 되었습니다. 구체적인 內容은 나중에 書面으로 말씀드리겠습니다.

다음 朴尙東 委員님께서 監査院 標本調査를 했는데.....

○朴光勳 委員; 問題點에 대해서 간단히 해 주실 수 있겠어요?

○消防本部長 韓金鍾; 地下鐵 共同溝 또 地下商街 共通的으로 消防上, 진압상 問題點은 地下에 있기 때문에 火災가 發生한 地點을 찾기가 매우 힘듭니다. 또 우리 地上에서도 연기와 열이 차기 때문에 消防官이 進入하기가 매우 어렵습니다. 특히 地下에는 煙氣와 熱이 가득차게 됩니다. 그래서 사람이 限界가 있기 때문에 이번 共同溝 火災 때에는 전혀 消防官을 投入을 못 시켰습니다, 사실은. 일단 火災가 다 鎮火된 뒤에 저희들이 내려가서 偵察을 했습니다.

그러한 점이 상당히 어렵고, 또 地下室 火災는 우리가 日常的으로 평소에는 지금까지 물에 依存한 冷却消防을 했습니다만 이것을 질식소방을 해야 됩니다, 空氣를 遮斷을 해야 합니

다. 그래서 이번처럼 화학포에 의한 질식소화를 앞으로 그런 작전을 驅使해 나가야 된다. 그러기 위해서는 소화약제를 많이 備蓄을 해야 되겠다 하는 것을 이번에 敎訓으로 느끼고 있습니다. 또 對備해 나가겠습니다.

朴尙東 委員님과 權寧斌委員님께서 監査 標本調査 結果 內務部, 서울本部, 大田, 仁川 또 釜山해서 4個 地域을 지난 11月 29日부터 12月 21日까지 23日間 實施를 했습니다. 實施를 했는데 보도에는 64.5%가 불량하다, 이게 消防이 아주 엉망인 것처럼 이렇게 했습니다. 서울에..... 이게 標本 調査한 對象은 285個所입니다. 285個 中에 양호가 206個所, 不定이 標本 調査한 對象 中에서 28% 79個所가 不良한 것으로 나타났습니다. 이것은 全國 統計가 61%입니다만, 그래서 79個所에 215件이 不良하였습니다. 不良 內容은 消防이 76件, 建築이 62件, 電氣가 28件, 가스가 15件, 其他 34件 이렇게 됐습니다. 業種別로는 불량 79個所 內容은 工場이 11個所, 百貨店이 2, 市場 商街가 15, 病院이 1, 호텔 6, 유흥업소가 4, 工場이 10, 業務施設 11, 複合建物 19個입니다.

그 동안 措置結果를 말씀을 드리면 79個 中 3月 24日 현재 是正이 73개소를 是正하였습니다, 73個所. 그러니까 不良個所 79個所면서 92.4%, 件數로는 145件 是正을 했습니다, 未是正된 것이 6개소 30件입니다. 이것은 行政命書を 發付했는데 期間이 到來하질 않았습니다, 지금 6個所 業種別로 말씀드리면 서울타워 이것은 3月 30日까지 行政命書이 나갔습니다. 동화극장 이것은 3월 28日입니다, 방콕인서울 이것은 3월 28일, 乙支路4商街 지하상가 3月 28日입니다, 到來期間이. 昌信市場 이것은 立件을 했습니다. 그래서 監査院에서 보는 착안사항은, 監査院에서 보는 建築法이나 消防法 以前에

設置된 建物, 또 그 후에 法이 補強되어서 除外된 建物들 이런 것 다 포함된 것입니다.

그리고 消防에서는 즉각 競賣한 施設은 現地保安 措置를 하고 있습니다, 是正措置를 하고 있습니다. 그것까지 行政命書を 發付해서 企業主나 對象業體에 負擔을 줄 것 같으면 상당히 負擔感을 줍니다. 消防은 즉시 할 수 있는 것, 또 마음만 먹으면 施設主들이 이것은 할 수 있다고 생각하는 것은 저희들이 統計로 안 잡고 있습니다, 그런 것들은. 이것은 많은 豫算이 投入되고 時間과 역시 노력이 필요하다고 이렇게 判斷되는 施設을 저희들은 行政命書を 發付하고 있습니다. 마구잡이로 전부 할 것 같으면 이것은 상당한 불편을 주기 때문에 그런 점을 고려하지 않고 이번 監査院에서는 全量을 그대로 했고, 또 法 以前의 施設까지 包含이 된 것입니다. 저희들 서울에는 아까 말씀드린 대로 28%가 不良對象이었습니다. 이것은 평상시 나타나는 것입니다. 저희들이 點檢을 할지라도 거의 30%선에서는 저희들이 적출을 하고 있습니다. 양해해 주시기 바랍니다.

姜晶錫 委員님께서 超高層建物, 가스 施設, 貯藏 施設 또 大型工場 등 消防法 適用을 받고 있는데 고층건물, 超高層建物, 建物の 規模 높이에 따라서 이 消防施設을 適用을 한다는데 그 對應策을 물으셨습니다. 우리 建物 높이, 규모에 따라서 消防施設法이 잘 되어 있습니다, 이것이 상당히 補強되어서 11層 이상 예를 들면, 전체 또 觀光호텔 宿泊施設에는 층에 구애 없이 일정 규모 이상은 전층에 스프링클러設置 아파트는 16層 이상입니다, 아파트는. 消防施設이 아직은 잘되어 있습니다. 요즘 초고층건물 상당히 많습니다. 거의 3,000個가 있는데 거기서 불이 안 나는 것도 알게 모르게 날지라도 즉

각 그런 自動消火 設備가 感知를 해서 그 警備員들 請願消防..... 어떻게 보면 간 消防官보다도 이 企業主에서 運營하는 自律 消防隊들이 더 열심히 더 적극적으로 이렇게 業務에 임하고 있습니다.

또 여러 가지 施設도 增加가 되고 거기에 따라서 火災發生 樣相도 多樣化되고, 增加가 되고 또한 人命救助 救急業務도 並行해서 增加가 되는데, 소위 消防力 需要가 增加가 되는데 거기에 따른 消防力 補強對策, 또 都市防災에 對應할 능력 이런 것을 質問을 해 주셨습니다.

消防力 보강은 機會 있을 때마다 報告를 드렸습시다만 5個年 補強計劃을 해서 지금 착실하게 推進하고 있고, 消防本部長으로서 자신 있게 말씀드릴 수 있는 것은 우리 서울消防이 가지고 있는 裝備는 先進國水準입니다, 사실은 선진국. 요 며칠 전에 消防裝備가 낡아서 20年 되고, 對應할 能力이 없다 이런 것을 했습시다만, 地方에는 혹 事例가 있을는지 모르나 다만 委員들께서 理解가 되어서 저희들한테 적극적으로 協助를 해 주셔서 매년 한 40臺씩 耐久年限이 지난, 機能이 상실된 이 消防裝備는 每年 代替를 해나가고 있습니다. 우리 自動車를 가지고 있는 種類도 先進國이 가지고 있는 것을 다 가지고 있다는 것을 여기서 자신 있게 말씀을 드립니다. 다만, 道路交通이 어렵고 外國처럼 격자형으로 道路網이 溝成이 안 되어 있기 때문에, 區劃都市가 안 되어 있기 때문에 그 現代化된 裝備를 受容할 수 있는 與件이 못 됩니다, 불 나면 말씀이지요. 集結을 못 시켜요 集結을. 그런 어려움이 있습니다.

白中元 委員님께서 國家施設物, 重要施設物인 通信溝나 이런 防災 任務를 가진 消防官署에서 消防本部長으로서 事전에 파악하지 못한 그 事由에 대해서 물으셨습니다.

國家的인 次元에서는 豫防은, 消防對象物에는 消防法上 아닙니다만 火災를 鎮壓하는 것은 저희들 절대절명의 任務요, 책임이요 또 빈틈없이 한치의 양보나 후퇴를 해서는 안됩니다. 이것은 저희 消防의 責務입니다, 責務. 그래서 이것을 파악했어야 하는데 파악하지 못한 점에 대해서는 이 자리를 빌어서 사과의 말씀을 올립니다.

그러나 이 施設은, 通信溝施設은 國家의 等級에 該當하는 重要한 目標 施設입니다, 目標 施設. 通信溝를 管理하고 있는 通信公社 또 遞信部에서 이중 한 번이라도 消防官署에 소위 點檢 支援要請이라도 한 번 있을만한데 그 동안 한 번도 없었습니다, 사실은. 또 땅에 묻혀 있을, 이렇게 큰 施設物이 묻혀 있는 것을 미처 생각지도 못했습니다, 사실은 그런데까지. 또 이것은 철저히 安企部에서 保安統制를 하고 있습니다. 이번 취약성이 露出이 되어서 열쇠만 부수면 누구든지 이렇게 들어갈 수 있도록 이렇게 취약합니다, 公開가 되었습니다, 保安上의, 그래서 警察에서도 앞으로 警備를 어떤 方法으로..... 警察은 또 警備할 義務가 있습니다

지금까지는 터치를 안했습니다, 그렇지 않습니까? 消防이나 警察은 새로운 課題가 등장을 했다고 이렇게 봐야 됩니다, 課題가.

다음은 消防法 58年 3月 11日에 制定해서 12回 改正이 되었고, 並行해서 施行令도 12回, 施行規則이 11회나 이렇게 改正이 되었는데, 그 동안 이 消防法制定 當時와 지금의 都市 與件과 環境은 크게 변화되었습니다. 消防需要도 많이 늘어났는데 그것에 따른 개척과 消防力 補強問題, 또 消防法도 거기에 알맞게 상당히 補強이 됐습니다, 이것은. 現實에 맞도록 말씀이지요. 또 우리 消防力도 補強이 됐고, 또 消防技法이랄

까 技法이랄까 이런 것도 많이 開發이 되었습니다. 그래서 法이 現實보다도 더 앞서간다는 경향이 없지 않아 있습니다, 法은.

다음은 許洄 委員님께서는 消防法 第2條의 消防對象物에서는 山林, 선박, 차량, 建築物 및 其他 工作物 및 物件이라고 되어 있습니다, 物件이라고. 地下共同溝나 地下通信溝는 該當이 안 됩니다. 이 消防法은 地上建物爲主 地下空間을 利用한 建物과 並行되는 이러한 施設에 대해서는 規制가 되어 있습니다. 또 質問을 한 요지는 工作物과 物件이, 이 施設物에 다 들어가는 것이 아니냐 그런 趣旨로 質問을 하신 것 같습니다만, 工作物과 物件은 움직일 수 있는 商品 등 이런 것으로 저희들은 해석하고 있습니다, 其他施設物. 그래서 地下通信溝나 地下共同溝는 여기에 들어가질 않고 있습니다. 또 別表 2에 특수장소를 아주, 이것을 막연하게 이렇게만 했지 거기에는 對象物을 구체적으로 明示를 해 놔는데 이 범주 내에 들어가질 않고 있습니다.

權寧斌 委員님께서 共同溝 및 通信溝에서 火災發生時에는 理由를 불문하고 火災를 진압을 할 義務가 消防에 있습니다. 지금 地下空間을 活用해서 지하층도 아마 9層까지 지금 깊이 파 들어가는 것으로 알고 있습니다, 서울에서. 역시 이와 같은 地下施設物에서 火災發生時에 對備한 未備點, 또 거기에 대한 對策, 解消方法에 대해서 물으셨습니다.

아까 그 通信溝 火災는 鎮壓할 責務가 消防本部長에게 있습니다. 앞으로는 이것을 契機로 해서 저희들 踏査도 했습니다만, 서울市長 또는 區廳長이 管理하는 共同溝도 汝矣島에..... 어제 消防署長 또 防護課長 1次的으로 답사를 했습니다. 거기도 가보니까 問題가 있습니다. 共同溝는 鍾路通 중간으로

흐르고 있지만 換氣口가 양 人道로, 共同溝는 인도에 設置되어 있습니다. 換氣口가 바로 담배꽂초를 버리면 바로 떨어지게 되어 있어요, 通信케이블하고 말씀이지요. 그리고 消火器도 한 대도 없어요,거기는. 地上에서 地表面에서 7m 들어가고 있습니다.

서울市에서 管理하고 있는 共同溝는 5個地域 131km인데 그것을 전부 답사를 해서 市長님 方針을 받아서 區廳長들에게 消防施設 거기에 保安對策을 指示하도록 하겠습니다.

○權寧斌 委員; 木洞도 있지요?

○消防本部長 韓金鍾; 木洞도 있습니다. 木洞, 上溪洞 거기에 들어가는 것은 地域煖房하고 韓電에서 管理하는 高壓電線 이것이 한데 묶어있고, 또 하나는 한 區에는 上水道配管 또 一般 電話線 이렇게 두 가지로 나뉘어서 지금 管理를 하고 있습니다. 施設別로는 管理主體가 各各 補修를 해 나가고 그 施設 總括은 地方自治團體長이 管理를 하게 되어 있습니다. 여기에 대해서도 消防本部長으로서는 踏査를 했기 때문에 거기에 따른 基本的인 短期對策은 강구하여 나가도록 이렇게 措置를 하겠습니다.

그리고 93年, 작년 3月부터 작은 建物에 대해서는, 小規模 建物에 대해서는 消防에서 직접 出入點檢을 안하고 自律點檢을 實施를 했습니다. 작년에도 報告를 드렸습시다만, 그러다 보니까 이것이 小規模 對象에는 施設主만 있고 防護管理者, 請願消防官, 警備員이 없습니다, 사실은. 그래서 施設主가 經營도 하고 管理를 하다보니까 消防에 대해서는 常識도 없고 거기에 時間을 쪼갤 時間도 별로 없습니다. 그러다 보니까 點檢이 제대로 안되고, 結果를 15日內에 管轄 消防署長한테 通報를 해 줘야 되는데 그런 것이 잘 이루어지지 않아서 작년

8월부터 消防官署에서도 從前처럼 訪問해서 指導를 하고 있습니다.

이상 答辯을 마치겠습니다.

○委員長 朴禧柱; 그러면 補充質疑할 委員 계십니까?

(「네」 하는 委員 있음)

네, 許洵 委員 補充質疑해 주십시오.

○許洵 委員; 그러니까 共同溝하고 通信溝는 기기에 該當이 되지 않는다는 얘기입니까?

○消防本部長 韓金鍾; 네.

○許洵 委員; 消防對象物로서 除外가 되고.....

○消防本部長 韓金鍾; 아주 別表에 나타났습니다. 消防對象物 어디 어디 뭐 이런 것.

○許洵 委員; 그런데 對象物에 該當이 되지 않는데도 鎮壓에 나섰다 이것은 어떻게 解釋을 해야 됩니까?

○消防本部長 韓金鍾; 이것은 우리 서울特別市 管內에 있는 모든 施設物이 火災가 났을 때에는, 그것에 대해서는 무엇을 鎮壓을 하지말고 對象物만 鎮壓하라는 이러한 根據 規定이 없습니다.

○許洵 委員; 네.

○消防本部長 韓金鍾; 그래서 이번, 제가 아까 消火藥劑를 40D/M 2,700萬원을 다 썼습니다. 그래서 저도 研究를 했어요, 이거 消防對象物도 아니고 또 우리가 管理도 안하는 이 施設物에, 目的外에 우리가 기름불 火災에 對備해서 備蓄을 해 놓은 것을 다 썼으니까 通信公社에다 우리가 辨償 조치를 해야 될 것이 아니냐까지 제가 檢討를 했습니다.

○許洵 委員; 바로 그런 問題입니다. 그렇다면 消防法을 약간의 改正을 해야 될 必要性이 있지 않느냐, 이것을 꼭 이렇게

消防對象物이라고 딱 選定을 해 놨다는 自體에서 제가 좀 疑問을 가진 것입니다. 그러니까 이 消防法도 問題가 있다 그것을 좀 지적하고 싶은 것입니다.

○消防本部長 韓金鍾; 저도 許洹委員님과 아주 同感입니다. 그래서 그것까지 發展을 시켜서 저희들이 檢討를 해 봤습니다.

○許洹 委員; 이상입니다.

○委員會 朴禧柱; 또, 李永和 委員 補充質疑해 주십시오.

○李永和 委員; 아까 民防衛局에도 제가 얘기를 했지만 이번에 地下通信網 火災는 참 안 됐지만 어느 면에서는 한번 잘 난 것이 아닌가 이런 생각을 갖습니다, 뭐 왜 그런 理由는 여러분들이 더 잘 아실 것이고, 그래서 여기에 대해서 한 번 뜨끔하게 經驗을 했으니까 週期的으로 關係 機關들이 모셔서 會議을 한다든가, 分期別로 한다든가 月別로한다든가 그래서 이 點檢도 合同點檢을 한다 이거예요. 그래서 結果報告書를 만들어 놓고 앞으로 이런 사고가 났을 적에는 責任이 애매한 것이 아닌가 責任 糾明도 분명히 할 수 있도록 이런 體制를 갖춰놔야 된다는 생각을 갖습니다. 거기에 대해서 어떻게 생각하세요?

○消防本部長 韓金鍾; 전적으로 저도 그렇게 느껴집니다. 그래서 消防本部에서 이것을 關係機關 對策會議도 內務部 主管해서 했습니다, 이 事項을.

○李永和 委員; 아주 週期的으로 해야 되요, 週期的으로.

○消防本部長 韓金鍾; 合同點檢 이 主體가, 責任은 遞信部하고 電氣通信公社입니다, 이것은.

○李永和 委員; 맞아요.

○消防本部長 韓金鍾; 이것은 뭐 예방책임, 管理責任 전체가

다 여기에 있습니다. 法은 電氣通信公社法이 있고, 通信公社 施工業法이 있습니다. 그러니까 遞信部長官의 事務를 委託받아서 本部가 設置가 되어 있고, 거기에서 또 委託받은 사람이 設備 施設을 하도록 되어 있습니다. 그래서 責任은 전적으로 電氣通信公社, 遞信部…….

○李永和 委員; 그래서 關係機關이 週期的으로 重要的 業務를 모두……. 會議를 서로 나누면서 그것이 通信公社 같은 데서는 消防本部長 부르기가 어렵다, 뭐 서로 그러다 보니까 꺾끄러운 사이가 되면 이게 이제 큰 事故 또 한번 날 것 같아. 그래서 꼭 그렇게 해 주기 바라고, 두번째는 전번에도 말씀드렸고 民防衛局에도 말씀했습니다만, 消防本部에서도 1月, 2月 이제 3月도 다 갑니다만 월별로 과별로 業務計劃 한 것이 不振한 事業이 없느냐, 不振한 業務가 없느냐 이것을 아주 이 잡듯이 모두 챙겨서 書面으로 報告해 주시기 바랍니다.

○消防本部長 韓金鍾; 네.

○李永和 委員; 예를 하나 들어서 1월에 消防車를 導入, 購入을 해야 되는데 거기 職員이 安逸해서 이것이 늦어졌을 때, 그러면 진화에도 지장이 있을 것이 아니냐, 이런 것을 큰 責任을 물어야 돼요, 큰 責任을. 그래서 여러분들이 月別, 課別 計劃 對 實績表를 내 주시면 監查官室을 통해서 제가……. 이것이 이르기 쉽거든. 月別 計劃 對 實績을 報告하라고 이러면 實績 있는 것만 計劃에 넣어서 이렇게 報告할 可能性이 있다 이거야. 제가 區廳長할 적에도 經驗을 해봤어요. 그러지 말고 아주 구체적으로 計劃된 內容을, 이것은 實績, 不振한 것은 不振하다 事由 또 솔직히 報告를 달라 이거예요.

어떤 事由로 不振한 事業이 있었는가 왜 不振했는가 누구 責任인가 이런 것을 報告해 주시기 바랍니다. 書面으로 答辯

해 주세요.

○消防本部長 韓金鍾; 네.

○委員長 朴禧柱; 다음은 權寧斌委員 補充質疑해 주십시오.

○權寧斌 委員; 質疑라기보다도 아까 許洄委員이 指摘한 事項
입니다만, 지금 共同溝나 通信溝 뭐 이러한 消防對象物에 該
當이 안 되는 火災도 우리가 이제 問題가 되지만 建築法上
未竣工 建物에 대한 問題도 역시 같이, 우리가 같은 맥락에서
問題가 되는 것이 아니냐, 거기도 분명히 사람이 살고 있고
실제는 建물이 存在하고 고로 火災가 날수가 있습니다. 그럼
거기는 법상 認定을 안한 建物이기 때문에 火災 진압을 안할
수도 없는 것이고, 그런 問題도 같이 共同溝, 通信溝 이 問題
와 아울러서 실제 火災가 있으면 火災를 基準으로 해서 이것
이, 法이 適用이 되어 되지 않겠는가 우리가 공해문제에 있어
서도 지금 우리나라 法規가 잘못되어 있는 것이 어떤 特定物
質에 대한 個別規制가 되어 있습니다. 그런데 이게 總量規制
로 轉換이 돼야 됩니다. 그런 점도 빨리 우리가 시급하게 先
進國처럼 빨리 改善이 돼야 되지 않겠는가 생각을 합니다. 消
防法도 불이 있는 곳에 불을 끄는 그런 本部가 되어야 되지
않겠는가, 거기에 대한 未備點을 深思熟考하게 檢討를 해서
外國의 예라든가, 빨리 좀 시급한 對策을 세워주시기 바랍니
다.

○消防本部長 韓金鍾; 네.

○委員長 朴禧柱; 補充質疑 더 없습니까?

(「없습니다」 하는 委員 있음)

그러면 이상으로 消防本部所管 業務에 대한 質疑 答辯을 終
結하고 消防本部所管 業務報告를 모두 마치겠습니다.

옛부터 유비무환이라고 했습니다. 미리 미리 豫想되는 問題

點들에 대한 對策을 강구하여 對處해 가는 길만이 소 잃고
외양간 고치는 우를 저지르지 않을 것입니다.

오늘의 의사일정을 모두 마치고 散會를 宣布합니다.

수고들 하셨습니다.

(議事棒 3打)

(17時 11分 散會)

○出席委員

朴禧柱 郭壽榮 朴光勳 白中元
李永和 朴尙東 權寧斌 權會榮
姜晶錫 許洹 金鍾雄 沈相一
禹炅仙 文一權

○專門委員

俞炳敦

○出席公務員

內務局長 金東勳
民防衛局長 朴永浩
消防本部長 韓金鍾

○其他參席者

淸掃事業本部長 金振浩
韓國通信公社서울事業本部 傳送局長 金基泰