

제 743차 기술용역타당성심사결과

건 명 : 홍지문터널 정밀안전진단 용역

심 사 일 : 2013. 7. 29.

사업개요

- 용역비 : 386,380천원
- 용역기간 : 착수일로부터 240일
- 사업규모
 - 상행 1,892m(3차로), 하행 1,874m(3차로)
- 발주부서 : 북부도로사업소 교량보수과

심사결과 : 적 정 (조건부)

심사항목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 (자체시행 47개 공종대상여부) □ 대 상 ■ 미대상	○ 대상시설물은 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제 7조의 규정 및 동법시행령 제9조에 의거 관리되는 1종시설물로서 안전성과 기능성 등을 보전하기위해 전문기관에 의한 용역시행의 필요성 인정됨 알림 : 주요 공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진
2. 용역비 산정의 적정성 - 가락공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	○ 용역비 조정 386,380천원 → 332,700천원 (감 53,680천원, 대비 13.9%) - 시설물복잡도: 1.15 → 1.10 조정비 적용 - 물가상승율 : 10% → 2.2% 적용 - 보고서인쇄비 : 3,255천원 → 969천원(감 2,286천원) - 자문비조정(1인) 150천원 적용 - 구조해석 : 14,048천원 → 감 0 원 · 상태평가 및 안전성에 대한 구조해석은 기본과업 (단, 구조의 변경 등 재해석이 필요시에는 대가지급) - 고소작업차 : 사업소 제외(자체보유 장비 사용) - 현지보조인부 : 102인(특수인부) → 36인(보통인부) ※ 코아채취는 최소화 하고 필히 정산할 것
3. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	○ 대가지정시 적정대가 적용, 용역비 집행 및 정산철저
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역지연, 중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	○ 용역발주 시 명확한 과업범위를 제시하여 용역수행 중 과업범위 변경 등으로 인한 용역비 증가를 최소화 할 것