

제916차 기술용역 타당성 심사결과

안 건 명 : 한남동 726번지 주변 외 4개소 사각형거 정밀점검용역

심 사 일 : 2013. 9. 26

사업개요

- 용역비 : 60백만원

- 용역기간 : 착수일로부터 90일

- 사업규모 : 정밀점검 2.0~2.5m×1.5~2.0m, L=2,592m

심사결과 : 적 정(조건부)

심사항목	심사내용
<p>1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상</p>	<p>○ 20년 이상 노후된 하수암거에 대한 정밀점검을 처음 시행하여 하수암거의 체계적인 유지관리 및 안전사고 예방을 위한 용역시행 필요.</p> <p>알림 : 주요 공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진</p>
<p>2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성</p>	<p>[용역비(전체)조정: 60,000천원 → 37,587천원 (감22,413천원, 용역비 대비 -37.3%)]</p> <p>○ 직접인건비 조정(전체/외업): 68인 / 39인 → 53인 / 36인 ※ 경과년수 보정비 추가, 시설물 합산 평균조정비 적용 : 0.88~1.06 → 0.93~1.11</p> <p>○ 직접경비 조정 - 차량운행비 적용제외 : 9일 → 0일 - 여비조정 : 40,000/인일 → 20,000/인일(※공무원 여비규정 적용) - 위험수당(하수암거, 복개구조물) 제외 : 10% → 0% - 기계·기구 손료 조정 : 5% → 1.5%(정밀점검)</p> <p>○ 기타조정 - 콘크리트 코어채취 및 재료시험 제외 : 비파괴시험으로 대체 - 이전비 등 적용제외 : 11,400천원 → 0원</p>
<p>3. 과업의 내용 범위의 적정성 등 기타 검토의견</p>	<p>○ 본 용역의 대가조정이 필요한 경우 적정 대가를 적용하고 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기할 것</p>
<p>4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역시중 중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성</p>	<p style="text-align: center;">-</p>