

# 주요심사내용

**공 사 명 : 테헤란로 108길 주변 하수관개량공사**

**사업개요**

위 치	테헤란로 108길 주변
공사개요	- 흙관 부설 : D=600mm L=272m, D=700mm L=132m - 조립식간이흙막이(1.7*1.7) L=272m, (1.8*1.8) L=132m - 아스팔트 절삭 후 덧씌우기 23.93a
공사기간	착공일로부터 180일

**심사평가 결과**

구 분	설 계 금 액	심 사 금 액	조 정 금 액	조 정 률
도 급 액	487,798,000	470,274,000	-17,524,000	-3.59%
재 료 비	81,521,896	78,067,878	-3,454,018	
노 무 비	185,738,023	178,761,817	-6,976,206	
경 비	33,981,429	33,675,211	-306,218	
제 경 비	186,556,652	179,769,094	-6,787,558	

**주요 심사내용(조정내역 및 사유)**

- 자재 및 견적, 산출단가 조정
  - 이형철근(SD300) : 605,000 → 595,000원/TON 외 14개품목
- 내역서 및 일위대가 조정
  - 모르타르 배합 : 보통인부 1인 → 0.429인 [건축품셈 15-1-1]
  - 흙관기초지정및다짐 : 인력 → 장비사용 [토목품셈 5-1-2]
  - 하수관 CCTV조사 및 공사실명표지판 : 주택가 할증 제외
  - 거푸집 : 미송각재 → 육송각재
  - 터파기(관로부설) : 작업효율 0.25 → 0.30 [토목품셈 10-5]
  - 진동롤러(핸드가이드식) : 건설기계운전사 → 일반기계운전사
  - 흙관절단 : 커터(콘트리트 및 아스팔트)→절단기(40.64cm)

**기타사항**

- 심사결과에 따른 설계도서를 반드시 수정 후 사업시행
- 심사금액에 대하여 현장 등 제반여건을 고려한 경제적인 원가계산 가능 시 자체 반영 후

결과 제출

- 관급비, 이전비는 심사제외