



**NOTE**

1. 지중매설 관로의 깊이는 관로의 상단을 기준으로 아래와 같다.
  - 보도 및 일반 구간 : 지표면에서 0.6m 이상
  - 도로횡단구간 : 지표면에서 1.2m 이상
2. 본 공사의 배관은 아래와 같다
  - 노출구간 : STEEL (용융 아연 도금 강재) 전선관
  - 지중매설 및 콘크리트 매입 구간 : ELP 전선관
3. 기타 세부적인 사항은 유지관리 부서의 규격에 적합하도록 시설한다.

**SYMBOL**

①	UTP 케이블 Cat.6 0.5mm 4P, ELP 30mm
②	UTP 케이블 Cat.6 0.5mm 4P, F-CV 3CX2.5mm ELP 30mmX2
③	UTP 케이블 Cat.6 0.5mm 4P, STEEL 16mm
ⓐ	기존 CCTV
Ⓜ	SWICH HUB

