



유신

수 신 서울특별시 도시기반시설본부장
(경유)

참 조 토목부장

제 목 중대산업재해 예방 안전점검 지적사항 조치 결과 보고

1. 도시기반시설본부-22-13035호(22.09.21), 중대재해예방과-1666호(22.09.20) 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 「내부순환로(월곡IC)구조개선공사」 중 서울시 안전어사대에서 시행한 중대산업재해 예방(태풍 및 추락) 안전점검 지적사항에 대하여 조치 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 : 1. 안전어사대 지적사항 조치 결과 1부. 끝.

책임건설사업관리기술인 김 정 만



담당 권영범

책임기술인 김 정 만

협조자 이경목

시행 월곡감22 - 223호 (2022. 10. 06)

접수 ()

우 02740 서울 성북구 오패산로13 3층

/ <http://www.yooshin.co.kr>

전화 02-6949-2880 / 전송 02-6949-2881



/ kwon4546@hanmail.net / 비공개



지적사항 조치결과


□공사장명: 내부순환로(월곡IC)구조 개선공사


연번	지적사항 및 조치내용	현장사진
태풍 대비	1.태풍대비 가설 방호벽및 가설 가림막 점검.정비요망	<p style="text-align: center;">지적사항 현장사진</p> 
	<p>■PE방호벽은 물채움 작업 PE방호벽과 안전휀스는 방호벽 연결부위 홈에 안전휀스 파이프를 넣어 지지력 확보 및 #6 반생으로 결속</p> <p>■정릉천 출입문은 안전휀스 → 가설울타리 현장 출입구는 강풍에 이완, 훼손대비 출입문설치</p>	<p style="text-align: center;">조치결과 현장사진</p> 

연번	지적사항 및 조치내용	현장사진
<p>건설 장비</p>	<p>2.항타기 전도방지용 철판 거치상태 수평화 조정 요망</p>	<p style="text-align: center;"><i>지적사항 현장사진</i></p> 
	<p>■ 전도방지용 철판 사용전 하부지반 지지력 확보를 위한 평탄화 및 다짐작업</p>	<p style="text-align: center;"><i>조치결과 현장사진</i></p> 

연번	지적사항 및 조치내용	현장사진
통행 안전	3.정릉천 둔치 내 자전거 및보행 차단시설 밀실보강 요망	<p data-bbox="954 241 1273 286">지적사항 현장사진</p> 
	<p data-bbox="277 981 762 1167">■자전거 도로 보행로 차단으로 하천쪽으로 무단 출입 우려를 방 지하기 위한 안전로프& 차단망 설 치 및 출입금지 경고 표지 부착</p>	<p data-bbox="954 853 1273 898">조치결과 현장사진</p> 

연번	지적사항 및 조치내용	현장사진
가배수로	4.교각P3 인근 진입로 측면 가배수로 정비 요망	<p data-bbox="954 315 1273 360">지적사항 현장사진</p> 
	<p data-bbox="276 1025 762 1115">■성토 사면 부위가 降雨 로 인한 세굴상태→톤마대로 재 정비완료</p>	<p data-bbox="954 902 1273 947">조치결과 현장사진</p> 

연번	지적사항 및 조치내용	현장사진
<p>화재 예방</p>	<p>5.가설창고 등 가설물 내 소화기 추가 비치 요망 →가설 컨테이너 출입구에 소화기 추가 비치완료</p>	<p>지적사항 현장사진</p> 
		<p>조치결과 현장사진</p> 

연번	지적사항 및 조치내용	현장사진
편의 시설	6. 건설공사장 편의시설 설치또는 이용조치 기준 협조 요청	<p style="text-align: center;">지적사항 현장사진</p> 
	<p>■ 화장실, 식당, 탈의실등의 시설</p> <p>①현장에서부터 50m이내 화랑로 공중 화장실 사용가능하며 청결 관리 상태 최상</p> <p>②현장에서부터 100m이내 큰빛종합건설(시공사) 지정식당 이용</p> <p>③작업현장 출입구쪽에 탈의실 및 휴게실은 가설창고 및 교육장이용</p>	<p style="text-align: center;">조치결과 현장사진</p> 