

점검결과 지적내역서

대상처: 중앙주택

소방시설	지적내역	조치사항	관련법규
소화기구	102동 2층~3층 계단참 분말소화기 내용연수(10년) 초과	교체요함	화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제 9 조의 5
소화설비	101동 관리실 감시제어반(화재수신기) 보조펌프 도통시험 단선 -지하2층 기계실 기동용수압개폐장치 보조펌프 압력스위치 저항 파손 상태	보수요함	옥내소화전설비의 화재안전기준 제 9 조 스프링클러설비의 화재안전기준 제 13 조
	101동 지하2층 프리액션밸브 기동용감지기 불량 -주차장 창고 앞 오토바이 주차칸 차동식감지기(2EA) -주차장 방화셔터 앞 중앙 차동식감지기(1EA)	교체요함	스프링클러설비의 화재안전기준 제 9 조
경보설비	지하1층 발전기실 차동식감지기 불량	보수요함	자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준 제 7 조