

## 제품 규격서

<p>품 명</p>	<p>소형기기용 충전 캐비닛 (SCC-01)</p>
<p>제품사진</p>	
<p>용 도</p>	<p>다량의 소형기기를 동시에 충전/보관하며 분실 방지를 위한 잠금장치가 있는 캐비닛</p>
<p>세부사항</p>	<p>■ 제 원</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정격 AC 250V 16A 2800W / USB 2.0 2A</li> <li>- 크기: 1,100(W) x 600(D) x 1830(H)</li> <li>- 무게: 약 100kg</li> <li>- 1회 최대 충전 가능수량: 내부 알루미늄 멀티탭 16구형 1개, 멀티탭 정리함 (220V*5구형) 8개, USB PORT 10구형 2개, 외부 알루미늄 멀티탭 220V 5구형 1개 (협의 가능함)</li> <li>- 터치식 도어락 1개</li> <li>- 슬라이딩 서랍 5개</li> <li>- 좌측 슬라이딩 수납함 1개</li> <li>- 양 측면 공구걸이용 타공판</li> </ul> <p>■ 특징</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소방서 내 개인 전자기기의 종류 증가로 인한 충전 공간 확보가 가능할 것</li> <li>- 슬라이딩 선반 적용으로 내부 적재 용이할 것</li> <li>- 발열 없는 과부하 차단용 알루미늄 서버탭 난연 V-0등급 적용할 것</li> <li>- USB전용 충전장치를 위한 PORT가 장착되어 있을 것</li> <li>- 측면 타공판 적용으로 공구 및 각종 장비를 걸어서 보관 가능할 것</li> <li>- 슬라이딩 수납함(자물쇠 적용)</li> <li>- 내부가 보이는 투명창 적용으로 충전 상태 및 충전기기 현황을 바로 파악 가능할 것</li> <li>- 바퀴는 이동 및 고정이 가능한 구조일 것</li> </ul> <p>■ 성능에 대한 등급</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소형기기용 충전 캐비닛 1EA / 디지털 도어락 카드키 / 공구걸이용 고리 20EA</li> </ul>
<p>비 고</p>	<p>디자인등록번호 : 제 30-1114527호 (방재장비 수납용 캐비닛)</p>