

# 노인보호구역 지정 검토의견

연번	1	관할구청	중구청	관할경찰서	중부																							
시 설 명	충현경로당		소재지	중구 동호로 17나길5-4																								
노인보호구역 지정 대상구간 (적색)																												
현장사진	정문	동호로17나길		동호로17길																								
	<p>■ 보호구역 지정요청구간 교통현황</p> <p>1) 주택가 지역에 위치한 보·차도 구분이 없는 1차로 이면도로</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>도로폭(m)</th> <th>차로수</th> <th>보호구역지정구간</th> <th>길이(m)</th> <th>도로기능</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4~5</td> <td>1</td> <td>동호로17 나길5-9 ~17나길 6</td> <td>70</td> <td>국지도로</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>동호로17길 91~17나길 5-5</td> <td>23</td> <td>국지도로</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4~5</td> <td>1</td> <td>동호로17길 97 ~17나길 5</td> <td>22</td> <td>국지도로</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) 보·차도 구분이 없어 보행환경이 열악하며 불법주차차량으로 인한 보행자 시인성 불량으로 교통사고위험 상존</p> <p>3) 거주자 주차구역 시행중이나, 부족한 주차면으로 도로 주변 불법 주차가 성행함.</p>					NO	도로폭(m)	차로수	보호구역지정구간	길이(m)	도로기능	1	4~5	1	동호로17 나길5-9 ~17나길 6	70	국지도로	2	4	1	동호로17길 91~17나길 5-5	23	국지도로	3	4~5	1	동호로17길 97 ~17나길 5	22
NO	도로폭(m)	차로수	보호구역지정구간	길이(m)	도로기능																							
1	4~5	1	동호로17 나길5-9 ~17나길 6	70	국지도로																							
2	4	1	동호로17길 91~17나길 5-5	23	국지도로																							
3	4~5	1	동호로17길 97 ~17나길 5	22	국지도로																							
현황 및 문제점	<p>■ 경로당을 이용하는 어르신들의 보행안전을 위해 주 통행구간의 노인보호구역 지정이 필요한 것으로 사려됨.</p> <p>※ 규제도 관련 의견</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 도로여건상 쾌적한 보행환경 조성 및 불법주·정차금지를 강조하기위해 보호구역내 안전 표지를 속도제한 통합표지 보다는 주·정차금지표지 통합표지로 설치검토.</li> <li>■ 도로폭이 좁아 표지판 설치시 차량과 접촉이 안되도록 주의가 필요함</li> <li>■ 충현경로당 서측 막다른길 도로끝에 볼라드 설치 검토</li> <li>■ 노인보호구역 시점부안내표지를 운전자에 대한 시인성을 높일수 있도록 설치.</li> </ul>																											
검토결과	<p>■ 경로당을 이용하는 어르신들의 보행안전을 위해 주 통행구간의 노인보호구역 지정이 필요한 것으로 사려됨.</p> <p>※ 규제도 관련 의견</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 도로여건상 쾌적한 보행환경 조성 및 불법주·정차금지를 강조하기위해 보호구역내 안전 표지를 속도제한 통합표지 보다는 주·정차금지표지 통합표지로 설치검토.</li> <li>■ 도로폭이 좁아 표지판 설치시 차량과 접촉이 안되도록 주의가 필요함</li> <li>■ 충현경로당 서측 막다른길 도로끝에 볼라드 설치 검토</li> <li>■ 노인보호구역 시점부안내표지를 운전자에 대한 시인성을 높일수 있도록 설치.</li> </ul>																											

# 노인보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	충현경로당					
위 치	중구 동호로 17나길5-4					
2018년 교통사고 발생현황 (노인보호구역 요청구간 ) ※ 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	0 (건)	0 (건)	0 (건)	0 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		0 (건)	(건)	0 (건)		0(건)

