

탄천1고가교 외 1개소 보수

1 기본 현황

사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2019.01 ~ 2019.12		
사업내용	○ 정밀안전진단 결과에 따른 보수공사 - 탄천1고가교 : 균열보수, 단면보수, 표면보수, 강재도장 보수 - 청담대교 : 강재도장 보수		
사업비 (당해년도)	3,378,000천원	(국비)	(사비)3,378,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로시설과	김진호 2133-1650	김홍근 2133-1671	김석중 2133-1673

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 0	(x-) 3,378,000	(x-) 3,378,000	(x-) 0
공기관등에대한자 본적위탁사업비	(x-) 0	(x-) 3,378,000	(x-) 3,378,000	(x-) 0

산출근거

과목구분	2019년 예산내역
------	------------

과목구분	2019년 예산내역	
공기관등에대한자본 적위탁사업비	○ 균열보수 150,000,000원	= 150,000천원
	○ 단면보수 70,000,000원	= 70,000천원
	○ 표면보수 337,500,000원	= 337,500천원
	○ 도장보수 2,040,000,000원	= 2,040,000천원
	○ 공간비계 602,500,000원	= 602,500천원
	○ 도장감리비 100,000,000원	= 100,000천원
	○ 도장보수 및 부대공 78,000,000원	= 78,000천원

3 사업 설명

사업목적

- 시설물 노후에 따른 유지관리로 시설물 수명 연장, 공용성 향상을 통해 시민에게 안전하고 쾌적한 공공시설물 제공

사업근거

- 2017년 탄천1고가교 정밀안전진단 용역
- 2016년 청담대교 정밀안전진단용역

사업내용

- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2019. 12.
- 지원대상 : 탄천1고가교, 청담대교(도로교)
- 사업시행 : 서울시설공단
- 사업의 주요내용
 - 청담대교 : 강재 도장보수 1,040 m^2
 - 탄천1고가 : 균열보수 1,300m, 단면보수 200 m^2 , 표면보수 2,250 m^2 , 강재 도장보수 13,600 m^2 등
- 총사업비 : 3,378백만원

추진경위

- 2017.5.11. ~ 2017.12.11. : 탄천1고가교 정밀안전진단 용역
- 2016.6.24. ~ 2017.1.30. : 청담대교 정밀안전진단 용역

□ 2019년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,378,000	
공사설계 및 발주	2019.01~2019.02		보수공사 설계
사업비 배정	2019.03	3,378,000	보수시행
공사시행	2019.04~2019.11		
공사준공	2019.12		공사준공

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2016년도	○ 탄천1고가: 단면/표면/균열보수, 교면포장 ○ 청담대교(도로교): 신축이음 교체, V-leg 안전난간 설치
2017년도	○ 청담대교(도로교): 교면 재포장, 단면/표면/균열보수, 신축이음 교체
2018년도	○ 청담대교(도로교): 교면 재포장

□ 향후 기대효과

- 재해와 재난을 예방하고 시설물의 효용을 증진시킴으로서 공중의 안전 확보와 시설물의 수명 연장

참 고 자 료

- 위치도 및 현황 사진(탄천1고가교)

[위치도]



[현황사진]



□ 위치도 및 현황 사진(청담대교)

