

## 강변북로 태양광설비 설치 위치도

연번	설치위치	설치 전	설치 후
1	서빙고동앞 녹지대 사면		
· 추정 발전용량 1.500m×2m×1kW/10㎡ = 300kW			
2	상수2기동 옹벽		
· 추정 발전용량 1.500m×1m×1kW/10㎡ = 150kW			
3	자양고가 방호벽 측면		
· 추정 발전용량 800m×1m×1kW/10㎡ = 80kW			
4	천호대교 남단 진입램프 옹벽		
· 추정 발전용량 1.000m×3m×1kW/10㎡ = 300kW			
5	이차산대교 방호벽 측면		
· 추정 발전용량 2.000m×1m×1kW/10㎡ = 200kW			
6	서호교 방호벽 측면		
· 추정 발전용량 3.000m×1m×1kW/10㎡ = 300kW			