

문서번호	정수시설과-278
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호	

시 민

주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김종수	윤종민	04/03 김동기
협 조	주무관	김진수
	주무관	장현순

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

# 테니스장 개량 및 신설 검토 보고



2014. 4.

뚝도아리수정수센터  
(정수시설과)

# 테니스장 개량 및 신설 검토 보고

우리정수센터 직원 체력 단련 및 동아리 활동의 일환으로 운영 중인 체육 시설 중 테니스장이 협소하여 기존 시설 개량 및 신설에 따른 검토 보고임

## □ 현 황

### ○ 테니스장 현황

위 치	폭	연장	면	구 조
정수지 2지 상부	17.2m	35.2m	1면	2007년 정수지 구조물 위에 기초 잡석 및 콘크리트 바닥 정리후 인조잔디 마감하여 다용도 구장으로 사용

### ○ 전 경



## □ 보고내용

○ 정수지 위 기존 테니스장은 현재, 다용도 구장(족구, 배구, 배드민턴)으로 사용 중에 있으나,

- 바닥 노면(인조잔디)은 시설된지 오래되어 낡고 훼손되었으며,
- 테니스장 주변 울타리 휨스는 허접하게 설치되어 체육시설 미관을 저해

○ 주말이나 휴일에는 서울시 동아리 회원들이 센터를 내방하여 동호회 활동(사용인원 약 20명) 중에 있으나, 기존 테니스장 1면으로는 운동공간이 협소하여 테니스장 1면 추가 신설 필요

- 소요공사비(예상) : 200백만원

· 시설 개량(기존 테니스장 1면) : 60백만원

· 신설(테니스장 1면) : 140백만원

□ 조치계획

○ 기존 테니스장의 노후된 시설은 금년도 시설 개량토록 본부 주무 부서(생산관리과)에 예산요청 후 정비하고, 테니스장 1면 신설은 내년도 예산에 편성(반영)하여 2015년 신설토록 조치

○ 공사개요

- 기존 테니스장(1면) 시설 개량 : 60백만원(2014년 정비분)

1) 인조잔디 교체(17m × 35m = 606㎡)

· 교체 공사비(예상) : 27백만원(조달청 제3자 단가계약 구매 설치)



2) 울타리 시설 정비(가로 35m×2개소, 세로 17m×2개소, 높이 3m, 메쉬웬스)

· 교체 공사비(예상) : 19백만원(조달청 제3자 단가계약 구매 설치)



3) 기타 시설 정비(예상) : 14백만원

- 테니스장 울타리 주변 방풍막(바람막이) 설치 104m : 6백만원
- 테니스장 주변 배수로 신설(104m) : 5백만원
- 심판대, 네트 등 교체 : 3백만원

※ 추후, 시설물 연간단가업체(발주 준비중) 작업 지시

- 기존 옆 공간에 테니스장(1면) 신설 : 140백만원(2015년 예산 편성)

1) 인조잔디 신설 : 30백만원

2) 토공, 콘크리트 타설 : 50백만원

3) 울타리 신설 : 25백만원

4) 기타 부대시설(컨테이너, 네트, 심판대, 배수로 등) 신설 : 35백만원



### □ 행정사항

- 본부 주무부서에 기존 테니스장 시설 개량(60백만원) 예산 요청
- 예산확보 후 인조잔디 및 테니스장 주변 울타리 설치(조달구매)
- 향후, 시설 개량된 테니스장은 다용도(족구,배구 등) 구장으로 사용 자제. 끝.