

(報告繼續)

□ 危險施設物 整備

○ 대 상 : 일반건축물, 도로 등 896건
(C급 577, D급 288, E급 31)

○ 중점 추진사항

- 공공시설물 : 해빙기 안전진단 및 주기적 점검
- 시설시설물 : 소관별 행정지도 및 관리
- 시설물별 관리카드 작성 및 우기 전 보수조치

3) 潛水施設 管理強化

○ 대 상 : 잠수교, 올림픽대로, 동부간선도로, 강변북로, 한강시민공원

○ 중점 추진사항

- 수위감시, 연락체계, 장비 및 인력동원 체계확립
- 시설물 대피 및 교통통계에 관한 실제훈련 실시
- 한강시민공원내 시설물 적기 대피계획 수립

□ 水防資材 確保

포 대 류	류 음 줄	비 널	말 목	작업공구	배수관
576천대	2,140타래	211천m ²	4,137본	5,051개	453본

※ 재해취약지역, 구·동·사업소 등 566개소에 분산 보관

□ 主要 復舊裝備

(단위: 대)

계	불도저	페이로다	크레인	포크레인	덤프트럭
193	1	23	6	20	143

* 청소차 1,683대, 양수기 2,868대 * 민간지정 제외

- 자치구, 사업소, 소방서, 보유장비 적극 활용
- 군 보유장비 지원협조체계 유지
- 민간업체 장비 활용 : 사전 지정 및 단가계약 체결

□ 人命救助 裝備

○ 총 825점(선박, 구명복, 구급차 등)

6) 救護 및 防疫物資 確保

□ 救護物資 備蓄

○ 의 류 : 6,623점

4) 工事場 및 地下車道 整備

□ 大規模 工事場 點檢 整備

○ 대상 공사장 : 총 214개소

- 지하철공사장 : 23개소
- 도시고속도로, 교량공사장 : 20개소
- 재개발사업, 택지조성사업장 : 82개소
- 기 타(재건축등) : 89개소

○ 중점 추진사항

- 수방자재 장비, 인원확보
- 실제 수해대비 훈련 실시
- 인접 대형공사장간 상호 응원체계 구축

□ 地下車道 浸水防止

○ 대상시설 : 총 148개소

차도 83개소
보도 65개소

※ 강제배수시설 98개소, 자연배수시설 50개소

○ 중점 추진사항

- 펌프정비 유입구, 배수구 청소실시
- 예비펌프, 소방차 동원 수방자재 준비
- 우회도로 사전 지정 교통대책 수립

5) 水防資材 및 裝備 確保

□ 防疫物資 確保 및 管理

- 천 막 : 257조
- 침 구 : 27,203점
- 생필품 : 10,238세트
- 현 금 : 76백만원 확보
 - 최근 5년간 사용실적 기준으로 확보, 각 자치구별로 안배하여 76개소에 분산비축
 - 변질유려 신속구입가능 물품은 현금으로 대체확보

6 (第95回-水資源管理第1次)

<ul style="list-style-type: none"> ○ 살충제 : 14,188 ℓ ○ 살균제 : 15,618 ℓ ○ 소독약 : 12,299kg ○ 예방주사약 : 96천명분 <ul style="list-style-type: none"> - 각 자치구 보건소에 확보 관리 □ 罹災民 收容 <ul style="list-style-type: none"> ○ 학교, 교회, 관공서 등 586개소 566천명 수용 ○ 건물소유자와 사전사용협의로 유사시 신속 대처 7) 水防教育 및 市民弘報 <ul style="list-style-type: none"> □ 水防教育 및 訓練 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 및 시민 수방교육 : 4회 28,546명(3월~5월) <ul style="list-style-type: none"> - 수방담당 공무원 교육 : 2회 296명 - 펌프장 및 수문관리자 교육 : 1회 250명 - 구·동 공무원 및 시민교육 : 1회 28,000명 ○ 수방훈련 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 도상 및 전산훈련 실시 : '97.5.15.~ 5.17. - 수해예방 및 복구, 교통통제 및 실제훈련 실시 : '97.5.15. □ 對市民 弘報 <ul style="list-style-type: none"> ○ 구·동별 지역주민 수해예방 및 안전 조치요령 교육 ○ TV, 신문, 유선방송, 대형전광판, 반회보 등 대중매체활용 ○ 시민참여 행사 및 다중이용시설 적극 활용 홍보 ○ 시민참여 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 수방설비 시험운영 및 방재훈련 실시 - 재해예방 캠페인 전개 : 다중집합, 통행장소 26개소 - 재해관련 사진전시회 개최 : 시청 앞 지하보도 등 5개소 	<p>조그만 팸플릿은 지난 5월 23일 민방위의 날 이 때 시민들에게 나눠준 홍보자료가 되겠습니다.</p> <p>14페이지 보고 드리겠습니다.</p> <hr/> <p>(報告繼續)</p> <p>5. 水防勤務計劃</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 災害對策本部 運營 <ul style="list-style-type: none"> ○ 운영기간 : '97.6.15.~10.15(4개월간) ○ 운영방향 <ul style="list-style-type: none"> - 유관기관과의 재해대책상황 공조체계 유지 확립 - 민생관련시설에 대한 조기 응급복구체계 구축 - 구재해대책본부의 자율방재체계 확립 ○ 단계별 운영요령 <ul style="list-style-type: none"> - 1단계(예방) : 2명 이상 근무 및 수방기동순찰반 활동 <ul style="list-style-type: none"> · 상황유지 필요시 · 예방활동 필요시 · 호우 예상시 - 2단계(준비) : 재해대책본부요원 및 1/4 근무 및 수방기동 순찰반 활동 <ul style="list-style-type: none"> · 호우·태풍주의보 발령시 (시간당 20mm 이상, 일 80mm 이상) · 인도교 수위 4.5m 이상 - 3단계(경계) : 재해대책본부요원 및 1/2 근무 및 수방기동 순찰반 활동, 기관장 정위치 근무 <ul style="list-style-type: none"> · 호우·태풍 경보 발령시(일 150mm 이상) · 인도교 수위 8.5m 도달시 - 4단계(비상) : 재해대책본부요원 전원 근무 및 수방기동순찰반 활동, 기관장 정위치 근무 <ul style="list-style-type: none"> · 호우경보 · 인도교 수위 10.5m 도달시 □ 交通統制 및 清掃對策 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대 상 <ul style="list-style-type: none"> · 올림픽대로, 강변북로, 동부간선도로, 잠수교, 지하차도, 기타 침수예상도로 ○ 통제(해소) 체계
(報告中斷)	
<p>○委員長 宋德華 下水局長, 여기는 유인물로 하고 14페이지부터 간략하게 해 주셨으면 좋겠습니다.</p> <p>○下水局長 崔在範 13페이지는 지난번에 지금까지 한 일을 즉 보고를 드렸습니다. 특히, 제가 委員님들 책상에 나누어 드린</p>	