

계신 시민과 여러 위원님들께 심려를 기쳐 드리게 된데 대해 대단히 죄송스럽게 생각하는 바입니다. 하지만 報道內容中 一部는 실제 사실과 다소 相異한 部分도 있다는 점을 살펴주셨으면 합니다. 앞으로 우리 漢江公園管理事業所는 所長 以下 全 職員이 합심하여 우리의 漢江을 보다 쾌적하고 안락한 市民의 休息空間으로 가꾸는데 최선을 다할 것이며, 아울러 漢江가꾸기에 누구보다도 깊은 關心과 支援을 아끼지 않으시는 여러 委員님들의 기대에도 어긋나지 않도록 노력할 것을 약속드리며 今年度 上半期中 우리 事業所에서 推進한 主要業務에 대하여 報告드리겠습니다.

(報告)

- '92風水害對策推進
- 蠶室水中狀 閘渠 設置計劃
- 漢江浚渫 原石賣却

'92 風水害對策推進

風水害로부터 漢江을 保存하고 市民公園에 設置된 各種 便益施設과 水上利用施設에 대한 災害를 事前에 豫防하고, 施設物에 대한 待避計劃을 樹立施行함으로써 漢江 洪水時 災害를 最少化하기 위함

[待避施設物 現況] ——— 總 43種 5,652點

- 公園施設 24種 4,058點
- 水上施設 19種 1,594隻

[施設物 事前點檢]

- 點檢對象
 - 公園內 待避施設 및 河川施設
 - 河川內 工事場
- 點檢內容
 - 河川施設 異狀 有無
 - 待避計劃 適正與否
 - 流水障礙要因 放置 與否
- 點檢日次
 - 1次: '92. 3. 1~3. 31(主管課)
 - 2次: '92. 4. 13~4. 18(本部合同)
 - 3次: '92. 4. 27~4. 30(")

[水防要員 教育實施]

日 時	教 育 內 容	教育人員	備 考
'92. 3.19.	漢江沿岸 工事場 關係官教育	49名	
'92. 3.30.	人命救助教育	419名	
'92. 5.29.	水 防 教 育	239名	

[施設物 待避訓練]

- 日 時 : '92. 6. 15.(月) 14:00~16:00
- 對 象 : 11個所(地區 9, 支隊 2)
- 訓練內容 : 各 施設物別로 待避實際訓練을 實施함으로써 洪水 發生時 迅速對處能力 培養

○ 待避方法

- 公園施設 — 進入路 및 堤內地에 지게차등의 裝備를 利用 對處
- 水上利用施設
 - 小型船舶 마지船 및 乘船揚陸 對處
 - 마지船 및 大型船舶: 繫船줄 補強 現位置 待避

[水防資材 및 裝備 確保]

- 水防資材 : 가마니 外 5種 8,050點
- 水防裝備 : 덤프트럭 外 4種 50臺

蠶室水中狀 閘渠設置 計劃

○ 目 的

- 漢江 上·下流間 舟運을 連結 水上利用을 活性化하여 漢江의 多目的 利用에 寄與
 - 八堂地域까지 延長 運航
 - 미사리 漕艇湖 地域 開發 連繫
- 將來 南漢江 舟運計劃에 의거 首都圈 貨物運送路 確保

○ 推進經緯

- '89. 10. 30. 蠶室水中狀 閘渠實施設計 完了
- '91. 6. 13. 蠶室水中狀 閘渠 設置計劃 報告
- '92. 4. 27. 서울市·河川管理委員會 諮問

- '92. 5. 27. 서울시 政策諮問會議 開催
- '92. 6. 2. 閘渠設置 方案 決定
- 位 置
 - 蠶室水中狀(蠶室大橋)北側
- 工事概要
 - 當初 [規 模: 폭 26, 延長 202m
通過時間: 40~40分
 - 變更 [規 模: 폭 26, 延長 50m
通過時間: 20~30分
- 事業期間 _____ '92. 9.~'94. 12.
- 所要豫算—7,000百萬元 ['92投資:2,025百萬元
'93投資:4,975百萬元
- 推進日程
 - 設計變更: '92. 6. 3.~6. 30.
 - 技術審査: '92. 7. 1.~7. 15.
 - 發 注: '92. 7. 16.~8. 20.
 - 着 工: '92. 9.
- 事業의 必要性
 - 가. 關聯計劃과의 連繫
 - 南漢江 舟運計劃 _____ 建設 部
 - 區 間: 서울~단양(212km)
 - 事業 費: 9,840億원
 - 推進經緯 ['86~'88: 舟運 妥當性 調査
'89. 6.: 舟運投資審査(經濟企劃院)
 - * 大規模 豫算所要로 事業施行 未定
 - 漕艇湖 綜合開發計劃(案)—體育青少年部
 - 位 置: 미사리 漕艇競技場 周邊
 - 敷地面積: 438,670坪
 - 事業 費: 1,076億원
 - 大衆交通施設: 漢江 遊覽船 延長運行 要請
 - 漢江 水上利用 活性化 方案 _____ 漢江公園管理事業所
 - 遊覽船, 出·退勤用 快速船 運航
 - 나. 漢江 管理上 必要施設
 - 各種 管理用 船舶 通過施設
 - 洪水時 水門閉閉旱 流水疏通 圓滑
- 다. 京畿道地域 漢江開發事業과 連繫 _____ '94年 竣工

漢江浚渫原石賣却

- 目 的
 - 漢江 高水敷地에 積置 管理하고 있는 低水路 整備 副産物인 骨材를 賣却함으로 歲入을 增大시키고, 漢江 管理에 萬全을 기하고자 함
- 現 況
 - 野積場所: 난지도 高水敷地(쓰레기 積置場, 앞)
 - 數 量: 1,623,000m³('92. 6.現在)
- 問題 點
 - 서울시 傘下 大型工事場用으로 備蓄 供給하고 있으나, 原石 使用 忌避 — 支川河口 浚渫 骨材로서 品質이 다소 不良
 - 洪水時 流水支障 및 一部 遺失 憂慮
 - 長期 野積으로 豫算 活用 不可
 - 骨材 多量 野積으로 周邊 景觀 沮害
- 處理計劃
 - 一般業體 賣却: 1,364,000m³
 - 備蓄量: 259,000m³ [建設資材事業所 및 市 傘下 工事場 供給
 - 方 法: 一般公開 競争 入札
 - 歲 入 金: 100億 推定(鑑定院 鑑定價格)

이상 漢江公園管理事業所 業務報告를 마치겠습니다.

○委員長 沈相一 委員 여러분, 뜨거운 날씨에도 이렇게까지 참석을 늦추어 가면서 오늘 또 특히 遲來입니다. 여러 가지 現況이 저희 水資源委員會에서 管理하는 上水道事業本部, 下水局, 漢江公園管理事業所의 業務가 山積같이 밀려 있습니다. 市民들의 高聲이 날로 높아짐에 따라 우리 地方自治制가 構成된지 約 1年 남짓합니다. 이런 기회에 오늘은 遲來입니다만 밤 10時까지 本委員會를 가동하고자 합니다. 執行部에서 성실한 答辯이 있음으로써 委員님들의 質問에 상응하는 市民들의 共感을 形成할 수 있는 그러한 答辯이 있으시기를 부탁드립니다. 만약에