

건강하고 水質汚染이 없는 漢江이 되도록 최선을 다해서 노력을 하였습니다. 委員長님과 委員님 여러분들의 指導 鞭撻을 바라마지 않습니다. 다만, 이 자리에 서면서 어제發命을 받고 이 자리에 業務報告를 하게 된 것 제가 미처 把握이 안 된 狀態에서 아주 송구스럽게 생각을 합니다. 빠른 時日內에 業務를 把握을 해서 業務가 적극적으로 推進될 수 있도록 노력할 것을 다짐하면서 油印物에 의해서 漢江管理事業所의 主要業務推進事項에 대해서 報告드리겠습니다.

(報告)

報告順序

- 一般現況
- 機構.....4部 15課

管理區域

- 區間：岩寺洞~幸州大橋(延長 36km)
- 面積：39.9km²(서울市 行政區域의 6.6%)
水域-33.0km², 市民公園-6.9km²

一般現況

所長

總務部	管理部	防災部	施設部
庶務課 指導課 運航課	運營課 管理1課 管理2課 清掃課	防災課 治水課 環境課 安全課	施設1課 施設2課 綠地1課 綠地2課

9個地區 事業所

- 人力(定員)452名
 - 一般職115名
 - 技能職 92名
 - 別定職 19名
 - 請願警察226名
 - ※ 環境美化員.....65名

主要施設現況

- 市民公園施設75種 4,595個所

區分	數量	內譯
接近施設	5種 128個所	道路進入路, 地下步道, 步道陸橋 등
便益施設	5種 417 "	駐車場, 飲水臺, 公衆電話 등
運動施設	22種 196 "	蹴球場, 排球場, 庭球場 등
綠地施設	3種 182 "	草地, 花卉園地, 樹木
其他	40種 3,672 "	遊藝施設, 基盤施設, 公園燈 등

□ 水上施設	20種 1,855隻	
管理業體	船舶數	內譯
業體(13)	682隻	遊覽船, 보트, 요트, 모터보트, 水上스키 등

管理事業	船舶數	內 譯		'91	'92	增 減																						
協會・團體 (8)	1,035隻	고무보트, 카누, 카약, 윈드서핑, 漕艇 등	散 策	10,331千名	12,832千名	增2,501千名																						
委託管理 (2)	70隻	보트, 人命救助艇, 거북艇 등		3,093 "	349 "	減2,744 "																						
서울市	68隻	非常渡江艇, 淸掃艇, 巡察艇 등		823 "	724 "	減 99 "																						
<input type="checkbox"/> 河川施設 ・ 護岸 61.6km, 分流下水管路 54km, 水中 洲 2個所			남 시	30 "	18 "	減 12 "																						
<input type="checkbox"/> '92 漢江利用實績			水上利用	1,024 "	1,279 "	增 255 "																						
<input type="checkbox"/> '92 利用實績 —————15,946千名 15,808千名 → 138千名 → 15,946千名 '91 (增0.9%) '92 ※ 1日平均: 44千名(平日 30千名, 休日 76千名) 1日最大: 303千名('92.5.5)			水泳場	507 "	744 "	增 237 "																						
<input type="checkbox"/> 利用形態			<input type="checkbox"/> 地區別利用實績 <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 80%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>計</th> <th>광나루</th> <th>독 섬</th> <th>鷺 室</th> <th>鷺 院</th> <th>盤 浦</th> <th>二 村</th> <th>汝 矣</th> <th>島 揚</th> <th>花 望</th> <th>遠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,946</td> <td>1,411</td> <td>1,896</td> <td>3,561</td> <td>880</td> <td>221</td> <td>766</td> <td>5,577</td> <td>307</td> <td>1,327</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 單位: 千名				計	광나루	독 섬	鷺 室	鷺 院	盤 浦	二 村	汝 矣	島 揚	花 望	遠	15,946	1,411	1,896	3,561	880	221	766	5,577	307	1,327	
計	광나루	독 섬	鷺 室	鷺 院	盤 浦	二 村	汝 矣	島 揚	花 望	遠																		
15,946	1,411	1,896	3,561	880	221	766	5,577	307	1,327																			
<input type="checkbox"/> 利用趨勢 注) <ul style="list-style-type: none"> ・ 團體 利用에서 家族單位 利用이 增加 ・ 水上船舶을 利用한 餘暇善用 人口가 增加 																												
'93 歲入歲出豫算																												
〈歲 入〉			單位: 千圓																									
區 分	'93 豫算	'92 豫算	增 減	備 考																								
計	9,308,056	2,197,100	7,110,956																									
占 用 料	568,687	349,260	219,427																									
使 用 料	2,996,502	1,172,027	1,824,475	・ 駐車場有料化 增 1,656百萬圓																								
雜 收 入	5,742,867	675,813	5,067,054	・ 骨材賣却 增 5,067百萬圓																								
〈歲 出〉			單位: 千圓																									
區 分	'93 豫算	'92 豫算	增 減	備 考																								
計	31,311,618	28,714,820	2,596,798																									
人 件 費	6,820,066	7,502,107	△ 682,041																									
官署運營費	2,464,942	2,143,542	321,400																									
基本經常費	2,864,413	1,713,063	1,151,350																									
經常事業費	1,822,785	2,890,279	△ 1,067,494																									
主要事業費	17,339,412	14,465,829	2,873,583	・ 渡江船舶 增 2,600百萬 ・ 駐車場委託 增 474百萬 ・ 汚泥土除去 增 5,000百萬																								

(다음 페이지에 계속)

'93 主要事業推進

맑고 깨끗한 水質保全

○ 汚染源 除去, 水中狀 물갈이, 水質監視 強化
- 市民의 맑은 물 欲求에 副應 -

河床汚泥除去

- 富營養化 防止 및 水質惡化 改善, 上水源 水質 保全
- 區 間: 岩寺洞 市界↔蠶室 水中狀
- 概 要: 汚泥土 除去 170千m³
- 事業期間: '93.1~'94.6
- 事業費: 5,400百萬원(工事費 5,000百萬원, 監理費 400百萬원)
- 推進方法: 堆積量 分布狀態, 汚泥除去 方法, 運搬處理 方法
- 推進內容: 專門機關 用役成果後 施行

多目的 水質 汚染 防止船 運營

- 浮遊物·기름·水草除去, 水中曝氣 등
- 規 模: 8톤급 1隻
- 建造期間: '93.1~8
- 事業費: 800百萬원('92.追更)
- 推進內容: '92.12.26 契約締結(이태리 ECO-LMARE社) 圖面設計 및 船舶 製作
- ※ 城山大橋 下流 投入運營

水質自動 測定 電算網 設置

- 規 模: 컴퓨터 2臺, 모니터 2臺, 프린터 1臺 등
- 設置期間: '93.1~4
- 設置費: 14百萬원
- 運營方法: 有關機關과 連繫運營
- 推進內容: 資料蒐集 및 設計中

水質監視 強化

- 廢水 排出推定 地點 및 分流下水管路 汚染源 調査
- 所要豫算: 21百萬원
- 水質監視: 왕숙천 등 6個 支流川
- 汚染投棄團束: 專擔班編成 每日巡察 낚시 禁止區域, 오물投棄 行爲 등

水中狀 물갈이 實施

- 汚泥 堆積 減少, 海水逆流의 最少化, 水質向上
- 施設規模:
 - 蠶室水中狀 L= 900m(固定狀 700m, 稼動狀 200m)
 - 新谷水中狀 L=1,007m(固定狀 883m, 稼動狀 124m)
- 물갈이 方法
- 每日 5~7時間씩一月 810百萬톤
- ※ 安全點檢-機器作動 狀態 隨時點檢, 月1回 以上 定期點檢

水上清掃

- 管理區域: 水上 33km, 護岸 斜面地
- 方 法: 地區別 清掃船 固定配置, 地區別 1~2隻
- 夏節期 人力補強-쓰레기 收去 機動班 運營
- 環境美化員 65名, 車輛 3臺, 清掃船 15隻
- ※ 浮遊物 收去: 1日 平均 10톤

水上業體 指導監督

- 現況—13個業體 16個所

광나루	風納	독섬	蠶室	蠶院	盤浦	二村	汝矣島
2	2	5	1	2	1	1	2

- 廢棄物 處理實態 指導監督
- 污水: 分流下水管路 連結 處理
- ※ 糞尿: 代行業體 收去處理
- 從事者教育實施
- 定期: 年 4回
- 隨時: 利用客急增, 公休日 등
- 違反時 是正, 告發 등 強力한 行政措置
- 完壁한 治水機能維持

- 雨期前 護岸, 堤防 등 水防施設 點檢 補完
- 施設物 待選訓練 洪水時 被害 最少化

水防對策

- 災害 對策本部 設置運營
- 期間: '93.6.15~10.15(4個月)

<ul style="list-style-type: none"> • 運營：平時-當直勤務制(夜間勤務者 別途運營) 非常時-放流量에 따라 段階別 勤務實施 ○ 對策 <ul style="list-style-type: none"> • 水防要員 教育, 訓練強化 <ul style="list-style-type: none"> 〔施設物待避, 人命救助, 보트조작 등 〔施設物 實際待避 訓練 및 圖上訓練 • 水防施設物 安全點檢 및 整備-雨期前 完了 <ul style="list-style-type: none"> - 護岸施設, 堤防, 水中淤, 水上施設, 公園施設 등 - 點檢 <ul style="list-style-type: none"> 〔定期點檢: 3回(3,4,5月) 〔隨時點檢: 災害憂慮時 2회 • 水防資材 裝備 (適期) 確保 및 動員 <ul style="list-style-type: none"> - 資材: 7,000點(가마니, 말뚝, 새끼줄 등) - 裝備: 12種 270臺(덤프트럭, 手荷車, 트로리 등) • 施設物 待避 및 復舊 <ul style="list-style-type: none"> - 待避施設: 41種 5,640點 - 待避場所: 9個地區 27個所(江邊進入路, 堤內地, 이면道路 등) - 待避方法: 待避要員 地區別 配置(9個地區 825名) - 復舊: 6個班 編成(有關機關 協助 體制維持) □ 低水路整備 <ul style="list-style-type: none"> ○ 流水疏通 (圓滑) 安定河道 維持, 깨끗한 水質保全 ○ 區間: 蠶室大橋↔城山大橋下流(23km) ○ 規模: 河床浚渫 500千m³(支川河口, 漢江本류) ○ 事業期間: '93.1~12 ○ 事業費: 5,000百萬원 ○ 推進內容: 現場調查 및 實施設計中 □ 漢江水路調査測量 <ul style="list-style-type: none"> ○ 區間: 36km(全區間) ○ 概要: 定期測量 1回 1,500km(洪水後) 隨時測量 2回 504km(洪水前後) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 事業期間: '93.1~12 ○ 事業費: 143百萬원 ○ 推進內容: 河床變動 調査 및 浚渫量 算出 □ 護岸 및 魚巢브럭 補修 <ul style="list-style-type: none"> ○ 浸水 및 施設物 流失 防止, 市民公園 景觀과 機能維持 ○ 位置: 岳섬의 6個 地區 ○ 規模: 護岸브럭 9.6千m², 魚巢브럭 920m, 護岸머리 鋪裝 6千m² ○ 事業期間: '93.1~6 ○ 事業費: 450百萬원 ○ 推進內容: 入札準備 즐겁고 快適한 都心속의 休息空間 提供 〔施設은 적게, 空間은 푸르게〕 <ul style="list-style-type: none"> ○ 市民公園 施設物 整備-利用市民 便宜向上 ○ 아름다운 綠地空間 造成-多樣한 즐거움, 快適한 休息空間 ○ 自然學習場造成 개 ○ 多樣한 植物 植栽로 利用市民의 (情緒涵 養) 산 教育場 活用 정서함양 ○ 既存: 33千m³(岳섬, 蠶院) ○ 新規造成 <ul style="list-style-type: none"> • 汝矣島地區: 15千m³ • 植栽: 100千本 <ul style="list-style-type: none"> 〔草花類: 봉선화, 할미꽃 등 106종 〔藥用類: 작약, 천마, 당귀 등 84종 〔作物類: 울무, 조, 옥수수 등 63종 〔灌木類: 모란, 절레, 앵두 등 101종 ○ 事業期間: '93.1~5 ○ 事業費: 300百萬원 ○ 推進內容: 3月 下旬 着工 □ 잔디補植 및 作物團地 造成 <ul style="list-style-type: none"> ○ 位置: 楊花 地區 의 9個所 ○ 規模 <ul style="list-style-type: none"> 〔잔디補植(全 地區): 32千m² 〔갈대밭造成(蠶室의 2): 30千m² ○ 事業期間: '93.1~11 ○ 事業費: 300百萬원
---	--

<p>○ 推進內容: 3月 下旬 着工</p> <p>□ 季節別 芻植栽</p> <p>○ 位置: 汝矣島 외 8個 地區</p> <p>○ 規模: 植栽面積 48,000㎡ 種類 편지 외 12種 1,200千本</p> <p>○ 季節別 植栽內容</p> <ul style="list-style-type: none"> 봄철: 400千本(편지, 데이지 등) 여름철: 400千本(페츄니아, 금잔화 등) 가을철: 360千本(맨드라미, 백일홍, 국화 등) 겨울철: 40千本(꽃양배추 등) <p>○ 事業期間: '93.1~11</p> <p>○ 事業費: 400百萬元</p> <p>○ 推進內容: 季節別 植栽</p> <p>□ 花木類 團地 造成</p> <p>○ 位置: 汝矣島, 楊花, 蠶院</p> <p>○ 規模: 造成面積 1,600㎡, 백철쪽 외 6種 9,100株</p> <p>○ 事業期間: '93.1~5</p> <p>○ 事業費: 65百萬元</p> <p>○ 推進內容: 3月 下旬 植栽</p> <p>□ 덩굴장미 및 담쟁이 植栽</p> <p>○ 位置: 독섬, 盤浦地區</p> <p>○ 規模: 植栽面積 750㎡, 덩굴장미 외 2種 18,300株</p> <p>○ 事業期間: '93. 1~4</p> <p>○ 事業費: 43百萬元</p> <p>○ 推進內容: 3月 下旬 植栽</p> <p>□ 테니스場 新設 및 補修</p> <p>○ 新設</p> <ul style="list-style-type: none"> • 광나루 地區 8面(우레탄 바닥) <p>○ 補修</p> <ul style="list-style-type: none"> • 位置: 4個地區(독섬, 蠶院, 二村, 望遠) • 規模: 總 19面 브릭鋪裝 1,500㎡ 퀵스랑 및 바람막이 交替 516㎡ <p>○ 事業期間: '93.1~6</p> <p>○ 事業費: 359百萬元</p> <p>○ 推進內容: 入札公告中</p> <p>□ 市民公園 連結道路 整備</p> <p>○ 位置: 광나루 上流側 護岸가</p> <p>○ 規模: 鋪裝 B=3m, L=1,660m,</p>	<p>延面積 4,980㎡, 境界브릭 補修 L=1,072m</p> <p>○ 事業期間: '93.1~6</p> <p>○ 事業費: 160百萬元</p> <p>○ 推進內容: 3月 下旬 着工</p> <p>□ 體育施設 增設</p> <p>○ 位置: 風納地區</p> <p>○ 規模: 蹴球場 1面 4,800㎡, 게이트볼場 2面 1,288㎡, 排球場 2面 1,020㎡, 體力鍛鍊施設 등</p> <p>○ 事業期間: '93.1~6</p> <p>○ 事業費: 70百萬元</p> <p>○ 推進內容: 4月 初旬 着工</p> <p>□ 駐車場增設</p> <p>○ 既存: 56個所, 266千㎡, 10,640臺</p> <p>○ 增設位置: 蠶院 水泳場옆</p> <p>○ 規模: 駐車面積 2,440㎡, 駐車臺數 111臺</p> <p>○ 事業期間: '93.1~6</p> <p>○ 事業費: 66百萬元</p> <p>○ 推進內容: 3月 下旬 着工</p> <p>□ 體育, 便益施設 補修</p> <p>○ 位置: 9個 地區</p> <p>○ 規模: 椅子補修 100個, 飲水臺 整備 10個所 그늘막 整備(固定式 115經間, 移動式 300個所) 體力鍛鍊 施設整備 등</p> <p>○ 事業期間: '93.1~6</p> <p>○ 事業費: 369百萬元</p> <p>○ 推進內容: 4月 初旬 着工</p> <p>□ 水泳場 整備</p> <p>○ 現況: 7個所(광나루, 蠶院, 蠶室, 二村, 독섬, 汝矣島, 望遠)</p> <p>○ 規模: 水槽² 內外部 塗裝 50.7千㎡, 퀵스補強 L=4,600m</p> <p>○ 事業期間: '93.1~6</p> <p>○ 事業費: 355百萬元</p> <p>○ 推進內容: 物量調査 및 設計中</p> <p>□ 水中淤塗裝 및 整備</p> <p>○ 位置: 蠶室, 新谷水中湫</p> <p>○ 規模: 稼動淤 塗裝 6,000㎡, 建築物</p>
---	---

塗裝 2,000㎡ 施設物 整備 1式

- 事業期間: '93.1~6
- 事業費: 117百萬元
- 推進內容: '93.1~2水中狀 安全診斷 施行

公園燈補修

- 位置: 楊花, 汝矣島, 盤浦, 蠶院, 岳岬地區
- 規模: 公園燈 線路分離 8個所, 分枝반新設 및 交替 4面 傾斜株復舊 4面, 接地線路復舊 1경간
- 事業期間: '93.1~6
- 事業費: 45百萬元
- 推進內容: 3月 下旬 着工

기타 施設物 整備

- 市民公園 施設物 整備
 - 欄干 및 맨홀 320個所 31百萬元
- 市民公園 接近 誘導 標識板 整備
 - 標識板設置 20個所 32百萬元
- 어린이 놀이터 整備 ...8種 57點 30百萬元

施設物 機動補修班 運營

- 常設機動班 運營-3個班 37名(河川, 電氣, 公園施設 分野)
- 一日現場 確認-體育, 便益管理 등 全施設點檢
- 施設物 毀損, 裝備故障 등 迅速 補修 整備
 - ※ 必要資材 事前購入 活用

水泳場運營

○ 現況 단위: ㎡, 名

區分	計	岳岬	蠶室	蠶院	汝矣島	盤나루	望遠	二村
面積	28,388	4,500	5,102	4,500	5,153	1,806	3,700	3,627
受容人員	18,900	3,000	3,400	3,000	3,400	1,200	2,500	2,400
委託管理		韓國社會體育센터			서울Y.M.C.A			靑少年聯盟

- 運營期間: '93.1~12
- 運營費: 819百萬元
- 施設運營
 - 어름: 水泳場
 - 봄, 가을: 롤러스케이팅場
 - 겨울: 빙상스케이팅場
- ※ '92 利用人員: 744千名

野外 結婚式場 運營-二村地區

- 過消費 抑制와 健全 家庭儀禮 儀式 定着
- 便宜提供: 式場, 禮式壇, 主禮臺, 엠프,

椅子 등 無料貸與

- 利用方法弘報: 매스컴, 班常會 活動
- ※ '92利用實績: 46쌍

停車場 有料化

- 位置: 汝矣島 市民公園 內 6個所
- 規模: 駐車面積 85,900㎡, 駐車臺數 3,440臺
- 運營管理: 서울 施設管理公園에 委託管理
- 事業費: 474百萬元
- 推進內容: '93.2.26 市議會 條例通過
 - ※ 公共料金 審議 要請

小型船舶基地 運營

- 位置: 5個所(二村, 汝矣島, 望遠, 楊花2)
- 利用船舶: 요트, 윈드서핑, 고무보트, 카누, 카약 등
- 運營: 水上利用 團體, 協會에 無償 委託管理

거북船 運營

- 位置: 二村市民公園 船着場
- 施設現況: 거북船(180톤) 1隻, 弘報바지船(304톤) 1隻
- 管理方法: 委託管理(哲海獎學會)
- 運營費: 320百萬元
- 運營方法: 碇泊 및 運航觀覽→碇泊觀覽
- 觀覽方法: 展示室(20分)→弘報映畫(20分)→ 거북船內部觀覽(20分)
- ※ 運營要員 17名(32名→15名減縮)

水上利用 安全對策 講究

- 定員超過 乘船人員 團束: 漢江巡察隊와 合同(盛需期)
- 救助 裝備 安全 點檢: 每月1회 定期點檢
- 安全 救助要員 確保: 85名(協會, 團體, 業體, 警察)
- 安全教育實施: 水上利用團體, 協會要員, 關聯公務員

漢江利用秩序確立

- 管理機能強化-現場管理體制確立
- 防犯活動強化-安全한 環境造成
- 市民自律參與誘導-秩序, 清潔, 健全한 休息

<p><input type="checkbox"/> 利用實態</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 利用人員：年 150,000千名(散策、團體利用, 水上利用 등) ○ 無秩序行爲 <ul style="list-style-type: none"> • 잔 디 밭：유기行爲, 炊事行爲, 공놀이 • 護岸斜面：護岸施設 毀損, 汚物投棄 • 高水敷地：不法駐車, 오토바이폭주, 運轉練習 등 • 深夜違反：暴力, 醜行, 放尿 <p><input type="checkbox"/> 秩序啓導</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 市民申告센터 運營-10個所(本部1, 地區事務所9) ○ 현수막設置-多衆集合 場所, 脆弱地域 <ul style="list-style-type: none"> ※ 團體, 協會 利用時 自律參與 誘導 ○ 漢江 隣接區 “關聯團體”活用-夏節期 每週末 啓導 ○ 漢江 秩序 啓導의 날 指定運營-每月 마지막 土曜日 <ul style="list-style-type: none"> ※ 團東法規整備 <p><input type="checkbox"/> 案內放送改善</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 종래의 各種 禁止, 指示 등 規制放送 止揚 ○ 輕快한 音樂과 多樣한 自然의 소리 레이프製作 活用 ○ 漢江水質 保全과 自律秩序 實踐 弘報放送 同時實施 <p><input type="checkbox"/> 現場管理強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 管理體制改善-地區機能 強化 <ul style="list-style-type: none"> • 幹部級巡察強化：脆弱, 多衆 利用地域 • 現場會議開催：問題點 把握 即時 對處 ○ 勤務姿勢轉換 <ul style="list-style-type: none"> • 市民便宜爲主勤務：親切奉仕 姿勢 • 市民에게 도움을 주는行政：積極的 行政 <p><input type="checkbox"/> 防犯活動強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 請願警察 責任巡察制實施：9個地區 208名 (哨所 30個所) <ul style="list-style-type: none"> • 行樂철, 公休日 特別勤務 實施(8→12 時間) ○ 漢江警察隊 運營：27個所(4~10月) <ul style="list-style-type: none"> • 痼疾의 秩序沮害 및 暴力行爲 根源의 對處 	<p><input type="checkbox"/> 賣店運營 指導強化</p> <ul style="list-style-type: none"> • 總 197個所 ○ 違反行爲 指導：不當料金, 深夜營業, 無斷積置, 調理行爲 등 ○ 쓰레기 分離收去함 追加設置(11個 區廳) -병류, 캔류, 휴지 등 <p><input type="checkbox"/> 水質保全 意識提高 霧圍氣 造成</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 環境保全 캠페인 ○ 秩序 弘報物 活用：프랑카드, 傳單 ○ 大衆媒體活用：TV, 新聞, 放送 등 ○ 市民意識 提高, 自律參與 誘導-市民, 職能團體 活用 <p>.....</p> <p>이상 간단히 報告를 마치면서 서두에서 말씀드린 바와 같이 미처 業務把握이 되지 않은 狀態에서 業務報告와 또 質問을 받게 된데 대해서 죄송스럽게 생각을 합니다. 빠른 時日內에 把握을 해서 業務推進에 박차를 가하겠다는 것을 다짐을 하면서 報告를 마치겠습니다. 감사합니다.</p> <p>○委員長 沈相一 漢江管理事業所長 수고하셨습니다. 그러면 下水局 業務報告 또 漢江管理事業所의 業務報告를 委員님들이 다 받으셨습니다. 그런데 委員님들이 下水局과 漢江管理事業所에 대한 質問 全體를 해 주시고 質問은 執行部에서 全體를 다 받아서 마지막에 한꺼번에 答辯해 주시기 바랍니다. 委員님들께서 質問事項이 계시면 質問해 주시기 바랍니다. 林東奎委員님 質問해 주세요.</p> <p>○林東奎委員 質問에 앞서서 5分間 停會를 했다가 續開를 했으면 어떨까 이렇게 생각을 합니다.</p> <p>○委員長 沈相一 委員님들 어떻습니까? 별 異議 없으시죠? 그러면 10分間 停會를 하고 續開를 갖도록 하겠습니다. (議事棒 3打) (11時 15分 會議中止) (11時 39分 繼續開議)</p> <p>○委員長 沈相一 좌석을 整頓해 주시기 바랍니다. 續開를 宣言하겠습니다. (議事棒 3打)</p>
--	---