

한강대교 보수공사

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2024.01 ~ 2024.12		
사업내용	○ 한강대교 보수공사를 통해 시설물의 안전 및 공용성 확보		
사업비 (당해년도)	1,170,850천원	(국비)	(사비)1,170,850천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
재난안전관리실	교량안전과	김동철 2133-1940	김성권 2133-1950	김태헌 2133-1958

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 4,600,000	(x-) 1,170,850	(x-) △3,429,150	(x-) △75
시설비	(x-) 4,600,000	(x-) 1,170,850	(x-) △3,429,150	(x-) △75

□ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역	
시설비	○ 교면방수 및 포장 15,990,000원*6a	= 95,940천원

과목구분	2024년 예산내역	
	○ 보도부 박층포장 191,000원*607m ²	= 115,937천원
	○ 강재바탕처리(내, 외부) 68,000원*350m ²	= 23,800천원
	○ 강재도장(외부) 60,000원*350m ²	= 21,000천원
	○ 단면보수 688,000원*850m ²	= 584,800천원
	○ 신축이음(핑거) 2,749,000원*20m	= 54,980천원
	○ 후타재보수 364,000원*45m ²	= 16,380천원
	○ 바지 및 예인선 3,057,000원*80일	= 244,560천원
	○ 기타부대공 13,453,000원*1식	= 13,453천원

3 사업설명

□ 사업목적

- 정밀안전진단 및 공용중 발견된 손상에 대하여 적기에 보수공사를 시행함으로써 재해 및 재난을 사전에 예방하고 시설물의 효용성 증진과 공공의 안전을 확보

□ 사업근거

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제24조
- '24년 한강대교 보수공사 시행계획(교량안전과-784, '23.7.13.)

□ 사업내용

- 사업위치 : 한강대교(용산구 이촌동~동작구 본동)
- 사업기간 : 2024.1.~2024.12.
- 사업내용 : 교면포장 및 방수, 강재도장, 단면보수 등
- 총사업비 : 1.171백만원

□ 추진경위

- '21.3.~'22.3. 한강대교 정밀안전진단용역 시행
- '23.3.~'23.12. 한강대교 정밀안전점검용역 시행
- '23.7. 2024년 한강대교 보수공사 시행계획 수립

□ 2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,170,850	
공사발주	2024.01~2024.03		공사발주
공사시행	2024.03~2024.12	936,680	공사시행
공사준공	2024.12~2024.12	234,170	공사준공

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2021년도	○ 아치리브(구교) 강재도장 11,744㎡, 게르버구교 하부 강재도장 4,612㎡ (21년 착수~22년 준공)
2022년도	○ 아치리브(구교) 강재도장 11,744㎡, 게르버구교 하부 강재도장 4,612㎡ (21년 착수~22년 준공)
2023년도	○ 게르버교(신교) LMC포장 1,418㎡, 교면방수 187a 등

□ 향후 기대효과

- 한강대교 교량수명 연장 및 공용중 유지관리효과 증대
- 시민 생활 기반시설물인 한강대교의 안전확보 및 쾌적한 공공시설물 제공

5 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2020	(x-) 5,000,000	(x-) 124,455	(x-) 0	(x-) 5,124,455	(x-) 1,640,082	(x-) 2,894,240	(x-) 590,133
2021	(x-) 3,000,000	(x-) 2,894,240	(x-) 0	(x-) 5,894,240	(x-) 4,507,617	(x-) 795,822	(x-) 590,801
2022	(x-) 0	(x-) 795,822	(x-) 0	(x-) 795,822	(x-) 795,822	(x-) 0	(x-) 0