

# 건축위원회 심의의결조서

1/2

심의일자	2020.2.5(수)		
사업명/신청위치	(주)호텔신라 한국전통호텔 건립공사 / 중구 장충동2가 202번지 일대		
의결번호	2020-구조2-3	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 구조안전 심의			
■ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 조건부(보고)의결되었으며, 지적사항의 반영여부는 추후 본위원회에서 보고하시기 바랍니다.			
■ 참고로 본 건축위원회 심의는 『건축법』 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다.			
<b>&lt; 구조안전 분야 &gt;</b>			
[전통호텔]			
○ 목구조의 주요기둥 및 보를 전체 구조해석 모델링에 반영하여 목구조와 본 구조물의 풍하중, 지진하중 분담관계를 명확히 하여 설계에 반영하기 바람.			
○ 목구조 기둥 및 보의 접합부 강성은 시공조건을 고려한 정확한 강성을 반영하기 바람.			
○ 전통 목구조의 지진에 대한 명확한 구조안전성 확인이 필요하므로 지진발생 시 구조물 피해가 발생되지 않도록 전문가(협회 또는 학회)의 검토를 받아 반영·제출 바람.			
[부대시설]			
○ SPS 지하구조물에 대한 구조해석, 구조설계 부분에 대하여 안전하게 설계되었음을 확인할 수 있도록 시공단계별 적용하중 해석결과 디자인을 상세히 제시 바람.			
○ Box Column 제작의 품질 확인이 가능하도록 전문제작업체의 제작확인서, 업체 신뢰성 확인이 될 수 있는 서류 제출 바람.			
○ 주차 램프 슬래브를 지지하는 버트레스(BUTTRESS)의 최상부 지지조건이 안전하게 형성될 수 있도록 조치 바람.			
- 계속 -			

2020.2.5.  
서울특별시 건축위원회

# 건축위원회 심의의결조서

2/2

심의일자	2020.2.5(수)		
사업명/신청위치	(주)호텔신라 한국전통호텔 건립공사 / 중구 장충동2가 202번지 일대		
의결번호	2020-구조2-3	심의결과	조건부(보고)의결
[심의 내용] 구조안전 심의 <b>&lt; 구조안전 분야 &gt;(계속)</b> [부대시설] <ul style="list-style-type: none"><li>○ 지하외벽과 인접한 슬래브는 토압에 의한 지압등의 영향을 고려하여 부재 설계에 반영하기 바람.</li><li>○ 유지관리(30년이상) 차원에서 기부채납되는 주차장과 연결되는 경계부 공간에는 점검구 설치 바람.</li><li>○ 면세점, 버스 운행 램프 구간의 하중에 대해 재검토하고, 승용차 구간과 버스구간이 혼용해서 사용되지 않도록 안전조치 바람.</li><li>○ 합성기둥은 전단력을 고려 Stud Bolt 반영하기 바람.</li><li>○ 주차 램프 옆 버트레스구간(X10- Y0) 보 설치 검토 바람.</li><li>○ 접합부 케미컬 앵커볼트 매립 계획 재검토 바람. 끝.</li></ul>			

2020.2.5.  
서울특별시 건축위원회