

노면 표시 휘도 측정 결과표

공 사 명 : 북아현 1-3재정비촉진구역 2단지 정문 앞 교통안전시설(노면표시)원인자부담공사

업 체 명 : 라인월드안전(주)

측정일시	측정횟수		종류	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	측정장소																				
2017.03.03	서대문구 북아현 1-3 재정비촉진구역 2단지 정문 앞 주변	백색	309	258	384																
		황색	192	180																	
		백색																			
		황색																			
		백색																			
		황색																			
		백색																			
		황색																			

측정횟수: 10Km이내 km당 3개소 초과하지 않는 범위내 임의의 20개소, 10Km이상 Km당 추가 2개소씩 90%가 기준치이상

MiloLux기준 : 백색:240mcd/m².Lux 황색: 150mcd/m².Lux 청색:80mcd/m².Lux

MiloLux6개월기준 - 백색:120mcd/m².Lux 황색: 70mcd/m².Lux 청색:40mcd/m².Lux

감리원 : (주) 트래픽스 나 우 일 (인)

