

시 민

문서번호	안전지원과-4025
결재일자	2024. 2. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	

소방장	안전보건팀장	안전지원과장
최태호	박경서	02/20 윤득수
협 조	소방정책팀장	김성철
	구급정책팀장	안희

SEOUL M! SO^UNG

- 소방공무원 업무환경 특성 고려 맞춤형 건강관리 지원을 위한 -
2024년 소방공무원 건강검진 운영 계획



2024. 2.

소방재난본부
[안전지원과]

📄 사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ' ■ ' 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
1. 일반사항				
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	<input type="checkbox"/>	
2. 약자와의 동행				
목 적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	<input type="checkbox"/>	주거/생계/의료/ 교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	<input type="checkbox"/>	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	<input type="checkbox"/>	
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	<input type="checkbox"/>	
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?('약자' 낙인효과, 역차별 등)	■	<input type="checkbox"/>	
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	<input type="checkbox"/>	
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	<input type="checkbox"/>	

- 소방공무원 업무환경 특성 고려 맞춤형 건강관리 지원을 위한 -

2024년 소방공무원 건강검진 운영 계획

- ❖ 각종 현장에서 유해인자 노출로 인해 발병될 수 있는 질병을 체계적인 특수검진을 통하여 조기에 발견하고 지속적 관리 추진하고자 함

I 추진근거

- 「소방공무원 보건안전 및 복지기본법」 제10조(소방공무원의 건강관리 등)
- 「소방공무원 보건안전 및 복지기본법」 제16조(소방공무원의 특수건강진단)
- 「119구조·구급에 관한 법률 시행령」 제27조(건강관리대책)
- 「소방공무원 보건안전관리 규정」 제5장(건강진단)
- 안전지원과-1218호 「2024년 소방재난본부 보건안전 및 후생복지 기본계획」
- 안전지원과-2872호 「2024년 소방공무원 심신건강관리 기본계획」

II 추진방향

- 특수건강진단 체계적 관리를 통한 직원 건강보호 강화
- 소방공무원 맞춤형 건강관리 지원을 통한 심신건강 내실화
- 협약기관 활용 정신건강 검진을 통한 고위험군 관리 확대
- 검진결과 이상소견 및 정밀진단 대상자 등 사후관리 후속지원
- 사전 예방접종 실시를 통한 유해인자 및 감염병 등 조기 차단

III

2023년 운영결과

○ 특수건강진단 운영결과

- (검진기관) 총 13개 기관 * 서울지역 특수건강진단 기관 총 43개
- (검진항목) 특수건강진단 11개 분야 156개 항목 * 추가검사항목 포함
- (건강이상자) ('21년) 5,565명(77%) → ('22년) 5,559명(75.7%) → ('23년) 5,736명(75.9%)

구분	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년	
대상자(전체)	7,670명	7,591명	7,498명	7,245명	7,075명	
검진인원	7,549명	7,343명	7,225명	7,078명	7,087명	
건강이상자	인원	5,736명	5,559명	5,565명	4,896명	4,964명
	발생률	75.9%	75.7%	77.0%	69.2%	70.6%
	요관찰	3,649명	3,540명	3,645명	3,960명	4,180명
	유소견	2,087명	2,019명	1,920명	936명	784명

○ 연도별 검진결과

- ('23년 유소견자) 고지혈증(28.7%) > 고혈압(12.6%) > 난청(11.5%) > 당뇨(10.8%)

검진결과(순위)	연도별	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년
고지혈증(E78)	1	3,234(28.7%)	2,904(26.8%)	3,167(28.6%)	2,061(24.2%)	1,093(22.0%)
소음에 대한 직업성질환(H83.3)	13	176(1.6%)	195(1.8%)	267(2.4%)	1,490(17.5%)	927(18.7%)
당뇨(E11)	4	1,218(10.8%)	1,238(11.4%)	1,287(11.6%)	1,061(12.5%)	354(7.1%)
고혈압(I10)	2	1,419(12.6%)	1,009(9.3%)	1,106(10.0%)	878(10.3%)	691(13.9%)
비염 등(J30)						4 475(9.6%)
심장질환(I20)					5 601(7.1%)	6 307(6.2%)
난청(H90)	3	1,291(11.5%)	1,385(12.8%)	1,261(11.4%)		
혈액검사이상소견(R7)	5	1,007(9.0%)	1,170(10.8%)	1,317(11.9%)		


* 소방 보건안전관리규정 개정(20.6.11.)으로, '21년부터 소음질환을 난청과 직업성 질환으로 세부 분류

○ 최근 5년간 지원현황

구 분	예산(원)	특수건강진단		정밀/사후관리	
		인원	집행액(원)	인원(명)	집행액(원)
2023년	3,783,500,000	7,549	3,397,050,000	39	2,216,510
2022년	3,795,500,000	7,343	3,336,660,000	120	33,884,190
2021년	4,615,011,000	7,225	3,723,750,000	164	28,830,800
2020년	2,630,750,000	7,078	2,408,900,000	380	53,000,000
2019년	2,572,550,000	7,087	2,480,450,000	100	93,000,000

IV 추진개요

- 기 간 : 2024. 3. 4. ~ 11. 30. / 9개월 간
- 대 상 : 소방공무원 전 직원
- 사 업 비 : 금3,718,000,000원(금삼십칠억일천팔백만원)
 - 소방활동 안전 및 보건 강화 / 후생복지 지원 / 사무관리비
- 지급부서 : 본부 안전지원과 안전보건팀
- 건강관리 지원 체계도



※ 검진 결과 고지혈증·당뇨·소음성 질환·고혈압 등 이상소견자(요관찰·유소견) 지속 관리

○ 추진일정

추진사항	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
세부시행일정		세부시행 계획수립	소방공무원 특수건강진단					생애주기별 정신건강검진					결과 보고
	수시/정밀 건강진단 및 사후관리												

V

건강검진 운영개요

운영개요

* 검진기관 일정에 따라 변동가능

검진	특수건강진단			구조·구급대원 건강검진
	정기	수시	정밀	
기간	'24년 3월 ~ 8월 (예약 2.20. ~ 2.29.)	연중실시	연중실시	8월 ~ 11월
대상	7,436명 (2024.1.1.기준)	대형화재 발생, 정신질환 위험등	검진 이상소견자	2,262명
예산	3,346,200천원 (1인 450천원)	297,440천원	74,360천원	610,740천원 (1인 270천원)
방법	- 협약 체결된 검진기관 중 직원들이 희망하는 곳 선택 검진 - 업무 중 건강장애 증상 및 유해인자 노출 우려시 수시건강진단 활성화 - 대사증후군(고혈압, 당뇨, 고지혈증) 개선을 위한 정밀건강진단 활성화			

※ 구조·구급대원 건강검진 및 예방접종, 정신건강검진 사업은 별도 계획 수립

'24년 달라지는 점

- (검진강화) 소음 및 심혈관질환 등 소방 보건규정 개정내용 반영 검진 시행
- (관리확대) 생애주기(5년)별 전 직원 정신건강 검진을 통한 고위험군 관리
- (치료제공) 검진결과 이상소견자 협력병원 활용 병원치료 및 관리 확대
- (사후관리) 청력보호구 지급, 수면장애 정밀검사 등 유소견자 후속 지원
- (예방접종) 전 직원 독감 시즌 예방접종, 신규임용자 폐렴구균 접종 등 추진

건강검진 기관 선정

○ 선정방법

- 서울지역 특수건강진단 42개 지정기관 중('24.2월 기준) 소방공무원 건강검진 사업에 참여하고자 하는 기관과 업무협약 실시

○ 협약내용

- 소방공무원에게 법정 필수검사 외 추가 검사항목 제공
- 특수건강검진 결과 개인 전달 및 검진 전체 결과 소방재난본부에 제공
- 소방공무원 가족 검진 제공(검진기관별 제안 금액으로 진행)
- 퇴직소방공무원 건강검진 진행(가족검진과 동일 조건으로 진행)

○ 업무협약 기관 현황 (13개 기관)

연번	기관명	소재지	비고
1	하나로의료재단	(종로) 종로구 종로 33 그랑서울 1타워 5층 (강남) 강남구 테헤란로326아이타워7층	
2	한국의학연구소 (KMI)	(종로) 종로구 세종대로 23길 54 세종빌딩 1~5층 (영등포) 영등포구 국제금융로2길24삼성생명빌딩14층 (강남) 강남구 테헤란로411성담빌딩2~8층	
3	소중한메디케어의원	금천구 디지털로9길 68(가산동) 대륭포스트타워5차 3층	
4	우리원헬스케어	중구 청계천로 100 시그니처타워 2층	
5	강남고려병원	관악구 관악로 242 강남고려병원	
6	다운헬스케어의원	송파구 송파대로111 송파파크하비오 205동 4층(문정동)	
7	양지병원	관악구 남부순환로 1636 (지하1층)	
8	서울병원	송파구 오금로 290	
9	한신메디피아	서초구 잠원로 94 한신공영빌딩 3층	
10	영등포병원	영등포구 당산로 31길 10	
11	서울DMC건강의원	마포구 성암로 179 한샘상암사옥 15층	
12	미래의료재단	서울 강남구 테헤란로 513 삼성동 K타워 9층	
13	(구로) 참튼튼병원	서울 구로구 디지털로32가길 25 1층	신규

□ 정기 특수건강진단 운영방법

- **검진방법** : 검진기간('24 3 4 ~ 8 31) 중 본인 희망 진단기관에서 실시
- **예약기간** : 2024. 2. 20.(화) ~ 2. 29.(목) * 공로연수, 휴직자 등 검진기관 개별 신청
- **사전예약** : 재직 중인 소방공무원 필수 사전예약 실시
 - 연 1회 특수건강진단 전 직원 검진을 위한 사전 예약 의무 진행
 - 공로연수, 휴직자 등 시스템 예약불가자 및 사전 예약 후 검진일 변경은 검진기관에 개별 신청
- ※ (소방기관 후생·복지담당) 전 직원 사전 예약 확인 및 검진 시행 여부 등 관리
- **예약방법** : 119행정정보시스템 - 총무인사 - 특수건강검진 - 예약 및 결과관리 - 예약
 - 사전예약 후 개인별 검진 확정일자 해당 검진기관에 필히 확인
 - 개인별 검진물품 수령 불가로, 3월 1주 대장내시경 예약 불가

VI 건강검진 세부계획

1 소방공무원 정기 특수건강진단

□ 운영개요

- **기간** : 2024. 3. 4. ~ 8. 31. / 6개월 간
- **대상** : 전 직원(공로연수자 포함) * 휴직자 희망 직원 시행 가능
 - 당해연도 퇴직자 건강검진 대상 포함 운영(1~2월 퇴직자)
- **소요예산** : 3,346,200천원(1인 450천원)
- **검진항목** : 특수건강진단 11개 분야 166개 항목 검사 진행

유해인자	검사항목	비고
기본검진	일반건강진단 항목(소변검사 10종 포함), 문진표(계통별), 상담 및 진찰	
분진	흉부방사선검사	
소음	순음청력검사(0.5-8 kHz)	

유해인자	검사항목	비고
심혈관질환	혈압, 공복혈당, 총콜레스테롤, 중성지방, HDL 콜레스테롤, LDL 콜레스테롤(측정값)	
	당화혈색소, 심전도* 24시간 심전도, 운동부하검사, 관상동맥 석회화 검사(MDCT) 또는 심장초음파**	*만 40세 이상, 매년 **만 50세 1회, 택 1
뇌혈관질환	경동맥 초음파	만 50세, 만 55세, 만 60세 각 1회
유기화합물	벤젠	전혈구검사
	납	혈중 납
중금속	카드뮴	혈중 카드뮴
	근골격계	경추, 요추, 어깨, 무릎 MRI
교대근무 & 암발생 위험	수면장애 : 문진 및 상담	(위암) 만 40세 이상, 2년 주기 (대장암) 만 40세 이상, 매년 - 단, 대장내시경은 5년 주기 (자궁경부암) 만 20세 이상, 2년 주기 (간암) 만 40세 이상 고위험군, 매년 (B·C형 간염, 간경변) (유방암) 만 40세 이상, 2년 주기 (혈액암) 전 연령, 매년 (폐암) 만 50세 이상, 2년 주기 (전립선암) 만 50세 이상, 매년 - 국가암검진과 연계 가능
	(위암) 위내시경 (대장암) 분변잠혈검사, 대장내시경 (자궁경부암/여성) : 자궁경부세포검사 (간암) 간초음파, 알파태아단백(AFP) (유방암/여성) : 유방촬영, 유방초음파 (혈액암) 백혈구분획을 포함한 전혈구검사 (폐암) 저선량 폐 CT (전립선암/남성) : 전립선특이항원(PSA)	
감염성 질환	C형간염(anti-HCV), 매독(VDRL 또는 RPR)	
정신건강	정신건강 및 직무스트레스 체크리스트*	정신건강 설문조사로 같음(필요시 진행)

중점 추진사항

- 개정사항 반영 * 소방공무원 보건안전관리 규정 일부개정(2023.4.15.)
 - 순응청력 정밀검사를 위한 주파수 범위 0.5-6kHz ⇨ 0.5-8kHz으로 변경
 - 선택검사 항목 확대를 위한 심혈관질환 ‘관상동맥 석회화 검사’ 항목 추가
- 선택항목 신규도입 [붙임5 참조]
 - 혈액검사를 통한 ‘알츠하이머병 위험도평가’ 유전자 검사 도입
 - 유전적 특성 바탕으로 약물(34종)에 대한 반응/부작용 검사 도입

〈 선택항목 검사 불가 검진기관〉

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ (우리원헬스케어의원) - 유전자검사(약물34종), NK세포활성도검사 | <ul style="list-style-type: none"> ■ (서울병원) - 유전자검사(약물34종), 알츠하이머위험도검사 |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ (서울DMC건강의원) - 유전자검사(약물34종) | <ul style="list-style-type: none"> ■ (참튼튼병원) - 유전자검사(약물34종) |

○ 예방접종 개선

- 정기검진 종료 후 전 직원 독감 시즌 예방접종(10~12월 / 추후 별도 안내 예정)
- 폐렴구균[(‘23년) 전직원 ⇨ (‘24년) 신규임용자, 대상포진 [만 50세이상 / 전년동일] 접종
- ※ 검진기관별 폐렴구균 및 대상포진(조스타박스) 보유량 소진 시까지 접종 가능

□ 건강진단의 판정 절차

건강관리 구분	이상소견 없음 건강한 자(A)	이상소견 있음 요관찰자(C0, C1, C2), 유소견자(D0, D1, D2)		
업무 적합성 평가	현재 조건에서 업무 가능	일정 조건에서 업무 가능	한시적으로 업무 불가	업무 불가 및 업무 재배치
사후관리조치	필요 없음	개인건강관리 작업환경평가 정밀건강진단 근무 중 치료 근로시간단축 기 타	근로제한 및 금지 직무 관련성 평가 공무상질병 신청	작업전환

○ 건강관리구분

구 분	내 용
A	건강한 자, 건강관리상 사후관리가 필요 없는 자(건강한 자)
C0	직무관련질병 요관찰자, 직무관련질병으로 진전될 우려가 있어 추적관찰이 필요한 자
C1	공무상질병 요관찰자, 직업성질병으로 진전될 우려가 있어 추적관찰이 필요한 자
C2	일반질병 요관찰자, 일반질병으로 진전될 우려가 있어 추적관찰이 필요한 자
D0	직무관련질병 요관찰자, 직무관련질병의 소견을 보여 사후관리가 필요한 자
D1	공무상질병 요관찰자, 공무상질병의 소견을 보여 사후관리가 필요한 자
D2	일반질병 요관찰자, 일반질병의 소견을 보여 사후관리가 필요한 자

※ C0, D0은 야간작업, 근골격계질환, 감염성 질환의 판정에 적용하고,
 ※ C1, C2, D1, D2는 분진, 소음, 벤젠, 납, 카드뮴의 판정에 적용한다.

□ 결과조치 : 질병 유소견자 사후관리 예정(소견서 내용 반영)

- 직업병 유소견자 등은 추후 정밀검사 실시
- 일반질병 유소견자는 119안심협력병원을 통해 치료 및 관리

□ 운영개요

- 기 간 : 2024. 3. 4. ~ 8. 31. / 6개월 간
- 검사대상 : 대형화재 발생 또는 유독물질 발생 현장 노출 후 등
 - 정신질환, 감염성 질환에 노출시, 헬기탑승자, 특수활동 종사자, 근골격계질환
- 소요예산 : 297,440천원
- 검사항목 : 각 분야별 해당 상황에 맞게 별도 실시 * 검진기관별 수가 적용

실시 시기	검사항목	비고
대형화재 발생 또는, 유독물질 발생 현장 노출 후	호흡기에 대한 문진과 진찰, 단순흉부방사선촬영, 벤젠 : 전혈구 검사, (중금속) 혈중 납, 혈중 카드뮴, 메트헤모글로빈(MetHb), 기타 필요한 검사*(소변 중 뮌콘산, 소변 중 페놀, 혈중 벤젠 등)	노출 후 가급적 빠른 시간 안에 검진 받을 수 있도록 함 * 필요시 추가 검사 가능
근골격계질환 발생 위험시	의사 상담 및 진찰, 필요시 신체부위별 단순방사선촬영, 초음파, MRI	업무관련 근골 증상이 1주일 이상 지속되는 경우
정신질환 발생 위험 시	외상후 스트레스 장애 평가도구와 상담 필요시 심리상담사·정신건강의학과 상담	2인 이상 사망, 어린이 사망, 소방대원(동료)의 사망, 기타 정신적 외상으로 인한 질환 발생이 우려되는 사고 경험 후
감염성질환에 노출 시	각 감염원별 노출 후 관리에 준한 검사	감염원별 잠복기간을 고려하여 검진실시
벌집제거 활동 등에 따른 벌독 알레르기 위험 시	벌독 알레르기 검사	소방관서장이 필요 시 주기적으로 실시
헬기탑승자 검진	항공신체검사증명 등에 관한 규정(국토교통부 고시) 준용	
특수활동 종사자	자각증상이 있을 경우 의사와 면담 후 '산업안전보건법 시행규칙 별표 13'을 참고하여 추가검사 가능	잠수업무 종사자, 화학적인자 노출 종사자, 상황, 전산, 통신 등 종사자, 방사선 또는 방사능 취급자

소방공무원 정신건강 검진

- 기 간 : 2024. 8. 1. ~ 11. 30. / 4개월 간 *검진기관 일정에 따라 변동가능
- 검사대상 : 소방공무원 전 직원 생애주기별(5년) 검진
- 내 용 : 전 직원 정신건강 검진을 통한 高위험군 조기 발견 및 추적관리, 병원 연계 치료 등 사후관리 강화
- 소요예산 : 수시 건강진단 예산 활용 *정신건강검진 별도 계획 수립시행 예정

항공대원 신체검진

- 검사대상 : 소방헬기 탑승 조종사 12명
- 검사시기 : 연중 지속 / 검사대상자 신체검사증명 유효기간 도래 시
- 내 용 : 항공안전법 제40조에 의거 항공업무종사자 신체적·정신적 상태 저하 유무 판단을 위한 검진
- 소요예산 : 2,400천원(119항공대 운영 / 사무관리비)
※ 항공대원 신체검진 119특수구조단(119항공대) 자체 별도 계획 수립·시행 예정

3 정밀 건강진단

운영개요

- 기 간 : 2024. 3. 4. ~ 8. 31. / 6개월 간
- 검사대상 : 정기진단 결과 이상소견으로 검사가 필요하다고 판단되는 경우
- 이상소견 대상자 : 고지혈증, 고혈압, 당뇨 등 검사 이상자
- 소요예산 : 74,360천원 *검진결과 이상소견자 인원에 따라 달라짐
- 검사방법 : 건강검진 종료 후 이상소견 발생 시 추가 검사 시행
- 추가 검사비용 본부 일괄 지원(본부 → 검진기관) * 검진기관별 수가 적용
- 정기 특수건강진단 결과 정밀정건강진단 필요 통보시 1개월 이내 실시
- 최초 검진받은 기관에서 정밀검사 진행(결과 비교분석 예정)
※ 고막운동검사, 수면다원검사 등 해당기관 검진 불가 시 그 외 협약기관 검진가능
- 검진 이상소견자 후속관리 : 검진결과 유소견자 인원에 따라 난청 및 소음성 질환자를 위한 청력보호구 지급, 수면장애 정밀검사 등 추진('24.11월 예정)

○ 검사항목 : 대사증후군 관련 검사(혈액검사 등 14개질환 70개 항목)

표적질환	검사항목
소음	고막운동성검사
벤젠	말초혈액도말검사, 소변 중 뮤콘산, 혈중 벤젠, 소변 중 페놀
고혈압	혈압, 24시간 혈압 검사
당뇨	공복혈당, 당화혈색소
관상동맥질환	심전도, 운동부하검사, 심장초음파
부정맥	24시간 심전도
뇌혈관질환	경동맥초음파, 뇌혈관 자기공명영상촬영(Brain MRA)
호흡기계질환	흉부방사선촬영, 폐기능검사, 폐 전산화단층촬영
수면장애	수면각성활동량 검사(sleep actigraph), 수면다원검사
근골격계질환	단순방사선촬영, 초음파, 자기공명영상촬영(MRI), 근전도검사
대장암/유방암	복부 CT / 조직검사
혈액암	백혈구분획을 포함한 전혈구검사, 말초혈액도말검사
기타 암	전립선초음파, 신장초음파, 방광초음파

* 소방공무원 다빈도 표적질환 검사에 적용할 수 있는 단순 참고표(검진외사가 필요하다고 판단하는 경우 열거되지 않은 검사도 실시 가능)

VII 정기 특수건강진단 필수 선택사항

- (연령대별 검진) 필수검진 항목 [붙임 4, 5] 참조
- (구조·구급대원) 필수항목(AIDS검사/연 2회) 검진을 위하여 [붙임 5] 검사항목 선택 B AIDS(HIV검사) 필수 선택

< 74년생(만50세) 119행정정보 시스템 필수 선택항목 >

- 119행정정보시스템 예약시 **A그룹 1개 + B그룹 4개 + C그룹 1개 + D그룹 1개 선택 가능**
 - **74년생** 해당 검진기관에 **대장내시경 개별 신청 필요**
 (단, **74년생 구조·구급대원(여)** 경우 **대장내시경 + 유방초음파** 해당 검진기관에 개별 신청)
- 74년생은 오전 대장내시경 포함 검진 후 오후 근골격계 MRI 검사진행

■ 74년생(만50세) 119행정정보 시스템 예약 필수항목

- ① [74년생 소방공무원(남)] : A그룹 2개 + B그룹 3개 + C그룹 1개 + D그룹 1개 선택
 - (A그룹 1개) 근골격 MRI(경추·요추·어깨·무릎 MRI 중 택1) + 대장내시경(개별신청)
 - (B그룹 3개) 폐CT + 심장초음파 또는 심장CT + 경동맥초음파
 - (C그룹 1개) 위내시경 / (D그룹 1개) 자율 택1
- ② [74년생 소방공무원(여)] : A그룹 2개 + B그룹 4개 + C그룹 1개 + D그룹 1개 선택
 - (A그룹 1개) 근골격 MRI(경추·요추·어깨·무릎 MRI 중 택1) + 대장내시경(개별신청)
 - (B그룹 4개) 폐CT + 심장초음파 또는 심장CT + 경동맥초음파 + 유방초음파
 - (C그룹 1개) 위내시경 / (D그룹 1개) 자율 택1
- ③ [74년생 구조·구급대원(남)] A그룹 2개 + B그룹 4개 + C그룹 1개 + D그룹 1개 선택
 - (A그룹 1개) 근골격 MRI(경추·요추·어깨·무릎 MRI 중 택1) + 대장내시경(개별신청)
 - (B그룹 4개) 폐CT + 심장초음파 또는 심장CT + 경동맥초음파 + AIDS(HIV검사)
 - (C그룹 1개) 위내시경 / (D그룹 1개) 자율 택1
- ④ [74년생 구조·구급대원(여)] A그룹 2개 + B그룹 5개 + C그룹 1개 + D그룹 1개 선택
 - (A그룹 1개) 근골격 MRI(경추·요추·어깨·무릎 MRI 중 택1) + 대장내시경(개별신청)
 - (B그룹 4개) 폐CT + 심장초음파 또는 심장CT + 경동맥초음파 + AIDS(HIV검사)
+ 유방초음파(개별신청)
 - (C그룹 1개) 위내시경 / (D그룹 1개) 자율 택1

VIII 행정사항

- 특수건강진단 복무처리 : (정기) 공가 1일, (정신건강검진) 반일공가, (수시/정밀) 건강진단에 필요한 시간 공가처리
- 본부 각 과 및 종합방재센터·소방학교, 각 소방서, 특수구조단에서는 소방공무원 특수건강진단(정신건강검진 포함) 시 「소방공무원 보건안전관리 규정」 제19조 제2항에 의거 건강진단 사후 관리를 위한 결과 활용 동의서를 작성하도록 안내하고 그 동의서를 자체 보관하기 바람

국가공무원 복무규정 제19조(공가)에 의거 해당 직원 건강검진일
공가 처리 및 전직원 사전 예약 필수 시행, 연령대별 필수 검진
항목 누락 방지를 위한 전달 교육을 실시하고

법정 의무사항인 소방공무원 건강검진 미실시자 발생시 별도 조치
및 소속 직원 검진 미실시자 전출 시 해당 관서에 명단 통보, 기간
내 검진 미실시자 또는 필수항목 미실시자는 검진비용 지급이 불
가함을 안내하기 바랍.

- 붙임 1. 특수건강진단 법정 항목 1부.
2. 구조·구급대원 건강진단 법정 항목 1부.
3. 건강진단 사후 관리를 위한 결과활용 동의서 1부.
4. 소방공무원 정기건강진단 연령대별 검사항목 1부.
5. 2024년 소방공무원 특수건강진단 검사항목 1부.
6. 2024년 구조·구급대원원 특수건강진단 검사항목 1부.
7. 가족 건강검진 제안서 1부. 끝.