

2018년 05월 일

한양도성 통합관제망 구축(3차) 정보통신공사

설계변경내역서

◎ 당 초:	₩76,526,000 (금칠천육백오십이만육천원정)
변 경:	₩76,526,000 (금칠천육백오십이만육천원정)
증 감:	₩0 (-금영원정) (십미만결사)

감독공무원경유

계약자

부서: 한양도성도감

상호: (주)경일전공

직급: 방송통신6급

주소: 서울시 강서구 강서로52길53, B동 502호(내발산동)

이름: 채희창

대표: 정요진 (인)

확인: 채희창 (인)



원 가 계 산 서

공사명 : 한양도성 통합관제망 구축(3차) 정보통신공사 (계약번호: 2017120782B - 00)

비 목	구 분	계약 금액(A)			변경 금액(B)				증 감	비 고	순 위
		남산 1구간	남산2구간	계	남산 1구간	남산2구간	다산동 구간	계			
재 료 비	직접재료비	14,046,250	18,210,593	32,256,843	13,919,095	18,216,032	379,686	32,514,813	257,970		1
	간접재료비								0		2
	소 계	14,046,250	18,210,593	32,256,843	13,919,095	18,216,032	379,686	32,514,813	257,970		3
노 무 비	직접노무비	10,208,113	13,260,362	23,468,475	9,995,417	12,784,553	727,512	23,507,482	39,007		4
	간접노무비	990,186	1,286,255	2,276,441	969,555	1,240,101	70,568	2,280,224	3,783	직.노무비x 9.70%	5
	소 계	11,198,299	14,546,617	25,744,916	10,964,972	14,024,654	798,080	25,787,706	42,790		6
순 공 사 비	기계경비	113,715	58,118	171,833	47,149	99,993		147,142	-24,691		7
	가설비	500,848		500,848	500,848			500,848	0		8
	산재보험료	436,733	567,318	1,004,051	427,633	546,961	31,125	1,005,719	1,668	노무비x 3.90%	9
	고용보험료	97,425	126,555	223,980	95,395	122,014	6,943	224,352	372	노무비x 0.87%	10
	건강보험료	196,628	256,044	452,672	169,922	217,337	12,368	399,627	-53,045	직.노무비x 1.70%	11
	노인장기요양보험료	12,879	16,770	29,649	11,130	14,236	810	26,176	-3,473	건강보험료x 6.55%	12
	연금보험료	288,002	375,030	663,032	248,886	318,335	18,115	585,336	-77,696	직.노무비x 2.49%	13
	안전관리비	509,699	662,330	1,172,029	442,418	573,511	20,483	1,036,412	-135,617	(재+직.노)x 1.85%	14
	퇴직공제부금비								0	직.노무비x 2.30%	15
	기타경비	1,211,738	1,572,346	2,784,084	1,194,435	1,547,553	56,533	2,798,521	14,437	(재+노)x 4.80%	16
소 계	3,367,667	3,634,511	7,002,178	3,137,816	3,439,940	146,376	6,724,132	-278,046		17	
계	28,612,216	36,391,721	65,003,937	28,021,883	35,680,626	1,324,142	65,026,651	22,714		18	
일 반 관 리 비	1,430,610	1,819,586	3,250,196	1,401,094	1,784,031	66,207	3,251,332	1,136	순공사비x 5.00%	19	
이 윤	584,345	730,613	1,314,958	562,023	695,344	33,742	1,291,108	-23,850	(노+경+일)x 3.65%	20	
공 사 원 가	30,627,171	38,941,920	69,569,091	29,985,000	38,160,000	1,424,091	69,569,091	-0		21	
부 가 가 치 세	3,062,717	3,894,192	6,956,909	2,998,500	3,816,000	142,409	6,956,909	0		22	
공 사 비	33,689,888	42,836,112	76,526,000	32,983,500	41,976,000	1,566,500	76,526,000	-0		23	
총 계			76,526,000				76,526,000	-0		24	

내역서

명칭	규격	단위	계약금액(A)								변경금액(B)								증감				비고				
			수량	단가			금액				수량	단가			금액				수량	금액							
				재료비	노무비	경비	계	재료비	노무비	경비		계	재료비	노무비	경비	계	재료비	노무비		경비							
01010101 관로공사																											
ELP관	40mm X 1열	M	25.00	473	3,208		92,025	11,825	80,200		898	473	3,208		3,305,721	424,777	2,880,944		873.05	3,213,696	412,952	2,800,744					호표 1
ELP관	40mm X 2열	M	420.00	926	5,737		2,798,460	388,920	2,409,540		154	926	5,737		1,024,435	142,372	882,063		-266.25	-1,774,023	-246,547	-1,527,476					호표 2
전기용BOX	BOX,600X600X600	개	12.00	170,574	40,783		2,536,284	2,046,888	489,396		12	170,574	40,783		2,536,284	2,046,888	489,396										호표 3
경고테이프	50mm	M	445.00	123	187		137,950	54,735	83,215		205	123	187		63,550	25,215	38,335		-240.00	-74,400	-29,520	-44,880					호표 4
인력터파기/경질토사	0~1M	m ²	63.00		24,376		1,535,688		1,535,688		26		24,376		621,831		621,831		-37.49	-913,856		-913,856					호표 5
인력퇴메우기	다짐	m ²	34.00	265	16,723	94	580,788	9,010	568,582	3,196	13	265	16,723	94	230,093	3,569	225,258	1,266	-20.53	-350,692	-5,440	-343,323	-1,929				호표 6
인력퇴메우기	비다짐	m ²	22.00		9,375		206,250		206,250		8		9,375		73,593		73,593		-14.15	-132,656		-132,656					호표 7
적재/토사	로더(타이어), 1.72m3	m ³	29.00	250	414	289	27,637	7,250	12,006	8,381	12	250	414	289	11,473	3,010	4,984	3,479	-16.96	-16,162	-4,240	-7,021	-4,901				산근 1
토사 운반/단지의외 30km	보통, 덤프 15톤	m ³	29.00	5,138	7,537	3,522	469,713	149,002	218,573	102,138	12	5,138	7,537	3,522	195,010	61,861	90,745	42,404	-16.96	-274,700	-87,140	-127,827	-59,733				산근 2
모래	모래,세척사	m ³	22.00	23,691			521,202	521,202			8	23,691			185,974	185,974			-14.15	-335,227	-335,227						
합계							8,905,997	3,188,832	5,603,450	113,715					8,247,964	2,893,666	5,307,149	47,149		-658,020	-295,162	-296,295	-66,563				
01010102 전원, 케이블공사																											
비닐절연전선	0.6/1kV F-CV/2C 1.5mm ²	M	45.00	736	1,568		103,680	33,120	70,560		45	736	1,568		103,680	33,120	70,560										호표 8
비닐절연전선	0.6/1kV F-CV/3C 2.5mm ²	M	61.00	1,252	1,568		172,020	76,372	95,648		61	1,252	1,568		172,020	76,372	95,648										호표 9
비닐절연전선	0.6/1kV F-CV/3C 10.0mm ²	M	444.00	3,151	1,568		2,095,236	1,399,044	696,192		497	3,151	1,568		2,346,852	1,567,055	779,797		53.32	251,616	168,011	83,605					호표 10
스피커케이블	F-CVV-S/2C 1.5mm ²	M	15.00	1,065	2,965		60,450	15,975	44,475		15	1,065	2,965		60,450	15,975	44,475										호표 11
STP케이블(옥외)	Cat.5e-0.5mm-4Px3	M	15.00	5,585	44,980		758,475	83,775	674,700		15	5,585	44,980		758,475	83,775	674,700										호표 12
전력량계	1φ40A	개소	1.00	65,333	22,188		87,521	65,333	22,188		1	65,333	22,188		87,521	65,333	22,188										호표 13
누전차단기	2P 50	개소	6.00	13,939	28,845		256,704	83,634	173,070		6	13,939	28,845		256,704	83,634	173,070										호표 14
써지보호기	전원	개	5.00	60,721	38,037		493,790	303,605	190,185		5	60,721	38,037		493,790	303,605	190,185										호표 15
POLE,함체기초	500x600	개소	5.00	71,792	18,093		449,425	358,960	90,465		5	71,792	18,093		449,425	358,960	90,465										호표 16
CCTV POLE 보안접지	100옴이하	개소	5.00	13,735	55,518		346,265	68,675	277,590		5	13,735	55,518		346,265	68,675	277,590										호표 17

이 문서는 서울시의 승인없이 수정할 수 없습니다.

