

화강판석

( a 당 )

공종	규격	단위	수량	비고
화강판석				- 개소당 2m <sup>2</sup> 이하 적용
모르타르	1:3	m <sup>3</sup>	4.5	
포장공		인	20.0	
보통인부		인	40.0	
덤프트럭	2.5톤	hr	160	
공구손료	인력품의 3%	식	0.03	

소형고압(콘크리트)블록

( a 당 )

공종	규격	단위	수량	비고
블록				- 개소당 10m <sup>2</sup> 이하 적용
모래	쇄사	m <sup>3</sup>	4.4	
플레이트컴팩터	1.5톤	hr	11.42	
덤프트럭	2.5톤	hr	22.85	
포장공		인	2.85	
보통인부		인	5.71	
블록절단(직선)		m	16	
블록절단(곡선)		m	10	
잡재료비	인력품의 5%	식	0.05	
공구손료	인력품의 3%	식	0.03	