

2015년 서울시 환경미화원 동계복 규격서

1. 적용범위

본 규격서는 2015년도 서울시 환경미화원 동계복 조제에 관하여 규정한다.

2. 품목은 사파리(내피포함), 바지로 한다.

3. 원,부재료 명세표

사파리	원단	겉감용(58")	색상 : 형광 그린 규격 : P100% 75D × 150D, Twill 구조 : 폴리 100%, PEEE(Polyester Ether Elastomer) film의 2ply로 laminating된 twill 조직 1. 내수도 KS K 0592-1966, 고수압법) 10kg/cm2 이상 2. 투습도 KS K 05-94-1998, 초산칼륨법) 20,000 g/m2/24h 이상	견본참조
	안감	몸체용(60")	색상 : 그린 혼용률 : 폴리 100% (폴리트릴)	칼라매칭
	지퍼	앞여밈용 내피 탈부착용	5호 나일론 5호 비슬론	견본참조
	지퍼풀	앞여밈용 내피 탈부착용	고무풀 착용시 오른쪽 양면풀 / 왼쪽일반풀	견본참조
	십지	카라 몸판 외	니들핀치 4oz K-234(종이 비접착십지)	견본참조
	반사테이프	테일용 5cm	재질:폴리 100%, ISO6330 시험법으로 100회 세탁후 휘도가 100RA 이상 (납품시 시험성적서 필히 제출)	실버
	스냅	앞여밈, 후드용	폴리 재질, 15mm (견본과 동등이상 제품)	칼라매칭
	벨크로	손목 조절용	2cm 폭	칼라매칭
	고무밴드	손목 조임용	3.5cm 폭	
	이름표	몸판 부착용	(견본과 동일) 실크인쇄 (견본과 동일)	남산초록색 ※슬로건 오른손 PANTONE 556C
	구멍마크			
프린트	등판용 마크	실크인쇄 (견본과 동일)	남산초록색	
내피	원단	겉감용(60")	색상 : 곤색 혼용률: 폴리 100%	견본참조
	패딩솜	몸판용	에어록 5oz, 2인치 다이아퀼딩	견본참조
	지퍼	앞여밈용 가슴주머니용	5호 비슬론 3호 나일론	칼라매칭
	지퍼풀	앞여밈용	엔티큐 리버시블	칼라매칭
	시보리	카라 및 소매단	아크릴 100%(방적사)	
바지	원단	겉감용 (58")	색상 : 형광 그린 규격 : P100% 75D ×150D, Twill 구조 : 폴리 100%, PEEE(Polyester Ether Elastomer) film의 2ply로 laminating된 twill 조직	견본참조
	안감	몸체용 (60")	색상 : 그린	
	패딩솜	몸판용	에어록 3oz	
	지퍼	앞여밈용	3호 나일론(양면)	
	고무밴드	허리조임용	완성 20cm	
	벨크로	밑단조임용	루프 17cm + 후크 3cm	칼라매칭
	시보리	밑단	아크릴 100% (방적사)	칼라매칭

환경미화원 근무복 제작 세부 가이드라인(동복)

○ 동복색상 : 형광연두색

○ 동복원단

PEEE(Polyester Ether Elastomer) 필름으로 라미네이팅(laminating)하여 투습도 20,000g/m²/24h(KS K 0594-1998, 초산칼륨법), 내수도 10kg/cm²(KS K 0592-1966, 고수압법) 이상의 기능이 있는 원단

○ 반사지

- 초기휘도 : 500R_A 이상
- 세탁성능 : ISO6330시험법으로 100회 세탁 후 휘도가 100R_A 이상
- 재질 : 100% 폴리에스테르

※ 원단 및 반사지에 대한 국가공인기관 (FTTI, KATRI, KOTITI중 택일) DML 시험성적서 제출 (납품시)

○ 근무복 제작 기준

가. 상의

- 1) 내피 탈부착 방식의 사파리 스타일로 한다.
- 2) 전체 트월조직의 폴리100% 안감을 넣어준다.
- 3) 지퍼 앞여밈 스타일로 하되 폭 6cm의 플라켓을 달아준다.
- 4) 카라, 플라켓, 어깨, 암홀 봉제선에 끝스티치 작업한다.
- 5) 사파리 양옆에 3x17cm 규격의 역방향 포켓을 달아주되 위 아래 구찌가 1cm 겹치게 해준다.
- 6) 5cm 폭의 반사 테잎을 앞 가슴에 한 줄, 등에 한 줄, 팔에 한 줄, 밑단에 한 줄 넣어준다. (열전사 금지)
- 7) 앞가슴과 밑단의 반사 테잎이 끊어지지 않고 앞플라켓까지 연결되게 한다.
- 8) 등판 반사 테잎 위쪽으로 서울시 슬로건 '함께서울' 로고를 20cm 폭의 크기로 남산초록색(왼손 및 글자), PANTONE 556C(오른손)으로 인쇄한다.
- 9) 앞 왼쪽가슴에 '서울특별시' 로고를 10cm 폭으로 남산초록색으로 인쇄한다.
- 10) 오른쪽 팔 어깨 아래로 '구청' 로고를 남산초록색으로 인쇄한다.
- 11) 손목을 밴드로 처리하며 벨크로로 사이즈를 조절하도록 한다.

※ 내피점퍼 제조요령

- 1) 카라폭은 7cm(봉제선 부분 포함), 소매단 폭은 6cm(봉제선 부분 포함)로 하되 아크릴(방적사)소재의 시보리를 달아준다.
- 2) 전체 5oz 두께의 에어롤을 이용하여 양면 다이아퀼팅 작업한다.
- 3) 앞채움은 5호 비슬론 지퍼로 하되 앞, 뒤로 쓸 수 있는 양면 지퍼풀을 달아주어 외피에 탈부착이 가능하도록 한다.
- 4) 밑단, 지퍼단, 카라봉제선 등의 시접은 모두 해리 작업한다.
- 5) 양쪽 가슴에 지퍼포켓을 각각 달아준다.
- 6) 어깨, 암홀선 등의 봉제선에 0.6cm 스티치 작업한다.

나. 하의

- 1) 전체 에어롤 3oz 패딩 처리한다.
- 2) 앞 여밈은 3호 나일론 지퍼로 처리한다.
- 3) 허리 양옆에 고무밴드를 넣어준다.
- 4) 양쪽 사선형태의 포켓을 달아주되 진회색으로 배색 처리한다.
- 5) 무릎 위 아래로 반사테잎을 두 줄 부착한다.
- 6) 밑단 안쪽에 시보리단을 겹치게 대주어 바람을 막아줄 수 있게 한다.
- 7) 밑단 뒤쪽에 벨크로 테잎을 대주어 조일 수 있게 한다.

다. 공통 사항


- 1) 땀수는 1인치에 11땀 이상으로 한다.
- 2) 재단 시 위,경사의 방향을 잘 맞추어야한다.
- 3) 각 부분 착용 시 이색이 없도록 같은 색상 원단으로 한다.
- 4) 봉탈 되지 않게 견고하게 재봉하여야 하며, 제품의 꼬임이 없도록 한다.
- 5) 제품에는 실밥 및 기타 이물질이 없도록 하여야 한다.
- 6) 본 기준에 명시되지 않은 사항은 근무복 제작 일반 관례에 의한다.
- 7) 로고인쇄 위치 및 크기 등은 별도의 로고부착기준에 의한다.

○ 디자인

- 상의



- 하의



○ 직영 및 대행의 구분

- 색 상

▷ 서울시 휘장 및 자치구 로고 : 남산초록색 (PATONE 3425C)

▷ 서울시 슬로건(함께서울) : 남산초록색 (왼손 및 글자 PATONE 3425C),
(오른손PANTONE 556C)

- 처리방식 : 실크인쇄

가. 서울시 환경미화원 로고부착 기준



나. 대행업체 환경미화원 로고부착 기준



※ 샘플복 사진

