

일시 : 2015.06.19(금)

장소 : 5층 재난종합상황실



## 하수도 공사 현장 관계자 안전교육 자료(6월)



안전건설국  
(안전치수과)

# 하수도 공사 현장 관계자 안전교육

## □ 하수도 사업 시공관리 철저

- 하수관로에 대한 복구공사를 실시할 때 땅꺼짐이 재발하지 않도록 설계기준 맞게 시공

굴착교체 시공절차	굴착	⇨	기초 공사	⇨	관로 매설	⇨	되메 우기	⇨	다짐	⇨	포장
--------------	----	---	----------	---	----------	---	----------	---	----	---	----

- 기초 : 관로의 종류, 토질, 지내력, 시공방법, 하중조건 및 매설조건 등에 따라 정하며, 관로의 내구성 및 경제성을 충분히 검토하여 적절한 방법은 선택
- 되메우기 : 재료는 덩어리지거나 동결된 상태가 아니고 양질의 토사를 사용할것

- 설계기준과 다르게 부실시공하여 방치한 하수도에 대해 관리기관으로 하여금 재시공 등 조치 강구

- 하수도법 18조(공공하수도관리청), 하수도법 시행규칙 9조(관리의 범위), 서울특별시 하수도 사용조례)에 의거 하수도 관리
- 매년 상·하반기, 우기대비, 특별점검 등 수시로 하수관로 공사장에 대해 점검을 실시 하고 있으며, 지적사항에 대해 경미한 사항은 시정조치, 중대한 사항은 재시공, 공사관계자 벌점부과 등 하고 있으며 부실시공을 방지를 위해 지속적으로 지도·감독 을 시행할 예정임.

## □ 우기대비 공사현장 관리철저 : 불임참조

## □ 기타사항

- 안전사고 발생시 보고체계에 의거 즉시 발주청 보고(구청 FAX 3396-8851)
- 강우예보시 하수박스내 출입 및 작업금지
- 하수관로(빗물받이 포함) 준설은 6월말 까지 100% 완료