

문서번호	안전관리처-2301
보존기간	준영구
결재일자	2017.05.02.
공개여부	공개

★◎대리	팀장	안전관리처장	경영전략본부장	
협 조				

---

## 2017년 풍수해 대비(2/4분기) 안전점검 계획

---

2017. 5.

# 2017년 풍수해 대비(2/4분기) 안전점검 계획

여름철 공단 주요 시설물 및 공사장의 태풍, 수해 등 다양한 재난사고 대비 시설물 관리 실태 점검을 통해 안전취약 요인을 사전 보완하여 시민안전을 확보하고, 재난 사고의 선제적 예방에 만전을 기하고자 함

\* 관련근거 : 이사장방침 제7호(2017.01.23.) 「2017년 재난안전관리 계획」

## I 점검개요

- 기 간 : 2017. 5. 8.(월) ~ 6. 12.(월)  
※ 행자부 경영평가 기간('17. 5. 25.(목) ~ 26.(금))
- 대 상 : 월드컵경기장 등 풍수해 집중 관리 시설 및 시민접점 사업장
- 점 검 자 : 총 23명(안전관리처(11명) 및 외부 전문가(2명), 시민모니터링(10명))
- 점검방법 : 풍수해 시설물 유형별 점검체크리스트(붙임3)에 의한 점검 등

## □ 점검사항

- 2017년 여름철 종합계획 및 부서 자체 계획에 대한 준비 및 이행실태 여부
  - 단계별 비상근무 체계 정비 현황, 유관기관 비상연락체계 구축 등
- 부서별 풍수해 대비 장비 사전 확보 및 관리실태 점검
  - 양수기, 발전기, 배수시설(센서, 배관설비 등) 등
  - 재난관리자원(장비 및 자재) 확보 및 운영실태 점검 등
- 지하·사면·돌출시설 및 공사현장 풍수해 취약시설 안전관리 실태점검

### 〈 풍수해 취약시설 〉

- 지하시설 : 지하차도, 지하도상가, 공동구 등
  - 사면시설 : 옹벽, 축대, 급경사지, 산사태·낙석 우려지역 등
  - 공사현장 : 도로, 교량, 하수관거, 터파기 공사장 등
  - 돌출시설 : 대형 입간판, 돌출간판, 각종 표지판 등
- '1/4분기 해빙기 안전점검 결과' 및 '풍수해 대비 일제점검 결과' 조치실태 점검
    - 부서별 해빙기 및 풍수해 대비 일제점검 조치사항 이행실태 점검

## □ 주요 사업장별 풍수해 취약시설·지점 및 예방중점 사항

부서	풍수해 재난취약시설(지점)	예방 중점사항	
전용도로 (도로시설) (도로관리) (도로환경) (교통정보)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 옹벽 및 급경사지(절개지)</li> <li>- 지하차도(강제배수시설) : 22개소</li> <li>- 상습체수구간(저지대, 언더패스) : 15개소</li> <li>- 상습침수구간(21.3km) : 3개소</li> <li>- 포장도로 포트홀</li> <li>- 도로 가로수(위험수목), 부속시설물 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 옹벽 및 급경사지 구조적 상태 및 손상도 점검</li> <li>- 집수정 청소 및 배수펌프(예비포함) 점검</li> <li>- 배수로 등 배수시설 점검 및 준설상태 점검</li> <li>- 포장 취약구간 사전점검 및 예방보수 철저</li> <li>- 전도 위험수목 및 지주 등 강풍대비 점검</li> </ul>	
지하도 상가	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지하도상가 출입구 및 주변 배수로</li> <li>- 천장 및 벽체 등 시설구조 누수 점검</li> <li>- 집수정 등 배수시설</li> <li>- 양수기 등 재난관리자원 운용실태 점검</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 차수막 이상유무 점검(167개소)</li> <li>- 주변 빗물받이 준설(구청)</li> <li>- 배수펌프 가동상태 및 예비펌프 확보</li> <li>- 양수기 등 재난장비 사전정비 및 가동상태 점검</li> </ul>	
주차시설	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 노후 차고지 시설물(담장, 축대 등)</li> <li>- 배수시설 상태, 구조체 누수 등 점검</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 배수시설(펌프 등) 작동상태 점검</li> <li>- 낙석 전도위험 및 균열·붕괴위험 여부점검</li> </ul>	
공사현장	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사현장 (하수, 하천, 펌프장 공사 내 배수로, 가설시설 등)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 가설시설 및 수방장비, 빗물받이 우수유입 장애 등 수방점검</li> <li>- 공사장 각종 입간판 고정상태 점검</li> </ul>	
공동구	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공동구 우수유입에 따른 침수위험 여부 점검</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업구·환기구 주변 침하 등 점검</li> <li>- 펌프 및 제어반, 침수경보기·센서 점검</li> </ul>	
청계천	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 돌발 강우시 시민고립 취약지점</li> <li>- 수문, 비상사다리, 스윙게이트 등</li> <li>- 전도 위험수목 및 시설물</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 대피안내 전광판 및 방송설비 이상유무 점검</li> <li>- 수방시설 및 출입통제 시설 이상유무 점검</li> <li>- 위험수목 정비 및 지주 등 구조 점검</li> </ul>	
어린이 대공원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 배수시설 (배수로, 빗물받이 등)</li> <li>- 수목 및 고사목</li> <li>- 석축 및 사면 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소, 준설 및 펌프(예비포함) 가동상태 점검</li> <li>- 취약 수목 지주목 설치 및 고사목 제거</li> <li>- 석축 및 사면 상태 점검·정비</li> </ul>	
체육 시설	월드컵 경기장	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 배수시설 (트랜치, 빗물받이 등)</li> <li>- 지붕막 (강풍시)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소, 준설 및 펌프(예비포함) 가동상태 점검</li> <li>- 지붕막 고정상태 등 이상유무 점검</li> </ul>
	장충 체육관	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥상층 배수로 및 유입구</li> <li>- 지하1,2층 선근 주변</li> <li>- 지붕층 (강풍시)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 이물질 청소, 준설 및 이상유무 점검</li> <li>- 집수정 배수펌프 가동상태 및 예비펌프 확보</li> <li>- 지붕층 및 외부 마감재 이상유무 점검</li> </ul>
	고척돔 경기장	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지붕층 배수로 및 우수관</li> <li>- 지붕층 외부마감재</li> <li>- 지하1,2층 주차장</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 배수로 청소, 우수관 막힘 상태 점검</li> <li>- 강풍 대비 이상유무 점검</li> <li>- 집수정 배수펌프 가동상태 및 예비펌프 확보</li> </ul>
추모 시설	승화원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 벽제리 묘지 침사지, 배수로</li> <li>- 용미리 100·300·400구역 사면</li> <li>- 용미리 제1묘지 200구역 순환도로 석축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 침사지 준설, 배수로 정비 및 사면 점검</li> <li>- 측구 이물질 여부 및 수로 설치 상태</li> <li>- 석축 상태 점검 및 정비</li> </ul>
	추모 공원	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 관리실 주변·직원식당 옆 사면</li> <li>- 시민공원 주차장 경사면</li> <li>- 관리실 뒤편 보강토 옹벽</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사면 점검 (상부 배수로 등)</li> <li>- 보강토 옹벽 균열 등 점검</li> </ul>

## □ 점검결과 조치

- 현장점검 시 발굴된 개선, 시정, 권고사항에 대해 조기 개선토록 시정요청
  - 다중이용시설 점검 시 발굴된 개선사항은 신속한 조치가 가능토록 점검보고서(복명서)로 우선 시정 요청 후 문서시달
  - 안전사고 발생우려 사항은 현장 즉시 조치
- 前 분기 점검 지적사항에 대한 이행실태 점검 시 미진한 사항은 재조치 요청

## II 시민모니터, 전문가 합동점검 계획

### □ 점검개요

- 기 간 : 2017. 5. 22(금) ~ 6. 9(금)
- 대 상 : 청계천, 어린이대공원 등 시민접점 사업장 11개소
- 점검방법 : 시민모니터 및 외부전문가와 안전관리처 직원 합동 현장점검
- 점 검 자 : 시민모니터(10명), 전문가(2명) 외 안전관리처 직원
  - 시민모니터 : '2017년 제9기 시민모니터' 중 10명 사전 모집
  - 외부전문가 : '제2기 자동차전용도로 기술자문위원' 중 2명 선정

### □ 시민모니터 모집 계획

- 모집인원 : 제9기 시민모니터 활동 인원 중 10명 이내
- 모집기간 : 2017. 5. 2(화) ~ 5. 12(금) \*5.12까지 신청서 접수 완료
- 모집공고 : 제9기 시민모니터 밴드 및 이메일을 활용한 공개모집
- 지원방법 : 신청서 작성 후, 담당자 이메일 전송(chunsool2@sisul.or.kr)
- 선발방법 : 제출 신청서 서류심사로 평가
  - 선발기준 : 합동점검 일정·장소 공지 후 해당 점검일정 희망자 1명 선착순 모집 (1인당 2개소까지 중복지원 가능)
  - 일부 합동점검 대상 시설 지원자 없을 시 신청자 중 협의 후 조정 배치
- 모집 및 활동일정

2017.5.2(화)~5.12(금)	~2017.5.12(금)	2017.5.31(수)~6.9(금)
<b>합동점검 인원 모집</b> 시민모니터 밴드,이메일,크로샷 활용 공개 모집	<b>모집결과 안내</b> 합동점검 인원 선발 및 일정 안내	<b>합동점검 시행</b> 안전관리처 + 시민모니터 합동점검 시행

### III

## 간부직원 교차점검

### □ 점검개요

- 기 간 : 2017. 5. 31(수) ~ 6. 14(수) \*기간 중 10일
- 대 상 : 총 8개 부서의 시민 이용 사업장 (세부대상 붙임 4 참조)

지하도상가, 주차시설, 월드컵(경기장,체육관), 고척돔경기장, 어린이대공원, 추모시설(승화원, 추모공원), 자동차전용도로, 청계천

- 점검방법 : 점검기간 중 점검부서 자율적으로 대상 현장 점검  
- 시민의 입장에서 현장방문 점검 ☞ '시민 이용시설 점검 체크리스트' 활용
- 점 검 자 : 22개 부서 팀장 이상 직위자+안전담당자

기획조정실, 인사처, 총무처, 상가운영처, 추모시설운영처, 장애인콜택시운영처, 서울월드컵경기장운영처, 돔경기장운영처, 서울어린이대공원, 청계천관리처, 도로관리처, 도로시설처, 도로환경처, 교통정보처, 공사감독1·2·3처, 공동구관리처, 상수도지원처, 주차시설운영처, 교통시설운영처, 공공자전거운영처

### □ 중점점검 사항

- 시민의 불편을 초래하거나 안전위해 요소가 있는 주요 시설  
- 시민 이용시설(화장실 비상벨, 승강기, 에스컬레이터 등) 고장 및 오작동 점검
- 풍수해 대비 장비 운영실태 점검 병행 추진
- 시설물 특성 및 시인성 등을 고려한 안내체계 구축실태
- 화장실, 장애인 편의시설, 수익시설 및 시민 접점시설 등
- 여름철 풍수해 관련 시설물 점검 병행

### IV

## 행정사항

- 간부직원 교차점검 점검결과 '17.6. 21(수)까지 제출 (붙임 5,6 양식 서식 변경금지)
- 점검결과에 따른 시정사항 부서 통보 : 해당 부서  
- 前 분기 점검 지적사항에 대한 이행실태 점검 시 미진한 사항은 재조치 요청
- 안전관리 수범사례 발굴 및 타 부서 전파(필요시)
- 안전점검 출장 시 여비규정에 따른 시내출장비 지급
- 시민모니터, 외부전문가 현장점검 수당 지급 (2017년도 예산운용계획)

- 붙 임 : 1. 풍수해 대비 안전점검 일정
2. 점검 보고서(복명서) 1부
  3. 풍수해 대비 점검 착안사항
  4. 부서별 간부직원 교차점검 대상 1부
  5. 시민 이용시설 점검 체크리스트 1부
  6. 간부직원 교차점검 결과 보고 및 점검사진(양식) 각 1부
  7. 합동점검 모집 신청서(양식) 1부
  8. 시민모니터 합동점검 체크리스트 각 1부. 끝.

# 풍수해 대비 안전점검 일정

점검일정	점검부서	사업장 (*경평점검 병행) / (*시민합동점검 대상)	비고
5. 8(월)	공동구관리처	*공동구(상암, 목동, 여의도)	
5. 10(수)	공동구관리처	*공동구(기락, 개포, 상계)	
5. 11(목)	추모시설운영처	*서울추모공원	
5. 12(금)	추모시설운영처	* <u>시립승화원 및 공원묘지</u>	* <u>승화원 공원묘지</u> (외부전문가 합동)
5. 15(월)	총무처	*청사(장애인콜센터, 교통상황실, 주차통합센터 등)	
5. 16(화)	상가운영처	*방재센터 및 글로벌센터	
5. 17(수)	상가운영처	*명동, 영등포, 강남, 터미널 상가	
5. 18(목)	주차시설운영처 장애인콜택시운영처	*차고지(중랑), 동부주차관리소(창동), 장애인콜택시(창동관리팀)	
5. 19(금)	주차시설운영처	*중부주차관리소(종묘, 세종로, 동대문, 한강진), *혼잡통행료관리소	
	교통시설운영처	*동부주차관리소(도봉산, 화랑대, 천호, 잠실)	
5. 22(월)	주차시설운영처	*서부주차관리소( <u>신빙화</u> , 개화역, 개화산역, 구파발), 차고지(강서)	* <u>신빙화 주차장</u> (외부전문가 합동)
5. 23 ~ 26	외부 경영평가 준비 및 현장실사 (5.25.(목) ~ 26.(금))		
5. 29(월)	도로관리처, 도로시설처 도로환경처, 교통정보처,	구룡터널(사면포함) 및 자동차전용도로(강남 노선)	
5. 30(화)	도로관리처, 도로시설처 도로환경처, 교통정보처,	홍지문터널(사면포함) 및 자동차전용도로(강북 노선)	
5. 31(수)	청계천관리처	*청계천, 유지용수관리소	
6. 1(목)	어린이대공원	*서울어린이대공원	
6. 2(금)	서울월드컵경기장운영처	*월드컵경기장 및 수익시설, *장충체육관	
6. 5(월)	돔경기장운영처 도로환경처	*고척돔경기장 및 수익시설 등 도로환경처 목동기지 및 당산기지	
6. 6(화)	현충일		
6. 7(수)	상가운영처	*을지로관리소(신당, 을지로, 을지입구, 시청광장, 인현)	
	상가운영처	*종로관리소(동대문, 청계6가, 종각, 종로4가, 종로, 청계5가, 마전교)	
6. 8(목)	상가운영처	*명동관리소(명동, 소공, 명동역, 화현, 남대문)	
	상가운영처	*터미널관리소(강남터미널)	
6. 9(금)	상가운영처	*영등포관리소(영등포역, 영등포로터리, 영등포시장)	
	상가운영처	*강남관리소(강남역, 잠실역)	
6. 12(월)	공사감독 1,2,3처	주요공사현장(하수-하천-배수관-펌프장 공사장 위주)	

※ 점검재합동점검 외부전문가 포함 및 일정은 현장여건 등에 따라 조정 가능

## 점검 보고서(복명서)

점검일시 : 2017 . . . ( )

점검현장 :

주요 점검내용

○

점검결과

점검 내용	점검 결과
○ 풍수해 대비 시설물 안전대책 수립 여부 - 부서별 자체 계획 수립 여부 - 매월 '안전점검의 날' 행사 계획 수립 여부	
○ 수방상황 발생 대비 관리체계(근무지침 및 비상연락망) 운영실태 - 비상근무 체계 정비 현황 - 유관기관 비상연락체계 구축 등	
○ 풍수해 취약시설 관리실태 점검 - 건축물, 시설물에 대한 이상 징후 여부 등 - 배수로 및 배수설비 관리 및 기능유지 여부 등 - 옹벽, 절개지, 석축 등 균열, 파손 여부 ○ 재난 위험시설 관리실태 점검(내부순환로, 동부간선도로, 대공원)	
○ 침수 취약 시설 및 수방장비 관리실태	
○ 기타사항(지적사항, 수범사례 등)	

※ 첨부 : 증빙 서류(사진 등)

2017 . . .

확인자 : (인)  
 점검자 : (인)  
 점검자 : (인)  
 점검자 : (인)



# 점 검 사 진

사진번호	
점검내용(사진설명) :	
<i>135×85</i>	
사진번호	
점검내용(사진설명) :	
<i>135×85</i>	

## 풍수해 대비 점검 착안사항 (공사현장)

세 부 항 목	점 검 내 용
공통사항	- 우기대비 안전관리대책 계획 수립여부
	- 자체점검 유무(실시횟수, 조치사항 등)
	- 침사지, 유입·유출구, 집수정 등 상태
	- 수방자재, 장비 확보여부 및 관리자지정상태
	- 비상연락망(유관기관 포함) 체계 정비여부
	- 양수기 예비량 확보 및 기능점검 여부
지하굴착 공사구간	- 토류판 설치지역 우수유입 여부
	- 지하매설물 관리대장 작성 및 관리자 지정여부
	- 지하매설물 상태 일일 점검 실시여부
	- 토류판 설치 후 stopper 설치여부
	- 집수정 주변 안전시설 설치상태 확인
지하구조물 완료구간	- 강우시 노면수 유입 유도시설 적정여부
	- 유입된 우수처리를 위한 작업장내 배수대책
	- 양수기 설치위치 및 용수량 적정여부
기타사항	- 강풍대비 가설울타리 및 교통안내간판 상태
	- 각종 공사용 자재 정리정돈 및 고정
	- 기타사항

# 풍수해 대비 점검 착안사항 (일반 시설물)

세 부 항 목	점 검 내 용
공통사항	- 우기대비 안전관리대책 계획 수립여부
	- 자체점검 유무(실시횟수, 조치사항 등)
	- 침사지, 유입·유출구, 집수정 등 상태
	- 수방자재, 장비 확보여부 및 관리자지정상태
	- 비상연락망(유관기관 포함) 체계 정비여부
	- 양수기 예비량 확보 및 기능점검 여부
사면 옹벽 석축	- 배수로 확보 및 청소 등 여부
	- 취약 사면의 보호조치 실시여부(비닐보양 등)
	- 옹벽 및 석축 상단 토사 및 낙석 제거 여부
	- 배수 구멍 설치 및 청소 여부
	- 벽체의 균열 및 변형 여부
전기설비	- 배전반 등의 외함 접지 여부
	- 분전반 시건장치 설치 및 잠김상태 유지여부
	- 누전차단기 설치 여부
	- 옥외 사용시 방수형 콘센트 및 플러그 사용여부
	- 배선 등 절연피복의 파손 여부
기타사항	- 강풍대비 휨스 및 교통안내간판 상태
	- 각종 공사용 자재 정리정돈 및 고정
	- 기타 비산 및 전도 예방 상태

## 간부직원 교차점검 대상

연번	점 검 대 상		점 검 부 서 (팀장이상+안전담당)
	부 서 명	점 검 현 장	
1	상기운영처	을지로상가관리소 (을지로,을지입구,시청광장,인현,신당)	주차시설운영처
		종로상가관리소 (종각,종로4가,종오,청계5가,마전교,동대문,청계6가,청량리)	교통정보처
		명동상가관리소 (명동,소공1~3,명동역,회현,남대문)	인사처
		영등포상가관리소 (영등포역,로터리,시장)	총무처
		강남상가관리소 (강남역,잠실역)	기획조정실
		터미널상가관리소 (강남터미널)	공공자전거운영처
2	주차시설운영처	중부주차관리소 (종묘주차장 등 15개소)	도로환경처
		동부주차관리소 (잠실주차장 등 13개소)	도로시설처
		서부주차관리소 (개화역주차장등 14개소)	도로관리처
		차고지관리소 (종량, 강서)	상기운영처
3	교통시설운영처	혼잡통행료관리소 (남산 1·3호터널)	공동구관리처
4	월드컵경기장	월드컵경기장 수익시설, 홍보관, 주차장 등	돔경기장운영처
		장충체육관 수익시설, 주차장 등	상수도지원처
5	돔경기장운영처	돔경기장, 수익시설, 주차장, 광장 등	월드컵경기장운영처
6	서울어린이대공원	동물원, 식물원, 야외공연장, 주차장 등	공사감독3처
7	청계천관리처	청계천 1구역 (청계광장~오간수교)	추모시설운영처
		청계천 2구역 (오간수교~고산자교), 유지용수관리소	교통시설운영처
8	추모시설운영처	시립승화원	서울어린이대공원
		승화원, 망우리묘지	장애인콜택시운영처
		용미리1,2묘지, 벽제리 묘지	
		추모공원 화장장	청계천관리처
9	도로관리처 도로시설처	강북지역 : 흥지문·정릉터널, 기타 도로시설물	공사감독1처
		강남지역 : 구룡 터널, 기타 도로시설물	공사감독2처

## 시민 이용시설 점검 체크리스트 (예시)

점검일시 : 2017 . . . ( )

점검현장 : \_\_\_\_\_

분야	점검항목	점검결과
시민 불편	시민 이용시설 고장, 오작동 중점점검	-
안내 표지판	안내표지판 설치의 적정성 여부확인 (손상, 타 시설에 가림 등)	-
	안내문구, 안내거리, 오탈자 등	-
공중화장실	바닥, 벽면, 천정 청소상태	-
	위생기구(양변기,좌변기,소변기,세면대) 파손 및 청소상태	-
	위생기구(방향제,에어타올기,소변기 센서,비데,도움벨 등)동작 상태	-
	화장실 점검표 작성 실태	-
승강기	승강기, 장애인리프트 정상가동 상태	-
장애인 시설	보행로, 경사로, 점자블럭 등	-
위생	주방 청결 등 위생 상태	-
청소	시설물 청소상태	-
시설 분야	방화문, 비상전화기, 소화기, 비상조명등, 냉난방 시설 등 (분야별 시설물 안전관리실태 전반)	-
기타	시민불편 해소,제도 및 업무개선사항등	-

※ 상기 점검항목은 예시사항으로 현장여건에 맞게 수정하여 활용

## 간부직원 교차점검 결과 보고(총괄표)

- 점검대상 : 상가관리처(강남역,잠실역,강남터미널) --예시
- 점검기간 : 2017. . ~ .
- 점 검 자 : 총무팀장 외 1명 -- 예시
- 주요점검내용
  -
- 점검결과 (잘된점, 미흡한 점, 개선할 부분등)

연번	시 설 명	지적건수 및 주요내용	비고
1	강남역지하상가	<input type="checkbox"/> 지적건수 : 건 - 내용기재	사진#1

첨부 : 점검사진

점 검 자 : (인)  
 점 검 자 : (인)

# 점 검 사 진

사진번호	
점검내용(사진설명) :	
<i>135×85</i>	
사진번호	
점검내용(사진설명) :	
<i>135×85</i>	

# 시민모니터 합동점검 모집 신청서

□ 합동점검 신청자 인적사항

2017년 배정 현황	이름	연락처	주소
(예시) 서울어린이대공원	홍길동	010-0000-0000	서울시 성동구 마장동

□ 참석가능 점검일자(대상)에 ✓표시 해주시기 바랍니다. **(최대 2곳 가능)**

점검일자	대상사업장	주소	참석가능
5. 31(수)	청계천	종로구 서린동 14	✓(예시)
6. 1(목)	서울어린이대공원	광진구 능동로 216 어린이대공원	
6. 2(금)	월드컵경기장 및 수익시설 장충체육관 및 수익시설	(월드컵경기장) 마포구 월드컵로 240 (장충체육관) 중구 동호로 241	
6. 5(월)	고척돔경기장 및 수익시설	구로구 경인로 430 고척스카이돔	
6. 6(화)	현충일		
6. 7(수)	을지로관리소 (신당, 을지로, 을지입구, 시청광장, 인현)	(을지입구지하쇼핑센터) 중구 을지로2가 9-7	✓(예시)
	종로관리소 (동대문, 청계6가, 종각, 종로4가, 종오, 청계5가, 마전교)	(종각지하쇼핑센터) 종로구 종로 73	
6. 8(목)	명동관리소 (명동, 소공, 명동역, 회현, 남대문)	(명동지하쇼핑센터) 중구 소공로 102	
	터미널관리소 (강남터미널상가)	(고투몰) 서초구 신반포로 200 고투몰	
6. 9(금)	영등포관리소 (영등포역, 영등포로터리, 영등포시장)	(영등포로터리지하쇼핑센터) 영등포구 경인로 843	
	강남관리소 (강남역, 잠실역)	(강남역지하쇼핑센터) 강남구 테헤란로 101 이스트워	

- ※ 일부 점검 일자(대상)에 지원자가 중복되거나 없을 시 협의 후 조정 예정입니다.
- ※ 점검시설 및 일정은 현장여건에 따라 변경될 수 있으며,  
점검시간은 오후 2시부터 2시간 소요 예정입니다.
- ※ 점검일정 및 시간 변경 시 사전 공지해 드립니다.



# 시민모니터 합동점검 체크리스트

서울시설공단	청계천관리처	합동점검 대상	청계천			
점검분야	점검사항		그렇다	아니다	해당 없음	세부 위치
비상대피 시설	1. 우기철 침수시 대피안내 표지판이 알아보기 쉽게 설치되어 있다.					
	2. 가까운 진,출입 계단 위치가 알아보기 쉽게 안내되어 있다.					
	3. 비상 발생시 긴급연락처 등이 알아보기 쉽게 안내되어 있다.					
	4. 비상사다리 설치위치 및 사용안내가 알아보기 쉽게 되어있다.					
진,출입 계단부위	5. 계단 난간등은 견고하게 설치되어 있어 흔들리지 않는다.					
	6. 계단에는 미끄럼방지(논슬립)처리가 견고하게 부착되어 있어 미끄러지지 않도록 되어있다.					
청계천	7. 산책로와 청계천 내부 청소상태가 양호하다.					
	8. 바닥 손상, 패임 등으로 인한 보행시 불편사항은 없다.					
	9. 외부 안내표지판(간판)등이 견고히 설치되어 있어 태풍시에도 날아갈 위험이 없다.					
기타	10. 풍수해 대비 안전점검 체크리스트 1) 대피안내 전광판 및 안내문 게시 이상유무 점검 2) 출입통제 시설 이상유무 점검 3) 위험수목 정비 및 지주 등 이상유무 점검 4) 수문 주변 위험요소 점검					

# 시민모니터 합동점검 체크리스트

서울시설공단	서울어린이대공원	합동점검 대상	어린이대공원			
점검분야	점 검 사 항		그렇다	아니다	해당 없음	세부 위치
<b>옥외</b>	1. 외부 안내표지판(간판)등이 견고히 설치되어 있어 태풍시에도 날아갈 위험이 없다.					
	2. 엘리베이터는 정상적으로 가동되고 있다.					
<b>진,출입 계단부위</b>	3. 계단에는 미끄럼방지(논슬립)처리가 견고하게 부착되어 있어 미끄러지지 않도록 되어있다.					
	4. 계단 난간등은 견고하게 설치되어 있어 흔들리지 않는다.					
	5. 계단 주위에 불필요한 시설물은 적재되어 있지 않다.					
	6. 점자블럭 등 장애인 편의시설에 문제가 없다.					
<b>옥내</b>	7. 출입문에는 손끼임 방지가 되어있다.					
	8. 피난 출구의 방향을 정확히 표시하고 있다.					
	9. 피난출구 등 안전한 장소로 가는 통로 상부에는 피난 유도등이나 유도표지가 부착되어 있다.					
	10. 피난 통로에 방해가 되는 시설물이나 적치물이 없다.					
	11. 소화기가 눈에 잘 보이는 곳에 설치되어 있다.					
	12. 화장실 바닥 표면은 물에 젖어도 미끄러지지 않도록 조치가 되어 있다.					
	13. 위생기구(소변기, 양변기, 세면기 등)가 파손된 것은 없다.					
<b>기타</b>	14. 풍수해 대비 안전점검 체크리스트 1) 배수시설 (배수로, 빗물받이 등) 이상유무 점검 2) 취약수목 지주목 설치 및 고사목 이상유무 점검 3) 석축 및 사면 상태 점검·정비 4) 강풍 및 태풍 대비 시설물 고정상태 점검					

# 시민모니터 합동점검 체크리스트

서울시설공단	서울월드컵경기장운영처	합동점검 대상	서울월드컵경기장,장충체육관			
점검분야	점 검 사 항		그렇다	아니다	해당 없음	세부 위치
옥외	1. 외부 안내표지판(간판)등이 견고히 설치되어 있어 태풍시에도 날아갈 위험이 없다.					
	2. 엘리베이터는 정상적으로 가동되고 있다.					
	3. 보도블럭, 장판 등 바닥재 마감에 문제가 없다.					
진,출입 계단부위	4. 계단에는 미끄럼방지(논슬립)처리가 견고하게 부착되어 있어 미끄러지지 않도록 되어있다.					
	5. 계단 난간등은 견고하게 설치되어 있어 흔들리지 않는다.					
	6. 계단 주위에 불필요한 시설물은 적재되어 있지 않다.					
	7. 점자블럭 등 장애인 편의시설에 문제가 없다.					
옥내	8. 출입문에는 손끼임 방지가 되어있다.					
	9. 천장에 설치된 환기구의 청소상태는 양호하다.					
	10. 피난 출구의 방향을 정확히 표시하고 있다.					
	11. 피난출구 등 안전한 장소로 가는 통로 상부에는 피난 유도등이나 유도표지가 부착되어 있다.					
	12. 피난 통로에 방해가 되는 시설물이나 적치물이 없다.					
	13. 소화기가 눈에 잘 보이는 곳에 설치되어 있다.					
	14. 화장실 바닥 표면은 물에 젖어도 미끄러지지 않도록 조치가 되어 있다.					
	15. 위생기구(소변기, 양변기, 세면기 등)가 파손된 것은 없다.					
기타	16. 풍수해 대비 안전점검 체크리스트 1) 청소, 준설 및 펌프(예비포함) 가동상태 점검 2) 지붕막 고정상태 등 이상유무 점검 3) 배수로 및 배수시설(펌프) 등 이상유무 점검 4) 천장 및 벽체 등 누수 우무 점검					

# 시민모니터 합동점검 체크리스트

서울시설공단	돔경기장운영처	주요점검	고척스카이돔			
점검분야	점검사항	그렇다	아니다	해당없음	세부위치	
<b>옥외</b>	1. 외부 안내표지판(간판)등이 견고히 설치되어 있어 태풍시에도 날아갈 위험이 없다.					
	2. 엘리베이터는 정상적으로 가동되고 있다.					
	3. 보도블럭, 장판 등 바닥재 마감에 문제가 없다.					
<b>진,출입 계단부위</b>	4. 계단에는 미끄럼방지(논슬립)처리가 견고하게 부착되어 있어 미끄러지지 않도록 되어있다.					
	5. 계단 난간등은 견고하게 설치되어 있어 흔들리지 않는다.					
	6. 계단 주위에 불필요한 시설물은 적재되어 있지 않다.					
	7. 점자블럭 등 장애인 편의시설에 문제가 없다.					
<b>옥내</b>	8. 출입문에는 손끼임 방지가 되어있다.					
	9. 천장에 설치된 환기구의 청소상태는 양호하다.					
	10. 피난 출구의 방향을 정확히 표시하고 있다.					
	11. 피난출구 등 안전한 장소로 가는 통로 상부에는 피난 유도등이나 유도표지가 부착되어 있다.					
	12. 피난 통로에 방해가 되는 시설물이나 적치물이 없다.					
	13. 소화기가 눈에 잘 보이는 곳에 설치되어 있다.					
	14. 화장실 바닥 표면은 물에 젖어도 미끄러지지 않도록 조치가 되어 있다.					
	15. 위생기구(소변기, 양변기, 세면기 등)가 파손된 것은 없다.					
<b>기타</b>	16. 풍수해 대비 안전점검 체크리스트 1) 배수로 청소, 우수관 막힘 상태 점검 2) 강풍 대비 이상유무 점검 3) 배수펌프 가동상태 이상유무 점검 4) 천장 및 벽체 등 누수 유무 점검					

# 시민모니터 합동점검 체크리스트

서울시설공단	상가운영처	합동점검 대상	지하도상가			
점검분야	점 검 사 항		그렇다	아니다	해당 없음	세부 위치
<b>옥외</b>	1. 외부 안내표지판(간판)등이 견고히 설치되어 있어 태풍시에도 날아갈 위험이 없다.					
	2. 엘리베이터는 정상적으로 가동되고 있다.					
<b>진,출입 계단부위</b>	3. 계단에는 미끄럼방지(논슬립)처리가 견고하게 부착되어 있어 미끄러지지 않도록 되어있다.					
	4. 계단 난간등은 견고하게 설치되어 있어 흔들리지 않는다.					
	5. 계단 주위에 불필요한 시설물은 적재되어 있지 않다.					
	6. 에스컬레이터, 장애인리프트은 정상적으로 가동되고 있다.					
	7. 점자블럭 등 장애인 편의시설에 문제가 없다.					
<b>옥내</b>	8. 출입문에는 손끼임 방지가 되어있다.					
	9. 천장에 설치된 환기구의 청소상태는 양호하다.					
	10. 피난 출구의 방향을 정확히 표시하고 있다.					
	11. 피난출구 등 안전한 장소로 가는 통로 상부에는 피난 유도등이나 유도표지가 부착되어 있다.					
	12. 피난 통로에 방해가 되는 시설물이나 적치물이 없다.					
	13. 소화기가 눈에 잘 보이는 곳에 설치되어 있다.					
	14. 화장실 바닥 표면은 물에 젖어도 미끄러지지 않도록 조치가 되어 있다.					
	15. 위생기구(소변기, 양변기, 세면기 등)가 파손된 것은 없다.					
<b>기타</b>	16. 풍수해 대비 안전점검 체크리스트 1) 차수막 이상유무 점검 2) 출입구 및 주변 배수로 이상유무 점검 3) 천장 및 벽체 등 누수 유무 점검 4) 양수기 등 수방장비 이상유무 점검					