

정기(기동점검) 점검 결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(T/K)]

□ 점검일시 : 2017.08.04 (금)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 박수엽, 전용현

○ 가설비계 안전(도시철도토목부)

- 931정거장 복공판 하부에서 사용중인 말비계는 바닥의 요철로 인하여 비계에 흔들림이 발생하여, 전도 및 근로자 추락재해의 우려가 있는 바 보완하기 바람.

※ 건설안전기본지침 공통-6(말비계)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(도시철도토목부)

- 931정거장에서 사용중인 소화기는 8월정기점검이 미 실시된 바 점검을 실시하고 이상 발견시 교체 등의 조치 요망.

※ 건설안전기본지침 P-49
(소방시설 설치 및 관리)



○ 가설통로 안전(도시철도건축부)

- 931정거장에서 건축자재 인양을 위하여 사용 중인 권양기(윈치)는 과하중 인양시 발생할 수 있는 낙하 재해 예방을 위하여 안전울을 감안한 양중무게를 근로자들이 볼 수 있는 장소에 게시하고 교육하기 바람.

- 아울러 지지용 강관비계는 가새를 보강하기 바람.


※ 건설안전기본지침 P-23
(양중작업의 낙하방지 안전시설 및 작업기준)



○ 중량물취급 안전(도시철도설비부)

- 931정거장에서 전기공사용으로 사용중인 케이블 드럼은 구름방지 조치 요망.

※ 건설안전기본지침 P-24
(중량물/취급 안전시설 및 작업기준)



○ 건설기계 안전(도시철도설비부)

- 931정거장에서 천정부 배선작업을 위하여 사용중인 고소작업대는 근로자 협착재해 예방을 위하여 과상승방지장치를 45cm 이상 상부로 돌출되도록 재설치하기 바람.

※ 건설안전기본지침 공통-36
(고소작업대)

