

위기상황에 나와 가족의 안전, '서울안전업'으로 지켜주세요!



서울특별시



수신 수신자 참조

(경유) 상수도사업본부 시설과

제목 2018년 제6차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 알림

1. 2018년 4월 19일(목)에 개최된 제6차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과입니다.

2. 귀 사(부서)에서 요청한 자문안건에 대해 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과가 아래와 같이 의결되었음을 알려드리니, 조건부 시행은 의결사항 및 서울지방경찰청 검토 의견을 반영하여 보완서를 작성·제출(자문회의 결과 보완보고서 1부, 합본 CD 1부)하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

연번	공 사 명	발 주 처	자문회의 결과
1	2018년 상반기 노원구 하수관로 정비사업(동일로)	노원구 물안전관리과	조건부 시행
2	2018년 상반기 노원구 하수관로 정비사업(한글비석로)	노원구 물안전관리과	조건부 시행
3	전농동 103-287~126-68 외 5개소 배급수관 정비공사 외 2건	동부수도사업소 시설관리과	조건부 시행
4	압구정역~압구정로데오역간 송배수관 정비공사 외 2건	강남수도사업소 급수운영과	조건부 시행
5	행당중학교 주변 하수관로 개량공사	성동구 치수과	조건부 시행
6	둔촌동역~둔촌사거리간 송배수관 정비공사	강남수도사업소 시설관리과	조건부 시행
7	국사봉배수지 건설공사	상수도사업본부 시설과	조건부 시행
8	세종대로 역사문화 특화공간 조성공사 (변경)	도시기반시설본부 건축부	조건부 시행

- 붙임 1. 자문회의 결과 각 1부.
 2. 서울지방경찰청 검토의견 1부. 끝.

서울특별시



수신자 노원구청장(물안전관리과장), 서울특별시 동부수도사업소장(시설관리과장), 서울특별시 강남수도사업소장(급수운영과장), 성동구청장(치수과장), 서울특별시 강동수도사업소장(시설관리과장), 서울특별시 상수도사업본부장, 서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)

주무관 **백바름** 교통운영팀장 **최진경** 교통운영과장 04/23 **강진동**

협조자 교통안전팀장 **김세교**

시행 교통운영과-6780 (2018.04.23.) 접수 시설과-3855 (2018.4.23.)
우 04515 서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) /
전화 2133-2466 /전송 / pblqw6293@seoul.go.kr / 대시민공개

도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (6차)

◎ 2018년 상반기 노원구 하수관로 정비사업(동일로) : 조건부 시행

- 2개 차로 점용 단계는 접근로 양방향 소통 및 안전에 문제가 없도록 대향차로 활용 방안을 재검토하기 바람
- 보도측 공사 단계는 보도복구 일정을 고려하여 공사일정에 대해 재검토하기 바람, 단계별 일정 및 점용공사 연계 방안을 검토하기 바람
- B구간 공사시간을 23시~05시로 조정하기 바람, C구간 2단계 도로점용에 따른 교통소통대책을 재검토하기 바람
- 용역계약서를 첨부하기 바람, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (6차)

◎ 2018년 상반기 노원구 하수관로 정비사업(한글비석로) : 조건부 시행

- 보도측 복구 일정을 고려하여 공사 일정을 재검토하기 바람
- 주변 보행여건을 고려하여 A구간 1단계 보행통로 계획을 보완하기 바람
- 교통처리계획도 공사개요와 교통관리방안에 제시한 공사시간을 통일하기 바람
- 용역계약서를 첨부하기 바람, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (6차)

◎ 전농동 103-287~126-62 외 5개소 외 2건 배급수관 정비공사 : 조건부 시행

- 횡단보도 및 진출입구 주변 공사단계의 경우, 우회경로 홍보 및 보행도우미를 통해 시민 불편사항이 발생하지 않도록 보완하기 바람
- 공사기간을 수정하기 바람, 양방향 교통량을 고려하여 구간별 공사시간을 조정하기 바람 (회기로 : 22시 이후, 동일로 : 오전 침두시 제외 등)
- 전진적사 장비 배치를 고려하여 보행자의 통행 여건을 확보하기 바람, 안전 사고가 발생하지 않도록 공사방법 및 장비배치를 재검토하기 바람
- 면목로 5단계, 동일로 1, 5단계 우회전 처리방안을 회전반경을 고려하여 보완하기 바람
- 한천로 19, 20단계 횡단면을 수정하기 바람, U턴 안내체계를 보완하기 바람
- 회기로 2단계 이면도로 진출입 여건을 고려하여 교통소통대책을 수립하기 바람
- 횡단 경로와 작업차량 진출입 동선을 고려하여 교통안전 대책을 보완하기 바람 (답십리로 2단계 등)
- 한천로 6, 7, 8단계 등 유턴 우회경로에 대한 안내체계를 보완하기 바람
- 공사방법 및 점용면적(굴착폭 등) 변경이 발생할 경우, 반드시 교통운영과와 협의 후 자문회의 상정하기 바람
- 용역계약서를 첨부하기 바람, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (6차)

◎ 압구정역~압구정로데오역간 외 2건 송배수관 정비공사 : 조건부 시행

- 실제 공사 가능한 공사장비 및 장비배치를 기준으로 교통처리계획도를 수립하기 바라며, 보도측 장비 회전에 대한 보행자 안전대책을 보완하기 바람
- 보도측 장비 회전이 불가능한 지점을 구분하고, 그 지점에 대한 공사방법 및 장비 배치를 재검토하여 교통소통대책을 수립하기 바람
- 3구간 착공 전 신분당선 공사 현황을 재검토하여 교통처리계획도 변경 사항을 제출하기 바람
- 3구간 1, 2단계 공사시간을 기준으로 서비스수준 분석 결과를 수정하기 바람
- 1-1구간 18~19단계 등 실제 공사 가능한 점용폭을 재검토하기 바라며, 2개 차로 점용 및 대향차로 활용 방안 등을 제출하기 바람
- 일반차량이 중앙버스전용차로로 진입하지 않도록 3구간 4단계 테이퍼 방향을 수정하기 바람
- 3구간 9~10단계 도산대로→강남대로 101길 통행 여건을 확보하기 바람
- 도로점용공사 완화차로 연장에 대해 통일성을 확보하기 바라며, 보다 현실적으로 라바콘 등을 배치하기 바람
- 도로점용공사장 홍보 계획을 보다 현실적으로 보완하기 바라며, 양방향 교통량을 고려하여 구간별 공사시간을 조정하기 바람
- 공사방법 및 점용면적(굴착폭 등) 변경이 발생할 경우, 반드시 교통운영과와 협의 후 자문회의 상정하기 바람
- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (6차)

◎ 행당중학교 주변 하수관로 개량 공사 : 조건부 시행

- 점용구간 내부에서 침두시 공사를 진행하고, 공사차량 진출입을 통제하기 바람
- 1~4단계를 통합하여 1개 단계로 축소하기 바람, 공사장비 배치를 병렬로 재검토하여 공사기간을 단축하기 바람
- 5단계 동→서 방향 안전지대를 활용하여 직진차로를 운영하기 바람
- 5단계 서→동 방향 직진차로는 회전교차로부터 일괄된 차로수로 유도하기 바람
- 간이 복공을 통한 차로수 확보 등을 바탕으로 5, 6, 7단계 통합에 대해 검토하기 바람
- 공사방법 및 점용면적(굴착폭 등) 변경이 발생할 경우, 반드시 교통운영과와 협의 후 자문회의 상정하기 바람
- 용역계약서를 첨부하기 바람, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (6차)

◎ 둔촌동역 ~ 둔촌사거리간 송배수관 정비공사 : 조건부 시행

- 단계별 종점부 공사 장비배치를 재검토하여 점용 계획을 수정하기 바람
- 1단계 등 대향차로 활용에 따른 차로 재구획 시공 방법(리바콘 설치 등)을 명확히 제시하기 바람, 범례에 추가하기 바람
- 5단계 등 횡단보도 주변을 점용할 경우, 보행 경로를 확보할 수 있도록 공사 방법 및 장비배치를 재검토하기 바람
- 21단계 올림픽공원→강동구청 방향 좌회전 차로수 축소 등을 통해 좌회전 차량간 상충이 발생하지 않도록 교통처리계획도를 보완하기 바람
- 용역계약서를 첨부하기 바람, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (6차)

◎ 국사봉배수지 건설 공사 : 조건부 시행

- 공사방법 및 점용면적(굴착폭 등), 장비배치 등을 재검토하여 실제 공사 가능한 교통소통대책을 수립하기 바람
- 도로점용 완화구간 이전에 차로변경 노면표시를 추가하기 바람
- 1단계 구암중학교→봉현초등학교앞교차로 방향 2개 진출차로를 확보할 수 있도록 교통소통대책을 보완하기 바람
- 봉천사거리 송실대학교→서울대입구역교차로 방향 차로운영 관련하여 서울대입구역교차로 방향별 교통량에 따라 대향차로 활용 등 용량 확보 방안을 검토하기 바람
- 공사방법 및 점용면적(굴착폭 등) 변경이 발생할 경우, 반드시 교통운영과와 협의 후 자문회의 상정하기 바람
- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (6차)

◎ 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업 : 조건부 시행

- 사점검토의견 1번의 경우, PE방호벽으로 유지하기 바람
- 공사장 웬스(가림막) 관련하여 횡단보도 집중 조명, 횡단보도 신호등 등 주변 시설물 운영에 지장을 주지 않도록 개선 검토하기 바람
- 용역계약서를 첨부하기 바람, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람