

어린이보호구역 지정검토 의견

연번	3	관할구청	동대문구	관할경찰서	동대문경찰서
시설명	연세어린이집			소재지	동대문구 장한로27나길(장안2동289-31)
어린이보호구역 지정 신청 구간(적색)					
현장사진	#1 (북측지점)	#2 (남측지점)	#3 (시설앞지점)		
					
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> ■ 요청지점은 동대문구 장한로27나길 도로에 위치한 지점으로 토지이용상 주택가 밀집지역으로 보행교통량이 다소 있는 구간임. ■ 도로의 차로구성은 중앙선이 없는 1차로로 구성된 도로이며, 평지부로 구성되어 있으며 도로변 노상주차(거주자주차)구획되어 있음. ■ 보호구역 신규지정 구간은 현재에도 불법주정차량들이 매우 많은 편으로 조사되었음. 				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 남측 시점부의 거주차주차 1면 삭제가 필요할 것으로 보여짐. ■ 북측 시점부의 과속방지턱이 현장조사시 단차가 10cm 이하로 파손이 심하게 되어있으며, 이에 개선이 요구됨. ■ 현장조사 시 노상주차(거주자주차) 구획선 이외 불법주정차량(조업차량)이 상당히 많이 목격되어, 이에 개선(안)의 길가장자리구역선을 주차금지선(점선)에서 주정차금지선(실선)으로 변경이 요구됨. 				

어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	연세어린이집					
위 치	동대문구 장한로27나길(장안2동289-31)					
2016~2018년 교통사고 발생현황 (반경100m범위내)	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	2 (건)	3 (건)	0 (건)	5 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		1 (건)	4(건)	0 (건)		5 (건)



※ 사고자료 : 도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)