

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

(마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사(장기1차))

- 점검일시 : 2019.05.13 (월)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 한종수

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 지하 굴착작업 중으로 강우 등 배출을 위해 설치한 집수정은 추락방지시설(난간 등)을 보완하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-1(안전난간)</p>		<p style="text-align: center;">2019.05.15</p> <p>집수정 추락방지시설(안전난간)설치완료</p>	
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 위험물 보관소에 보관하는 고압가스(산소, LPG)는 분리 보관하고, 보관소에 접근이 쉽도록 위험물보관소 설치위치를 검토하기 바람.</p> <p>- 용기의 온도가 40도씨 이하를 유지할 수 있도록 차광막 등을 설치하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제234조(가스등의 용기)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-24(위험물 보관소)</p>	 	<p style="text-align: center;">2019.05.16</p> <p>위험물보관소 산소 및 고압가스 분리보관 완료 고압용기 보관함 차광막 설치완료</p>	  

<p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 토공작업에 사용중인 굴삭기로 인양작업을 할 경우 혹 해지장치를 설치하고 작업할 수 있도록 조치하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제149조(해지장치의 사용)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-32(굴삭기)</p>		<p>2019.05.14</p> <p>굴삭기 혹 해지장치 설치 완료</p>	 
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 복공작업중인 근로자는 지급된 개인보호구 (보안경 보안면 등 용접용 보호구)를 착용하고 작업할 수 있도록 교육하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-21(용접작업)</p>		<p>2019.05.15</p> <p>용접공 개인보호구 착용 상태 확인 및 특별안전보건교육</p>	 