

점검결과 지적내역서

■ 대상명 : 서울교통공사 4호선 총신대입구역사

설비명	지적내역 및 보완대책	관련법규
소화설비 스프링클러 설비	1. 지하1층 700B 환기실내 덕트 하부 스프링클러헤드 반사판 찌그러짐(2개소) -> 헤드 교체요함	NFSC 103 제10조
경보설비 자동화재 탐지설비	<p>1. 감지기 감열부 탈락 -> 감열부 부착요함</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지하2층 상선 승강장 NATURE REPUBLIC(화장품) 실내 - 지하2층 상선 hot bread 실내 - 지하1층 1번 출구 앞 복도 <p>2. 감지기 작동 불량 -> 감지기 교체요함</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지하2층 상선 4-2 상부 - 지하2층 상선 3-2 상부 - 지하2층 하선 7번 창고 내 - 지하2층 하선 8-2 상부 - 지하1층 대합실 432-13호 실내 - 지하1층 대합실 432-104호(옷가게) 앞 상부 - 지하1층 대합실 432-124호 실내 <p>3. 발신기 경종음량 미달 -> 경종교체요함</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지하2층 상선 6-2 앞 발신기 - 지하1층 1번출구앞 발신기(15번) 	NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제8조
피난설비 유도등	<p>1. 통로유도등 예비전원 불량 -> 밧데리 교체요함</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지하2층 상선 6-3 앞 - 지하2층 하선 1-2 앞 <p>2. 통로유도등 점등불량 -> 유도등 교체요함</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지하1층 432-13호(옷가게 앞) 	NFSC 303 제9조 NFSC 303 제6조